

Serviço Empreendimentos-ME

JOSÉ URIAS FILHO - ME

CNPJ: 05.736.096/0001-74



PROPOSTA DE PREÇOS

A Prefeitura Municipal de Várzea Alegre/CE
Comissão Permanente de Licitação

REF: TOMADA DE PREÇOS N° 2018.04.23.1

Objeto: Contratação de serviços de engenharia para execução das obras de reforma da Unidade Básica de Saúde Juremal (Muro de Alvenaria + Piso Externo), Município de Várzea Alegre/CE.

A empresa **JOSÉ URIAS FILHO – ME**, com sede no Sítio Volta, Zona Rural de Lavras da Mangabeira – CE, inscrita no CNPJ sob o número 05.736.096/0001-74, vem apresentar sua Proposta de Preços no Valor Global de **R\$ 38.169,59 (Trinta e oito mil, cento e sessenta e nove reais e cinquenta e nove centavos)** conforme planilhas em anexo.

Que acata inteiramente os preceitos legais em vigor, especialmente a Lei n.º 8.666/93 e suas alterações e as condições da **TOMADA DE PREÇOS N° 2018.04.23.1**

Que, até a presente data não existe fato que invalide o seu Certificado de Registro Cadastral - CRC, ora apresentado para fins de habilitação;

Que, para fins de cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 1º da Constituição Federal (inciso V do art. 27 da Lei N.º 8.666/93), não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos;

Que não existem fatos que nos impeçam de participar deste processo licitatório. Assim, assumimos o compromisso de bem e fielmente atender as exigências para a execução do objeto abaixo cotado, caso sejamos proclamados vencedores.

Que assumimos o compromisso de bem e fielmente executar a obra/serviços especificados no anexo I, caso sejamos vencedor(es) da presente licitação.


Que estão inclusos todos os tributos e Taxas.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 (SESSENTA) DIAS

LAVRAS DA MANGABEIRA-CE, 10 DE MAIO DE 2018

JUF-SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS-ME
CNPJ 05.736.096/0001-74
Manoel Dias de Almeida Murta
Engenheiro Civil
CREA N° MG 174.422-D



José Urias Filho
Sócio Diretor
CPF: 161.206.518-02



JUF-SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS-ME
CNPJ 05.736.096/0001-74
Manoel Dias de Almeida Murta

SÍTIO VOLTA - S/N - ZONA RURAL

FONE: (88) 99638-0137 | 99276-0120 | E-mail: urias.filho@hotmail.com
CEP: 63.300-000 | LAVRAS DA MANGABEIRA - CE | INSC. ESTADUAL: 06.680.215-6



Serviço Empreendimentos-ME

JOSÉ URIAS FILHO - ME

CNPJ: 05.736.096/0001-74



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


OBRA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE / REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JUREMAL (MURO DE ALVENARIA+PISO EXTERNO)	DATA : 09/05/2018	BDI : 29,77%																																
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTES</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SBC</td> <td>2018/01 - Fortaleza</td> <td>118,19%</td> <td>-</td> <td>01/2018</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>024.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>87,01%</td> <td>-</td> <td>03/2016</td> </tr> <tr> <td>SICRO</td> <td>2018/11 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>118,48%</td> <td>-</td> <td>03/2017</td> </tr> <tr> <td>SICRO</td> <td>2017/03</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>05/2018</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2018/03 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>118,19%</td> <td>74,47%</td> <td>04/2018</td> </tr> <tr> <td colspan="5">COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> </tr> </tbody> </table>	FONTES	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SBC	2018/01 - Fortaleza	118,19%	-	01/2018	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	-	03/2016	SICRO	2018/11 SEM DESONERAÇÃO	118,48%	-	03/2017	SICRO	2017/03	-	-	05/2018	SINAPI	2018/03 SEM DESONERAÇÃO	118,19%	74,47%	04/2018	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		
FONTES	VERSÃO	HORA	MES	REF.																															
SBC	2018/01 - Fortaleza	118,19%	-	01/2018																															
SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	-	03/2016																															
SICRO	2018/11 SEM DESONERAÇÃO	118,48%	-	03/2017																															
SICRO	2017/03	-	-	05/2018																															
SINAPI	2018/03 SEM DESONERAÇÃO	118,19%	74,47%	04/2018																															
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS																																			

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTES	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					850,44
1.1	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	18,06	28,91	522,11
1.2	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	SEINFRA	M3	18,06	18,18	326,33
2		MOVIMENTO DE TERRA					3.548,64
2.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	4,13	22,26	91,89
2.2	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	57,97	59,63	3.456,75
3		INFRA-ESTRUTURA					1.943,89
3.1	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	SEINFRA	M3	4,13	261,61	1.080,45
3.2	C0055	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA	SEINFRA	M3	1,55	423,13	655,85
3.3	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	5,16	40,23	207,59
4		ALVENARIA E SUPERESTRUTURAS					6.108,40
4.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	77,40	34,58	2.676,49
4.2	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	SEINFRA	M3	1,95	920,93	1.795,81
4.3	95955	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA ISOLADA), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	SINAPI	M3	0,97	1.686,70	1.636,10
5		IMPERMEABILIZAÇÃO					843,40
5.1	C1466	IMPERMEABILIZAÇÃO HORIZONTAL DE ALICERCES C/MANTA BUTÍLICA EM PAREDES DE 1 ½ TIJOLO	SEINFRA	M	25,80	32,69	843,40
6		REVESTIMENTO					3.919,54
6.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	154,80	3,87	599,08
6.2	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	154,80	21,45	3.320,46
7		PAVIMENTAÇÃO					9.501,61
7.1	C1847	PISO DE CONCRETO FCK=13,5MPa ESP=7 cm, INCL. PREPARO DE CAIXA	SEINFRA	M2	193,24	49,17	9.501,61
8		PINTURA					1.661,09
8.1	C2898	PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	234,75	6,65	1.561,09
9		LIMPEZA					1.136,25
9.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	193,24	5,88	1.136,25
VALOR ORÇAMENTO:							29.413,26
VALOR BDI TOTAL:							8.766,33
VALOR TOTAL:							38.169,59

JUF-SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS-ME
 CNPJ: 05.736.096/0001-74
 Manoel Dias de Almeida Murt
 Engenheiro Civil
 CREA Nº MG 174.422-D

JUF-SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS-ME
 CNPJ: 05.736.096/0001-74
 Manoel Dias de Almeida Murt
 Engenheiro Civil
 CREA Nº MG 174.422-D

SÍTIO VOLTA - S/N - ZONA RURAL
 FONE: (88) 99638-0137 | 99276-0120 | E-mail: urias.filho@hotmail.com
 CEP: 63.300-000 | LAVRAS DA MANGABEIRA - CE | INSC. ESTADUAL: 06.680.215-6



Serviço Empreendimentos-ME

JOSÉ URIAS FILHO - ME

CNPJ: 05.736.096/0001-74



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE / REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JUREMAL (MURO DE ALVENARIA+PISO EXTERNO)	DATA:	09/05/2018	BDI:	29,77%		
			FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	
			SBC	2018/01 - Fortaleza	118,19%	-	01/2018	
			SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	-	03/2016	
			SICRO	2018/11 SEM DESONERAÇÃO	118,48%	-	03/2017	
			SICRO	2017/03	-	-	05/2018	
			SINAPI	2018/03 SEM DESONERAÇÃO	118,19%	74,47%	04/2018	
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				-	-

1.1. C1043 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO (M3)

MÃO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,27596411	13,46	3,71
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,75964107	9,13	25,20
TOTAL MAO DE OBRA:					28,91
VALOR:					28,91

1.2. C2533 - TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM (M3)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
690 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,17043209	106,67	18,18
TOTAL EQUIPAMENTO:					18,18
VALOR:					18,18

2.1. C2784 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)

MÃO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,43701686	9,13	22,25
TOTAL MAO DE OBRA:					22,25
VALOR:					22,25

2.2. C0328 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO (M3)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0706 CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,03219635	98,26	3,16
I0725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,03219635	34,20	1,10
TOTAL EQUIPAMENTO:					4,26
MÃO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,96589049	9,13	8,82
TOTAL MAO DE OBRA:					8,82
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
111 AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	1,01188527	46,00	46,55
TOTAL MATERIAL:					46,55
VALOR:					59,63

3.1. C0054 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (M3)


MÃO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	5,51982366	13,46	74,30
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	8,27973548	9,13	75,59
TOTAL MAO DE OBRA:					149,89
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,33560528	46,00	15,44
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	100,73678171	0,50	50,37
I1600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	1,01196767	45,37	45,91
TOTAL MATERIAL:					111,72
VALOR:					261,61

3.2. C0055 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (M3)

MÃO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	6,44003447	13,46	86,68

SÍTIO VOLTA - S/N - ZONA RURAL
 FONE: (88) 99638-0137 | 99276-0120 | E-mail: urias.filho@hotmail.com
 CEP: 63.300-000 | LAVRAS DA MANGABEIRA - CE | INSC. ESTADUAL: 06.680.215-6

SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS-ME
 CNPJ: 05.736.096/0001-74
 4.422-D



Serviço Empreendimentos-ME

JOSÉ URIAS FILHO - ME

CNPJ: 05.736.096/0001-74



12543	SERVENTE	SEINFRA	H	8,85964742	9,13	80,89
TOTAL MAO DE OBRA:						167,57
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,29421758	46,00	13,53
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	47,72065545	0,74	35,31
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	47,72065545	0,50	23,86
12082	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	731,40391522	0,25	182,85
TOTAL MATERIAL:						265,55
VALOR:						423,13

3.3. C1400 - FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X (M2)

MÃO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,19652709	10,47	12,53
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,19652709	13,46	16,11
TOTAL MAO DE OBRA:						28,64
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	SEINFRA	L	0,36816218	6,60	2,43
11828	PREGO 18X27	SEINFRA	KG	0,13806082	9,40	1,30
11846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	0,46020273	4,74	2,18
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	0,92040545	6,18	5,69
TOTAL MATERIAL:						11,60
VALOR:						40,23

4.1. C0073 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)


MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,92020029	13,46	12,39
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,03062432	9,13	9,41
TOTAL MAO DE OBRA:						21,80
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01380300	46,00	0,63
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,00603663	0,74	1,48
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,00603663	0,60	1,00
12081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	23,00500724	0,42	9,66
TOTAL MATERIAL:						12,77
VALOR:						34,58

4.2. C666 - VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO (M3)

EQUIPAMENTO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,65691975	20,09	13,20
TOTAL EQUIPAMENTO:						13,20
MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	11,31668478	10,47	118,49
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	4,41626723	13,46	59,44
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	6,90041755	13,46	92,88
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,84011135	13,46	24,77
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	11,04066808	9,13	100,80
TOTAL MAO DE OBRA:						396,38
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	1,10406881	9,97	11,01
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,57365472	46,00	26,39
10157	AÇO CA-25	SEINFRA	KG	55,20334039	4,06	224,13
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,80780888	56,00	45,24
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	301,41023854	15,70	4730,15
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	0,55203341	15,70	8,67

JUF-SERVÇOS E EMPREENDIMENTOS-ME
CNPJ: 05.736.096/0001-74
Dias do M. Civil Murt. 150,71
174-122-10

SÍTI0 VOLTA - S/N - ZONA RURAL
FONE: (88) 99638-0137 | 99276-0120 | E-mail: urias.filho@hotmail.com
CEP: 63.300-000 | LAVRAS DA MANGABEIRA - CE | INSC. ESTADUAL: 06.680.215-6



Serviço Empreendimentos-ME

JOSÉ URIAS FILHO - ME

CNPJ: 05.736.096/0001-74



11728	PREGO 18X27	SEINFRA	KG	1,84011135	9,40	17,30
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	4,60027837	6,18	28,43
					TOTAL MATERIAL:	511,37
					VALOR:	920,93

4.3. 95955 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREA (CASA ISOLADA), FCK = 25 MPA. AF_01/2017 (M3)

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001527	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	0,95676643	261,41	250,11
					TOTAL MATERIAL:	250,11

SERVICO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92414	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	SINAPI	M2	1,99507052	90,08	179,72
92451	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	SINAPI	M2	2,67165965	121,10	323,54
92509	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	SINAPI	M2	4,15495121	34,51	143,39
92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	7,38176092	11,89	87,77
92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	5,49078104	9,69	53,21
92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	12,88989040	7,86	101,31
92779	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	1,28378451	6,89	8,85
92780	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	0,28624925	6,31	1,81
92784	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	5,43873572	10,09	54,88
92785	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	2,01241896	8,85	17,81
92786	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	6,80058820	8,65	58,83
92787	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	SINAPI	M3	0,86742196	24,84	21,55
96533	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	SINAPI	M2	3,88605041	61,18	237,75
96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	4,31976138	11,84	51,15
96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	5,12646382	10,20	52,29
96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	0,96283838	9,72	9,36
96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	2,44612994	7,94	19,42
96547	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	1,99507052	7,01	13,99
					TOTAL SERVIÇO:	1436,83
					VALOR:	1.686,70

5.1. C1466 - IMPERMEABILIZAÇÃO HORIZONTAL DE ALICERCES C/MANTA BUTÍLICA EM PAREDES DE 1 ½ TIJOLO (M)

MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,18405513	9,13	1,68
					TOTAL MAO DE OBRA:	1,68
MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11503	MANTA BUTILICA. ESPESSURA 0.8MM	SEINFRA	M2	0,55216539	55,18	31,01

SÍTIO VOLTA - S/N - ZONA RURAL
 FONE: (88) 99638-0137 | 99276-0120 | E-mail: urias.filho@hotmail.com
 CEP: 63.300-000 | LAVRAS DA MANGABEIRA - CE | INSC. ESTADUAL: 06.680.215-6

JUF Serviço Empreendimentos-ME

JOSÉ URIAS FILHO - ME

CNPJ: 05.736.096/0001-74



TOTAL MATERIAL:	31,01
VALOR:	32,69

6.1. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

MAO DE OBRA	FOÑTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,09190110	13,46	1,24
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,13785164	9,13	1,26
TOTAL MAO DE OBRA:					2,50

MATERIAL	FOÑTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00660596	46,00	0,26
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,23319650	0,50	1,12
TOTAL MATERIAL:					1,38
VALOR:					3,87

6.2. C3408 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 (M2)

MAO DE OBRA	FOÑTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,55214843	13,46	7,43
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,55214843	9,13	5,04
TOTAL MAO DE OBRA:					12,47

SERVIÇO	FOÑTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0170 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,02300619	390,20	8,98
TOTAL SERVIÇO:					8,98
VALOR:					21,45

7.1. C1847 - PISO DE CONCRETO FCK=13,5MPa ESP=7 cm, INCL. PREPARO DE CAIXA (M2)

EQUIPAMENTO	FOÑTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,04599224	20,09	0,92
TOTAL EQUIPAMENTO:					0,92

MAO DE OBRA	FOÑTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,10381368	13,46	14,86
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,49014846	9,13	13,61
TOTAL MAO DE OBRA:					28,47

MATERIAL	FOÑTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,05942197	46,00	2,73
10280 BRITA	SEINFRA	M3	0,05381091	56,00	3,01
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	18,39689463	0,50	9,20
10825 RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X7CM	SEINFRA	M	1,83968946	2,63	4,84
TOTAL MATERIAL:					19,78
VALOR:					49,17

8.1. C2898 - PINTURA HIDRACOR (M2)

MAO DE OBRA	FOÑTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12395 PINTOR	SEINFRA	H	0,30366271	13,46	4,09
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,13802851	9,13	1,26
TOTAL MAO DE OBRA:					5,35

MATERIAL	FOÑTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,18403801	0,55	0,10
12353 HIDRACOR	SEINFRA	KG	0,32206652	3,73	1,20
TOTAL MATERIAL:					1,30
VALOR:					6,65

9.1. C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)

MAO DE OBRA	FOÑTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,64402919	9,13	5,88

SÍTIO VOLTA - S/N - ZONA RURAL
 FONE: (88) 99638-0137 | 99276-0120 | E-mail: urias.filho@hotmail.com
 CEP: 63.300-000 | LAVRAS DA MANGABEIRA - CE | INSC. ESTADUAL: 06.680.215-6

JUF SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS-ME
 CNPJ 05.736.096/0001-74
 Manoel Dias de Almeida Murt
 Engenheiro Civil
 N.º 174.422-0



Serviço Empreendimentos-ME

JOSÉ URIAS FILHO - ME

CNPJ: 05.736.096/0001-74



TOTAL MAO DE OBRA:	5,88
VALOR:	5,88

Handwritten signature

Handwritten mark

JUF-SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS-ME
CNPJ: 05.736.096/0001-74
Manoel Dias de Almeida Murta
Engenheiro Civil
CREA Nº MG 174.122-D

SÍTIO VOLTA - S/N - ZONA RURAL
FONE: (88) 99638-0137 | 99276-0120 | E-mail: urias.filho@hotmail.com
CEP: 63.300-000 | LAVRAS DA MANGABEIRA - CE || INSC. ESTADUAL: 06.680.215-6




CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	DATA : 09/05/2018		BDI : 29,77%
			MÊS 1	MÊS 2	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	850,44	100,00		100,00
			850,44		850,44
2	MOVIMENTO DE TERRA	3.548,64	100,00		100,00
			3.548,64		3.548,64
3	INFRA-ESTRUTURA	1.943,89	100,00		100,00
			1.943,89		1.943,89
4	ALVENARIA E SUPERESTRUTURAS	6.108,40	65,00	35,00	100,00
			3.970,46	2.137,94	6.108,40
5	IMPERMEABILIZAÇÃO	843,40	100,00		100,00
			843,40		843,40
6	REVESTIMENTO	3.919,54	20,00	80,00	100,00
			783,91	3.135,63	3.919,54
7	PAVIMENTAÇÃO	9.501,61	30,00	70,00	100,00
			2.850,48	6.651,13	9.501,61
8	PINTURA	1.561,09		100,00	100,00
				1.561,09	1.561,09
9	LIMPEZA	1.136,25		100,00	100,00
				1.136,25	1.136,25
10	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	8.756,33	50,29	49,71	100,00
			4.403,56	4.352,77	8.756,33
		38.169,59	19.194,78	18.974,81	38.169,59
			19.194,78	38.169,59	

JUF-SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS-ME
 CNPJ: 05.736.096/0001-74
 Manoel Dias de Albuquerque
 Engenheiro Civil
 CREA Nº MG 174122/n

Handwritten initials and signature

SÍTIO VOLTA - S/N - ZONA RURAL
 FONE: (88) 99638-0137 | 99276-0120 | E-mail: urias.filho@hotmail.com
 CEP: 63.300-000 | LAVRAS DA MANGABEIRA - CE | INSC. ESTADUAL: 06.680.215-6





Serviço Empreendimentos-ME

JOSÉ URIAS FILHO - ME

CNPJ: 05.736.096/0001-74



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

	OBRA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE / REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JUREMAL (MURO DE ALVENARIA+PISO EXTERNO)	DATA : 09/05/2018	BDI : 29,77%	
	FONTE		VERSÃO	HORA	MES
	SBC	2018/01 - Fortaleza	118,10%	-	01/2018
	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	-	03/2018
	SICRO	2018/11 SEM DESONERAÇÃO	118,48%	-	09/2017
	SICRO	2017/03	-	-	05/2018
	SINAPI	2018/03 SEM DESONERAÇÃO	118,10%	74,47%	04/2018
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	JINSS	20,0000	20,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
A9	SECONCI	0,0000	0,0000
	TOTAL	36,8000	36,8000

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,8700	0,0000
B2	Feriados	3,7100	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9200	0,7000
B4	13º Salário	10,9700	8,3300
B5	Licença PaternidadeE	0,0700	0,0500
B6	Faltas Justificadas	0,7300	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,6600	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1100	0,0800
B9	Férias Gozadas	11,2600	8,5500
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
	TOTAL	47,3300	18,2900

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	7,0700	5,3700
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1700	0,1300
C3	Férias Indenizadas	3,1700	2,4100
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	5,0100	3,8100
C5	Indenização Adicional	0,5900	0,4500
	TOTAL	16,0100	12,1700

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,4200	6,7300
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,6300	0,4800
	TOTAL	18,0500	7,2100

Horista = 118,19%
Mensalista = 74,47%

A + B + C + D

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		

JUF-SERVÍÇOS E EMPREENDIMENTOS-ME
 CNPJ: 05.736.096/0001-74
 José Urias Filho - ME
 Engenheiro Civil
 CREA Nº: MG 17.1122-0

SÍTIO VOLTA - S/N - ZONA RURAL
 FONE: (88) 99638-0137 | 99276-0120 | E-mail: urias.filho@hotmail.com
 CEP: 63.300-000 | LAVRAS DA MANGABEIRA - CE | INSC. ESTADUAL: 06.680.215-6



Serviço Empreendimentos-ME

JOSÉ URIAS FILHO - ME

CNPJ: 05.736.096/0001-74



A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
A9	SECONCI	0,0000	0,0000
TOTAL		16,8000	16,8000

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,8700	0,0000
B2	Feridos	3,7200	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9100	0,6900
B4	13º Salário	10,9200	8,3300
B5	Licença PaternidadeE	0,0800	0,0600
	Faltas Justificadas	0,7300	0,5600
	Dias de Chuvas	1,6500	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1200	0,0900
B9	Férias Gozadas	10,4200	7,9600
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
TOTAL		46,4500	17,7100

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	6,3500	4,8500
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1500	0,1100
C3	Férias Indenizadas	3,5600	2,7200
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,6400	3,6800
C5	Indenização Adicional	0,5300	0,4100
TOTAL		16,4300	11,7800

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,8000	2,9800
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,5300	0,4100
TOTAL		8,3300	3,3900

Horista = 87,01%

Mensalista = 49,68%

A + B + C + D

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,0000	20,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
A9	SECONCI	0,0000	0,0000
TOTAL		36,8000	36,8000

JUF-SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS-ME
 CNPJ: 05.736.096/0001-74
 Manoel Dias de Almeida Murta
 Engenheiro Civil
 R. N. MG (74.422.55)

SÍTIO VOLTA - S/N - ZONA RURAL
 FONE: (88) 99638-0137 | 99276-0120 | E-mail: urias.filho@hotmail.com
 CEP: 63.300-000 | LAVRAS DA MANGABEIRA - CE | INSC. ESTADUAL: 06.680.215-6



Serviço Empreendimentos-ME

JOSÉ URIAS FILHO - ME

CNPJ: 05.736.096/0001-74



B GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,8800	0,0000
B2	Feriados	3,7200	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9200	0,6900
B4	13º Salário	11,0100	8,3300
B5	Licença Paternidade	0,0800	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7300	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,6700	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1200	0,0900
B9	Férias Gozadas	11,8000	8,9300
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
TOTAL		47,9600	18,6800

C GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	7,1200	5,3900
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,4000	0,3000
C3	Férias Indenizadas	2,4000	1,8200
	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,6300	3,6600
	Indenização Adicional	0,6000	0,4500
TOTAL		15,3500	11,6200


D GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,6500	6,8700
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,7200	0,5400
TOTAL		18,3700	7,4100

Horista = 118,48%
Mensalista = 74,51%

A + B + C + D

JUF-SERVÇOS E EMPREENDIMENTOS-ME
CNPJ 05.736.096/0001-74
Manoel Dias de Almeida Murt
Engenheiro CIVIL
CREA Nº MG 174.122-7

SÍTIO VOLTA - S/N - ZONA RURAL
FONE: (88) 99638-0137 | 99276-0120 | E-mail: urias.filho@hotmail.com
CEP: 63.300-000 | LAVRAS DA MANGABEIRA - CE | INSC. ESTADUAL: 06.680.215-6



Serviço Empreendimentos-ME

JOSE URIAS FILHO - ME

CNPJ: 05.736.096/0001-74



COMPOSIÇÃO DE BDI		
COD	DESCRIÇÃO	%
	DESPESAS INDIRETAS	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,80
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,02
R	RISCOS	0,50
	BENEFÍCIO	
S + G	GARANTIA / SEGURO	0,32
L	LUCRO	6,64
I	IMPOSTOS	13,15
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	CPRB (4,5% apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	BDI	29,77%

JUF-SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS-ME
CNPJ 05.736.096/0001-74
Noel Dias de Almedina
Engenheiro Civil
A Nº MG 174 122 D

SÍTIO VOLTA - S/N - ZONA RURAL

FONE: (88) 99638-0137 | 99276-0120 | E-mail: urias.filho@hotmail.com
CEP: 63.300-000 | LAVRAS DA MANGABEIRA - CE | INSC. ESTADUAL: 06.680.215-6



EFV SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

PROPOSTA DE PREÇOS

A

Comissão Permanente de Licitações do GOVERNO MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE.

O licitante EFV SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES, CNPJ nº 28.671.784/0001-07, por seu representante legal abaixo assinado, declara, sob as penas da lei:

Que acata inteiramente os preceitos legais em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93 e suas alterações e as condições da **TOMADA DE PREÇO Nº 2018.04.23.1**

Que até a presente data não existe fato que invalide o seu Certificado de Registro Cadastral – CRC, ora apresentado para fins de habilitação.

Que para fins de cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal (inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93), não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menores de 16 (dezesseis) anos.

Que inexistem fatos que nos impeçam de participar deste processo licitatório. Assim, assumimos o compromisso de bem e fielmente atender as exigências para execução do objeto abaixo cotado, caso sejamos proclamados vencedores.

Que assumimos o compromisso de bem e fielmente executar a obra/serviços especificados no anexo I, caso sejamos vencedor (es) da presente licitação.

OBJETO: Contratação de serviços de engenharia para execução das obras de reforma da Unidade Básica de Saúde Juremal (Muro de Alvenaria + Piso Externo), no Município de Várzea Alegre/CE.

VALOR GLOBAL R\$

PROPONENTE: EFV SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

ENDEREÇO: RUA RAIMUNDO GOMES DA SILVA, Nº 58, SANHAROL. Várzea

Alegre – CE.

CNPJ: 28.671.784/0001-07

PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 (sessenta) dias.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

Várzea Alegre 10 de Maio de 2018.

P Sousa Silva - ME
CNPJ: 28.671.784/0001-07
Paulo Sousa Silva
CPF: 055.843.783 - 77

C

EFV SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES – RUA RAIMUNDO GOMES DA SILVA, 58 – SALA- A- SANHAROL

VÁRZEA ALEGRE – CE, CEP 63540-000 - CNPJ:28.671.784/0001-07 – CONTATO (88)997817952 (88)35412123

EFV SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES



SERVIÇO: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JUREMAL (MURO DE ALVENARIA+PISO EXTERNO)

MUNICÍPIO: MUNICÍPIO DE VARZEA ALEGRE - CE.

SEINFRA 024.1 DESONERADA E SINAPI JAN/18 DESONERADA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANTIDADE	VR. UNIT. (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 917,81
1.1	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	18,06	R\$ 31,25	R\$ 564,38
1.2	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	18,06	R\$ 19,57	R\$ 353,43
2.0	MOVIMENTO DE TERRA					R\$ 3.821,58
2.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50M	M3	4,13	R\$ 24,05	R\$ 99,33
2.2	C0328	ATERRO C/ COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	57,97	R\$ 64,21	R\$ 3.722,25
3.0	INFRA-ESTRUTURA					R\$ 2.102,49
3.1	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	4,13	R\$ 282,82	R\$ 1.168,05
3.2	C0055	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA	M3	1,55	R\$ 458,29	R\$ 710,35
3.3	C1400	FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A. P/ FUNDAÇÕES UTIL. 5X	M2	5,16	R\$ 43,43	R\$ 224,10
4.0	ALVENARIAS E SUPERESTRUTURAS					R\$ 6.596,72
4.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm C/ ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.= 10cm (1:2:8)	M2	77,4	R\$ 37,42	R\$ 2.896,31
4.2	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	1,95	R\$ 994,68	R\$ 1.939,63
4.3	95955	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO	M3	0,97	R\$ 1.815,24	R\$ 1.760,78
5.0	IMPERMEABILIZAÇÃO					R\$ 907,64
5.1	C1466	IMPERMEABILIZAÇÃO HORIZONTAL DE ALICERCES C/ MANTA BUTÍLICA EM PAREDES DE 1 ½ TIJOLO	M	25,8	R\$ 35,18	R\$ 907,64
6.0	REVESTIMENTO					R\$ 4.233,78
6.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	154,80	R\$ 4,19	R\$ 648,61
6.2	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	M2	154,80	R\$ 23,16	R\$ 3.585,17
7.0	PAVIMENTAÇÃO					R\$ 10.270,44
7.1	C1847	PISO DE CONCRETO FCK=13,5MPa ESP=7 cm, INCL. PREPARO DE CAIXA	M2	193,24	R\$ 53,15	R\$ 10.270,44
8.0	PINTURA					R\$ 1.685,51
8.1	C2898	PINTURA HIDRACOR	M2	234,75	R\$ 7,18	R\$ 1.685,51
9.0	LIMPEZA					R\$ 1.227,04
9.1	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	193,24	R\$ 6,35	R\$ 1.227,04
TOTAL GERAL SEM B.D.I:						R\$ 31.763,01
B.D.I - 29,77%						R\$ 9.455,85
TOTAL GERAL COM B.D.I:						R\$ 41.218,86

Valor total R\$ 41.218,86 (Quarenta e Um Mil Duzentos e Dezoito Reais e Oitenta e Seis Centavos)

Varzea Alegre/CE, 11 maio/2018.

P Sousa Silva - ME
CNPJ: 28.671.784/0001-07

Paulo Sousa Silva

EFV SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - RUA RAIMUNDO GOMES DA SILVA, 58 - SALA- A- SANHAROL VARZEA ALEGRE - CE,
CEP 63540-000 - CNPJ:28.671.784/0001-07 - CONTATO (88)997817952 (88)35412123

Am

EFV SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

SERVIÇO: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JUREMAL (MURO DE ALVENARIA+PISO EXTERNO)

MUNICÍPIO: MUNICÍPIO DE VARZEA ALEGRE - CE.

SEINFRA 024.1 DESONERADA E SINAPI JAN/18 DESONERADA

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR		30 DIAS		60 DIAS	
		R\$	%	R\$	%	R\$	%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 917,81	2,23%	R\$ 917,81	100,00%	R\$ -	0,00%
2.0	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 3.821,58	9,27%	R\$ 3.821,58	100,00%	R\$ -	0,00%
3.0	INFRA-ESTRUTURA	R\$ 2.102,49	5,10%	R\$ 2.102,49	100,00%	R\$ -	0,00%
4.0	ALVENARIAS E SUPERESTRUTURAS	R\$ 6.596,72	16,00%	R\$ 4.287,87	65,00%	R\$ 2.308,85	35,00%
5.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 907,64	2,20%	R\$ 907,64	100,00%	R\$ -	0,00%
6.0	REVESTIMENTO	R\$ 4.233,78	10,27%	R\$ 846,76	20,00%	R\$ 3.387,02	80,00%
7.0	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 10.270,44	24,92%	R\$ 3.081,13	30,00%	R\$ 7.189,31	70,00%
8.0	PINTURA	R\$ 1.685,51	4,09%	R\$ -	0,00%	R\$ 1.685,51	100,00%
9.0	LIMPEZA	R\$ 1.227,04	2,98%	R\$ -	0,00%	R\$ 1.227,04	100,00%
10.0	BDI - 29,77%	R\$ 9.455,85	22,94%	R\$ 4.752,86	50,26%	R\$ 4.702,98	49,74%
VALOR PARCIAL		R\$ 41.218,86	100,00%	R\$ 20.718,15	50,26%	R\$ 20.500,71	49,74%
VALOR ACUMULADO		R\$ 41.218,86	150,26%	R\$ 20.718,15	50,26%	R\$ 41.218,86	100,00%

Varzea Alegre/CE, 11 maio/2018.

Paulo Sousa Silva
CPF: 055.643.783 - 77

P Sousa Silva - ME
CNPJ: 28.671.784/0001-07

EFV SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES – RUA RAIMUNDO GOMES DA SILVA, 58 – SALA- A- SANHAROL VARZEA ALEGRE –CE , CEP 63540-000

CNPJ:28.671.784/0001-07 – CONTATO (88)997817952 (88)35412123



EFV SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES



SERVIÇO: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JUREMAL

(MURO DE ALVENARIA+PISO EXTERNO)

MUNICÍPIO: MUNICÍPIO DE VARZEA ALEGRE - CE.

SEINFRA 024.1 DESONERADA E SINAPI JAN/18 DESONERADA

1.ENCARGOS SOCIAIS = 87,01%
APLICÁVEL AO SALÁRIO/HORAS

COD	DESCRIÇÃO	%
A	ENCARGOS SOCIAIS BASICOS	16,80
A1	INSS	0,00
A2	SESI	1,50
A3	SENAI	1,00
A4	INCRA	0,20
A5	SEBRAE	0,60
A6	SALARIO-EDUCAÇÃO	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTES DO TRABALHO	3,00
A8	FGTS	8,00
B	ENCARGOS SOCIAIS C/ INCIDÊNCIA DE A	46,45
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,87
B2	FERIADOS	3,72
B3	AUXILIO-ENFERMIDADE	0,91
B4	13º SALÁRIO	10,92
B5	LICENÇA-PATERNIDADE	0,08
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73
B7	DIAS DE CHUVAS	1,65
B8	AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12
B9	FÉRIAS GOZADAS	10,42
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03
C	ENCARGOS SOCIAIS S/ INCIDENCIA DE A	15,43
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	6,35
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,15
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	3,56
C4	DEPOSITO DE RESCISAO S/ JUSTA CAUSA	4,84
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,53
D	REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	8,33
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,80
D2	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDENCIAS DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,53
	TOTAL GERAL	87,01

Varzea Alegre/CE, 11 maio/2018.

C

P Sousa Silva - ME
CNPJ: 28.671.784/0001-07
Paulo Sousa Silva
CPF: 055.643.783 - 77

Paulo

EFV SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES



SERVIÇO: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JUREMAL (MURO DE ALVENARIA+PISO EXTERNO)

MUNICÍPIO: MUNICÍPIO DE VARZEA ALEGRE - CE.

SEINFRA 024.1 DESONERADA E SINAPI JAN/18 DESONERADA

COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS - BDI		
COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração Central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,50
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	6,64
I	Impostos	13,15
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	TOTAL DOS IMPOSTOS:	13,15
	BDI =	29,77%

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Varzea Alegre/CE, 11 maio/2018.

P Sousa Silva - ME
CNPJ: 28.671.784/0001-07
Paulo Sousa Silva
CPF: 055.643.783 - 77

EFV SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES



SERVIÇO: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JUREMAL (MURO DE ALVENARIA+PISO EXTERNO)

MUNICÍPIO: MUNICÍPIO DE VARZEA ALEGRE - CE.

SEINFRA 024.1 DESONERADA E SINAPI JAN/18 DESONERADA

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - SEINFRA					
C1043 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO					
					Unid: M3
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
12543	SERVENTE	H	3	4,83	14,49
12391	PEDREIRO	H	0,3	7,13	2,14
TOTAL MAO DE OBRA					16,63
Total Simples					16,63
Encargos					14,62
BDI					0,00
TOTAL GERAL					31,25
C2533 - TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM					
					Unid: M3
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)					
10690	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	H	0,1852	98,71	18,28
TOTAL EQUIPAMENTOS (CHORARIO)					18,28
Total Simples					18,28
Encargos					1,29
BDI					0,00
TOTAL GERAL					19,57
C2784 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m					
					Unid: M3
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
12543	SERVENTE	H	2,65	4,83	12,80
TOTAL MAO DE OBRA					12,80
Total Simples					12,80
Encargos					11,25
BDI					0,00
TOTAL GERAL					24,05
C0328 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO					
					Unid: M3
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
12543	SERVENTE	H	1,05	4,83	5,07

P Sousa Silva - ME
CNPJ: 28.671.784/0001-07

EFV SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - RUA RAIMUNDO GOMES DA SILVA, 58 - SALA- A- SANHAROL VARZEA ALEGRE - CE

CEP 63540-000 - CNPJ:28.671.784/0001-07 - CONTATO (88)997817952 (88)35412123

Paulo Sousa Silva
CPF: 055.643.783 - 77

EFV SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES



BDI	0,00
TOTAL GERAL	458,29

C1400 - FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X

Unid: M2

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
I0498	CARPINTEIRO	H	1,3	7,13	9,27
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,3	5,54	7,20
TOTAL MAO DE OBRA					16,47
MATERIAIS					
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	1	6,12	6,12
I0965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	L	0,4	6,53	2,61
I1728	PREGO 18X27 (2 1/2 X 10)	KG	0,15	9,31	1,40
I1846	SARRAFO DE 1"X4"	M	0,5	4,69	2,35
TOTAL MATERIAIS					12,48
Total Simples					28,95
Encargos					14,48
BDI					0,00
TOTAL GERAL					43,43

C0073 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)

Unid: M2

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
I2543	SERVENTE	H	1,12	4,83	5,41
I2391	PEDREIRO	H	1	7,13	7,13
TOTAL MAO DE OBRA					12,54
MATERIAIS					
I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	UN	25	0,42	10,50
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,18	0,50	1,09
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,015	45,54	0,68
I0441	CAL HIDRATADA	KG	2,18	0,73	1,59
TOTAL MATERIAIS					13,86
Total Simples					26,40
Encargos					11,02
BDI					0,00
TOTAL GERAL					37,42

C2666 - VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO

Unid: M3

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
I0037	AJUDANTE	H	12,3	5,54	68,14
I0498	CARPINTEIRO	H	7,5	7,13	53,48

EFV SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES – RUA RAIMUNDO GOMES DA SILVA, 58 – SALA- A- SANHAROL VARZEA ALEGRE

CEP 63540-000 - CNPJ:28.671.784/0001-07 – CONTATO (88)997817952 (88)35412123

P Sousa Silva - ME
 CNPJ: 28.671.784/0001-07
 Paulo Sousa Silva
 CPF: 055.643.783 - 77

Paulo

EFV SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES



TOTAL MAO DE OBRA					5,07
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)					
10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	H	0,035	27,66	0,97
10706	CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP)	H	0,035	90,39	3,16
TOTAL EQUIPAMENTOS (CHORARIO)					4,13
MATERIAIS					
10111	AREIA VERMELHA	M3	1,1	45,54	50,09
TOTAL MATERIAIS					50,09
Total Simples					59,29
Encargos					4,92
BDI					0,00
TOTAL GERAL					64,21
C0054 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA					
					Unid: M3
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
12543	SERVENTE	H	9	4,83	43,47
12391	PEDREIRO	H	6	7,13	42,78
TOTAL MAO DE OBRA					86,25
MATERIAIS					
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	1,1	44,92	49,41
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	109,5	0,50	54,75
10109	AREIA MEDIA	M3	0,3648	45,54	16,61
TOTAL MATERIAIS					120,77
Total Simples					207,02
Encargos					75,80
BDI					0,00
TOTAL GERAL					282,82
C0055 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA					
					Unid: M3
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
12543	SERVENTE	H	9,63	4,83	46,51
12391	PEDREIRO	H	7	7,13	49,91
TOTAL MAO DE OBRA					96,42
MATERIAIS					
12082	TIJOLO MACIÇO COMUM	UN	795	0,25	198,75
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	51,87	0,50	25,94
10109	AREIA MEDIA	M3	0,3198	45,54	14,56
10441	CAL HIDRATADA	KG	51,87	0,73	37,87
TOTAL MATERIAIS					277,12
Total Simples					373,54
Encargos					84,75

EFV SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES – RUA RAIMUNDO GOMES DA SILVA, 58 – SALA- A- SANHAROL VARZEIRA, CEP 63540-000 – CNPJ:28.671.784/0001-07 – CONTATO (88)997817952 (88)35412123

P Sousa Silva - ME

CPF: 055.643.783-77

Paulo Sousa Silva
CPF: 055.643.783 - 77

EFV SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

COMISSÃO PERMANENTE
Fls. 269
PREFEIT

12543	SERVENTE	H	12	4,83	57,96
12391	PEDREIRO	H	2	7,13	14,26
10121	ARMADOR/FERREIRO	H	4,8	7,13	34,22
TOTAL MAO DE OBRA					228,06
MATERIAIS					
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	1,2	9,87	11,84
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	0,6	14,64	8,78
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	5	6,12	30,60
10280	BRITA	M3	0,878	55,44	48,68
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	327,6	0,50	163,80
11728	PREGO 18X27 (2 1/2 X 10)	KG	2	9,31	18,62
10157	AÇO CA-25	KG	60	4,02	241,20
10109	AREIA MEDIA	M3	0,6235	45,54	28,39
TOTAL MATERIAIS					551,91
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)					
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H	0,714	13,69	9,77
TOTAL EQUIPAMENTOS (CHORARIO)					9,77
Total Simples					789,74
Encargos					204,94
BDI					0,00
TOTAL GERAL					994,68
C1466 - IMPERMEABILIZAÇÃO HORIZONTAL DE ALICERCES C/MANTA BUTÍLICA EM PAREDES DE 1 ½ TIJOLO					
					Unid: M
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
12543	SERVENTE	H	0,2	4,83	0,97
TOTAL MAO DE OBRA					0,97
MATERIAIS					
11503	MANTA BUTILICA. ESPESSURA 0.8MM	M2	0,6	55,60	33,36
TOTAL MATERIAIS					33,36
Total Simples					34,33
Encargos					0,85
BDI					0,00
TOTAL GERAL					35,18
C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE					
					Unid: M2
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
12543	SERVENTE	H	0,15	4,83	0,72
12391	PEDREIRO	H	0,1	7,13	0,71
TOTAL MAO DE OBRA					1,43
MATERIAIS					
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,43	0,50	1,22
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0061	45,54	0,28
TOTAL MATERIAIS					1,50

EFV SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES – RUA RAIMUNDO GOMES DA SILVA, 58 – SALA-A- SANHAROL VARZEA ALTA - FLORESTA - RECIFE - PE
CEP 63540-000 - CNPJ:28.671.784/0001-07 – CONTATO (88)997817952 (88)35412123

R. Sousa Silva - ME
CPF: 28.717.841/0001-07

Paulo Sousa Silva
CPF: 055.643.783 - 77

EFV SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES



Total Simples	2,93
Encargos	1,26
BDI	0,00
TOTAL GERAL	4,19

C3408 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3

Unid: M2

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
12543	SERVENTE	H	0,6	4,83	2,90
12391	PEDREIRO	H	0,6	7,13	4,28
TOTAL MAO DE OBRA					7,18

SERVIÇOS

C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	M3	0,025	344,26	8,61
TOTAL SERVIÇOS					8,61

Total Simples	15,79
Encargos	7,37
BDI	0,00
TOTAL GERAL	23,16

C1847 - PISO DE CONCRETO FCK=13,5MPa ESP=7 cm, INCL. PREPARO DE CAIXA

Unid: M2

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MATERIAIS					
11825	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X7CM	M	2	2,60	5,20
10280	BRITA	M3	0,0585	55,44	3,24
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	20	0,50	10,00
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0646	45,54	2,94
TOTAL MATERIAIS					21,38

MAO DE OBRA

12543	SERVENTE	H	1,62	4,83	7,82
12391	PEDREIRO	H	1,2	7,13	8,56
TOTAL MAO DE OBRA					16,38

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H	0,05	13,69	0,68
TOTAL EQUIPAMENTOS (CHORARIO)					0,68

Total Simples	38,44
Encargos	14,71
BDI	0,00
TOTAL GERAL	53,15

C2898 - PINTURA HIDRACOR

Unid: M2

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
--------	-----------	---------	--------------	-------	-------

Paulo

Paulo Sousa Silva
 085 512 782 77

EFV SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES



MAO DE OBRA					
I2543	SERVENTE	H	0,15	4,83	0,72
I2395	PINTOR	H	0,33	7,13	2,35
TOTAL MAO DE OBRA					3,07
MATERIAIS					
I2353	HIDRACOR	KG	0,35	3,69	1,29
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,2	0,54	0,11
TOTAL MATERIAIS					1,40
Total Simples					4,47
Encargos					2,71
BDI					0,00
TOTAL GERAL					7,18
C1628 - LIMPEZA GERAL					
					Unid: M2
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
I2543	SERVENTE	H	0,7	4,83	3,38
TOTAL MAO DE OBRA					3,38
Total Simples					3,38
Encargos					2,97
BDI					0,00
TOTAL GERAL					6,35

Varzea Alegre/CE, 11 maio/2018.

P Sousa Silva - ME
 CNPJ: 28.671.784/0001-07
 Paulo Sousa Silva
 CPF: 055.643.783 - 77

C

Jan

EFV SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

SERVIÇO: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JUREMAL (MURO DE ALVENARIA+PISO EXTERNO)

MUNICÍPIO: MUNICÍPIO DE VARZEA ALEGRE - CE

SEINFRA 024.1 DESONERADA E SINAPI JAN/18 DESONERADA



COMPOSIÇÃO DE CUSTO - SINAPI									
CÓDIGO: 95955									
EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO NÃO DESONERADO	VALOR UNITÁRIO DESONERADO	COEFICIENTE	VALOR NÃO DESONERADO	VALOR DESONERADO	
C	92414	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M ² , PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÃO ES E ESTRUTURAS	m ²	88	81,89	2,3	202,4	188,35
C	92451	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÃO ES E ESTRUTURAS	m ²	121,55	115,18	3,08	374,37	354,75
C	92509	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M ² , PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÃO ES E ESTRUTURAS	m ²	33,26	31,18	4,79	159,31	149,35
C	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÃO ES E ESTRUTURAS	KG	11,7	10,93	8,51	99,56	93,01
C	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÃO ES E ESTRUTURAS	KG	9,45	9,03	6,33	59,81	57,16
C	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÃO ES E ESTRUTURAS	KG	7,65	7,35	14,86	113,67	109,22
C	92779	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÃO ES E ESTRUTURAS	KG	6,7	6,47	1,48	9,91	9,58
C	92780	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÃO ES E ESTRUTURAS	KG	6,11	5,93	0,33	2,01	1,96
C	92784	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÃO ES E ESTRUTURAS	KG	9,91	9,36	6,27	62,13	58,69
C	92785	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÃO ES E ESTRUTURAS	KG	8,65	8,25	2,32	20,06	19,14
C	92786	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÃO ES E ESTRUTURAS	KG	8,41	8,1	7,84	65,93	63,5
C	92874	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÃO ES E ESTRUTURAS	m ³	24,85	22,28	1	24,85	22,28
C	96533	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	FUES - FUNDAÇÃO ES E ESTRUTURAS	m ²	59,03	55,06	4,48	264,45	246,67
C	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	FUES - FUNDAÇÃO ES E ESTRUTURAS	KG	11,66	10,9	4,98	58,06	54,28
C	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	FUES - FUNDAÇÃO ES E ESTRUTURAS	KG	10	9,44	5,91	59,1	55,79
C	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	FUES - FUNDAÇÃO ES E ESTRUTURAS	KG	9,48	9,05	1,11	10,52	10,05
C	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	FUES - FUNDAÇÃO ES E ESTRUTURAS	KG	7,73	7,4	2,82	21,79	20,87

EFV SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES



C	26547	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	6,82	6,58	2,3	15,6		
I	1527	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	Material	m³	261,41	258,8	1,103	288,33		285,46
TOTAL GERAL:									R\$1.815,24	

Varzea Alegre/CE, 11 maio/2018.

C

P Sousa Silva - ME
 CNPJ: 28.671.784/0001-07
 Paulo Sousa Silva
 CPF: 055.643.783 - 77

Paulo



ATA DA REALIZAÇÃO DO PROCESSO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 2018.04.23.1

Aos 11 (onze) dias do mês de maio do ano de 2018, às 09hs00min, conforme edital da **TOMADA DE PREÇOS Nº 2018.04.23.1**, na Comissão Permanente de Licitação, localizada na Rua Dep. Luiz Otacílio Correia, 153, Centro, Várzea Alegre/CE, com a presença do Presidente Da Comissão Permanente De Licitação, o Sr. Emmanuel Abreu Pedreira e dos Membros, composta pela Sra. Maria Fernanda Bezerra e pela Sra. Ayda Regina Sousa Lima Medeiros, e ainda, as licitantes abaixo:


LICITANTE - RAZÃO SOCIAL	CNPJ	REPRESENTANTE
P Sousa Silva - ME	28.621.784/0001-07	Elder Ferreira Valério
José Urias Filho - ME	05.736.096/0001-74	José Urias Filho

Com observância na Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, no processo **TOMADA DE PREÇOS Nº 2018.04.23.1**, foi declarada aberta à sessão em referência. O Presidente da Comissão deu início aos trabalhos recebendo a documentação referente ao credenciamento do representante da licitante presente. Credenciaram para a presente licitação a empresa: 1 - P Sousa Silva - ME, inscrita no CNPJ Nº 28.621.784/0001-07, representada pelo Senhor Elder Ferreira Valério; 2 - José Urias Filho - ME, inscrita no CNPJ Nº 05.736.096/0001-74, representada pelo Senhor José Urias Filho. O Presidente declara as empresas: P Sousa Silva - ME e José Urias Filho - ME. Em seguida o Sr. Presidente da Comissão Permanente de Licitação, solicitou do participante a apresentação dos envelopes contendo a documentação de HABILITAÇÃO e a PROPOSTA DE PREÇOS. Prosseguindo com o certame, o Sr. Presidente abriu o envelope contendo a documentação de HABILITAÇÃO da empresa participante, que foi prontamente rubricado pelos licitantes credenciados, pelo Presidente da Comissão e membros da Comissão. Analisando os documentos apresentados em cotejo com os ditames do instrumento convocatório constata-se que as empresas P Sousa Silva - ME e José Urias Filho - ME, preenchem os requisitos pré-determinados no edital e por esse motivo, declara HABILITADAS. Indagado ao representante da empresa licitante se tem intenção de interpor recurso, contra a decisão desta CPL, as mesmas declaram que renunciaram, expressamente, ao direito de recurso, e aos prazos respectivos, concordando, em consequência, com o resultado soberano do presente processo licitatório, conforme termo em anexo. Prosseguindo com o certame, o Sr. Presidente abriu o envelope contendo as PROPOSTA DE PREÇOS das empresas participantes, que foi prontamente rubricada pelos licitantes credenciados, pelo Presidente da Comissão e membros da Comissão. O Presidente informa a aceitabilidade da proposta da empresa participante e conseqüentemente declara VENCEDORA do presente certame com o valor de global de R\$ 41.218,86 (quarenta e um mil duzentos e dezoito e oitenta e seis centavos) a empresa P Sousa Silva - ME.






Indagado aos representantes das empresas licitantes se tem intenção de interpor recurso contra a decisão desta CPL, as mesmas declaram que renunciam, expressamente, ao direito de recurso e ao prazo respectivo, concordando, em consequência, com o resultado soberano do presente processo licitatório, conforme termo em anexo. O Sr. Presidente da Comissão de Licitação, coloca em disponibilidade vistas ao processo, assim como, informa que será publicado em flanelógrafo da Prefeitura Municipal de Várzea Alegre a partir da data de publicação desse resultado. Finalmente, de tudo, se fez constar da presente ata, que após lida e achada conforme, segue assinada pelo Presidente da Comissão Permanente de Licitação e Membros e a licitante.

Várzea Alegre/CE, 11 de maio de 2018.


Emmanuel Abreu Pedreira
Presidente


Maria Fernanda Bezerra
Membro


Ayda Regina Sousa Lima Medeiros
Membro

Licitante - Razão Social	CNPJ Nº
P Sousa Silva - ME	28.621.784/0001-07
Representante	Assinatura do Representante
Elder Ferreira Valério	
Licitante - Razão Social	CNPJ Nº
José Urias Filho - ME	05.736.096/0001-74
Representante	Assinatura do Representante
José Urias Filho	



PREFEITURA DE VARZEA ALEGRE



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Tendo Presente o Termo de Julgamento da **Tomada de Preços nº 2018.04.23.1**, bem como Parecer pertinente da Assessoria Jurídica atestando a regularidade do certame em tela, **HOMOLOGO** o mesmo para que surta os devidos efeitos legais e **ADJUDICO** o seu objeto ao respectivo vencedor, a saber: a empresa **P SOUSA SILVA-ME**, totalizando sua proposta em R\$ 41.218,86 (quarenta e um mil duzentos e dezoito reais e oitenta e seis centavos), conforme mapa comparativo acostado aos autos.

Ao Setor Financeiro para que sejam tomadas as providências cabíveis.

Notifique-se o licitante vencedor para assinatura do instrumento contratual no prazo indicado no Instrumento Convocatório.

Ciência seja dada aos interessados.

Publique-se.

Paço da Prefeitura Municipal de Várzea Alegre - CE, 17 de Maio de 2018.

.....
Ivo de Oliveira Leal
Ordenador de Despesas
Fundo Municipal de Saúde