



PREFEITURA DE VARZEA ALEGRE



ATA DA SESSÃO DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES CONTENDO A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E DE PROPOSTAS DE PREÇOS REFERENTES A TOMADA DE PREÇOS Nº 2018.06.13.1.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DENOMINADA SÍTIO LAGOA SECA, NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, CONFORME CONVÊNIO Nº 021/2018 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS - DER, CONFORME PROJETOS E ORÇAMENTOS CONSTANTES NO EDITAL CONVOCATÓRIO.

Data da Abertura: 04 de Julho de 2018

Horário: 14 horas

Local: Prefeitura Municipal de Várzea Alegre

Endereço: Dep. Luiz Otacílio Correia, 153, Centro, Várzea Alegre/CE.

Aos 04 (quatro) dias do mês de julho de 2018, na cidade de Várzea Alegre/CE, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Várzea Alegre, em sessão pública, nomeada pela Portaria nº 028/2018, de 23 de Janeiro de 2018, do Senhor Prefeito Municipal, sendo composta pelos membros Emmanuel Abreu Pedreira, Maria Fernanda Bezerra e Bruno Bezerra Bastos, sob a presidência do primeiro, para que fossem recebidos os envelopes de habilitação e propostas de preços referentes à Licitação na modalidade **TOMADA DE PREÇOS Nº 2018.06.13.1**, cujo objeto supracitado. Pontualmente às 14 horas, o Senhor Presidente declarou que estavam abertos os trabalhos da presente licitação, nomeando a Senhora Maria Fernanda Bezerra para secretariar a reunião. Participaram do certame as empresas **THM ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA - ME, JOSE URIAS FILHO - ME, WILTON DE SOUSA SA - ME, PODIUM EMPREENDIMENTOS EIRELLI - EPP, A.I.L CONSTRUTORA LTDA - ME, ARAUJO & SOUZA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA - ME, S & T CONST. E LOCAÇÕES DE MÃO DE OBRA EIRELI - ME, S A CONSTRUÇÕES, AMPARO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, P SOUSA SILVA - ME, MJM CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA LTDA**, neste ato representadas por seus representantes legais, sendo que algumas das empresas enviaram apenas os envelopes, não se fazendo representar. O Senhor Presidente, com acatamento dos licitantes presentes, concedeu prazo de 15 (quinze) minutos de tolerância para possíveis atrasos. Decorrida a referida tolerância, e como nenhum outro interessado se fez presente, o Senhor Presidente deu início à sessão, determinando o recebimento de todos os envelopes apresentados. Recebidos os mesmos, foram abertos primeiramente os envelopes contendo a documentação de habilitação, quando o Senhor Presidente determinou que fosse efetuada uma rápida análise e a respectiva rubrica na documentação por parte dos licitantes com poderes para tanto. Concluído tal procedimento, o Senhor Presidente informou aos presentes que, em face de ter que ser

Rua Dep. Luiz Otacílio Correia, 153 – Centro – CEP: 63.540-000 – Várzea Alegre/CE

“Várzea Alegre Terra do Amor Fraterno”



**ATA DA REALIZAÇÃO DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 2018.06.13.1**

Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de julho do ano de 2018 às 09hs00min, reuniram-se na Comissão Permanente de Licitação o Presidente da Comissão o Sr. Emmanuel Abreu Pedreira e dos Membros, composta pela Sra. Maria Fernanda Bezerra e pelo Sr. Bruno Bezerra Bastos. Tudo com observância na Lei 8.666/93 de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores para dar prosseguimento ao processo de **TOMADA DE PREÇO Nº 2018.06.13.1**, foi declarada aberta a sessão do processo em referência. O presidente da comissão, dando continuidade aos trabalhos e após análise, que julgou os documentos de habilitação das licitantes participantes do referido certame, este declara **HABILITADA** as empresas: AMPARO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME; S&T CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÃO DE OBRA EIRELI - ME; ARAÚJO E SOUZA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA - ME; e PODIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP, por cumprimento integral dos requisitos de habilitação desta convocação editalícia. O presidente da comissão declara **INABILITADAS** as empresas: JOSÉ URIAS FILHO - ME, por não atendimento ao subitem 3.4.2.2 do edital; A.I.L. CONSTRUTORA LTDA - ME, por não atendimento ao subitem 3.3.3 do edital; WILTON DE SOUSA SÁ - ME, por não atendimento ao subitem 3.3.4 do edital; THM - ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA, por não atendimento ao subitem 3.3.4; MJM CONSTRUÇÕES E IMOBILIARIA LTDA - ME, por não atendimento ao subitem 3.4.2.1; P SOUSA SILVA, por não atendimento ao subitem 3.4.2.3 do edital; e SALVIANO LINARD DE ALENCAR - ME, por constar dentro do envelope da habilitação a proposta de preço. O Sr. Presidente da Comissão de Licitação, coloca em disponibilidade vistas ao processo, assim como informa, que será publicado no flanelógrafo da Prefeitura Municipal do Várzea Alegre/CE e jornal de grande circulação a partir da data de publicação desse resultado. Finalmente, de tudo, se fez constar da presente ata, que após lida e achada conforme, segue assinada pelo Presidente da Comissão Permanente de Licitação e Membros. Várzea Alegre/CE, 24 julho do ano de 2018.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	
Presidente	Emmanuel Abreu Pedreira
Equipe de Apoio	Maria Fernanda Bezerra
	Bruno Bezerra Bastos



COMPROVANTES DE PUBLICAÇÃO

AVISO DE JULGAMENTO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 2018.06.13.1

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Cedro - Aviso de Licitação. A Comissão de Licitação, torna público a licitação na modalidade Tomada de Preços nº 1807.01/2018-05, cujo objeto é a contratação de pessoa jurídica para prestação dos serviços de implantação de muros de contenção, elevação, drenagem, calçada e poste de energia para receber Projeto de Campinho do Governo do Estado, junto a Secretaria de Infraestrutura do Município de Cedro/CE, que se realizará no dia 13/08/2018 às 14h00 horas. O Edital poderá ser retirado no site www.tce.ce.gov.br a partir desta data. **Francisco Antônio Viana Correia Costa – Presidente da CPL.**

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Baixo - Aviso de Licitação - Tomada de Preços nº 2018.07.25.1. A CPL, torna público, que estará realizando Licitação na modalidade Tomada de Preços nº 2018.07.25.1, cujo objeto é a contratação de serviços de engenharia para a execução das obras de reforma do prédio da Secretaria Municipal de Educação de Baixo/CE. Abertura: 14 de agosto de 2018 às 09:00 (nove) horas. Maiores informações na sede da CPL, situada na Rua José Quaresma da Costa, s/n - Centro, das 08:00 às 12:00 horas ou pelo telefone (88) 3539-1221. **Baixo/CE, 25 de julho de 2018. Francisco Arquimedes Soares Lucena - Presidente da CPL.**

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE - AVISO DE JULGAMENTO - FASE DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 2018.06.13.1. A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Várzea Alegre, Estado do Ceará, no cumprimento de suas atribuições legais, torna público, para conhecimento dos interessados, que concluiu o julgamento da fase de habilitação do Certame Licitatório na modalidade **Tomada de Preços nº 2018.06.13.1**, cujo objeto é a Contratação de serviços de engenharia para execução das obras de construção de passagem molhada na localidade denominada Sítio Lagoa Seca, no Município de Várzea Alegre/CE, conforme Convênio nº 021/2018 - Departamento Estadual de Rodovias - DER, sendo o seguinte: **EMPRESAS HABILITADAS – AMPARO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME; S&T CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÃO DE OBRA EIRELI - ME; ARAÚJO E SOUZA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA - ME; e PODIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP**, por cumprimento integral ao Edital Convocatório. **EMPRESAS INABILITADAS – JOSÉ URIAS FILHO - ME**, por não atendimento ao subitem 3.4.2.2 do edital; **A.L.L. CONSTRUTORA LTDA - ME**, por não atendimento ao subitem 3.3.3 do edital; **WILTON DE SOUSA SA - ME**, por não atendimento ao subitem 3.3.4 do edital; **THM - ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA**, por não atendimento ao subitem 3.3.4; **MJM CONSTRUÇÕES E IMOBILIARIA LTDA - ME**, por não atendimento ao subitem 3.4.2.1; **P SOUSA SILVA**, por não atendimento ao subitem 3.4.2.3 do edital; e **SALVIANO LINARD DE ALENCAR - ME**, por constar dentro do envelope da habilitação a proposta de preço. Maiores informações na sede da Comissão de Licitação, sito à Rua Dep. Luis Otacilio Correia, nº 153, Centro, ou pelo telefone (88) 3541-2893, no horário de 08:00 às 14:00 horas. **Várzea Alegre/CE, 25 de Julho de 2018. Emmanuel Abreu Pedreira – Presidente da Comissão Permanente de Licitação.**

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO – RESULTADO DE JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇO Nº. 2018.04.12.1 **OBJETO:** Contratação de Pessoa Jurídica para Prestação de Serviços Técnicos Especializados de Planejamento, Organização e Realização de Concurso Público para Provimento de Cargos de Nível Superior, com o Fornecimento Completo de Recursos Materiais e Humanos e a Execução de Todas as Atividades Envolvidas e Correlatas, em Especial com a Elaboração, Impressão, Aplicação e Correção das Provas, assim como toda e Qualquer Logística Necessária à Execução dos Serviços, para Atender as Necessidades de Diversas Secretarias do Município de Crato. A Comissão Permanente de Licitação da PMC Torna Público para Fins de Intimação e Conhecimento dos Interessados, o Resultado do Julgamento da Fase de Habilitação. **EMPRESAS/INSTITUTOS HABILITADOS:** INSTITUTO AOPC, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 12.667.012/0001-53; INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL BRASILEIRO – IDIB, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 22.513.518/0001-61; INSTITUTO CONSULTAM CONSULTORIA PÚBLICO – PRIVADA, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 08.381.236/0001-27; **EMPRESA/INSTITUTO INABILITADO:** FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DO CARIRI – FUNDETEC, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 02.108.061/0001-00. Em Face do Resultado Referente à Fase de Habilitação da Empresa Licitante, Fica Aberto o Prazo Recusal de 05(Cinco) Dias Úteis. Previsto no Art. 109, Inciso I, Alínea “A” da Lei Federal Nº. 8.666/93 e suas Alterações Posteriores. Contados a Partir da Publicação do Presente Aviso. Maiores Informações Através do Telefone (88)3521.9600 das 08h00min As 14:00 Horas (Horário Local). **Valéria Do Carmo Moura – Presidente da CPL/PMC. Crato-CE, em 24 de Julho de 2018.**

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA - AVISO DE JULGAMENTO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 2018.07.06.1. O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Missão Velha/CE torna público, para conhecimento dos interessados, que fora concluído o julgamento final do Pregão nº 2018.07.06.1, sendo o seguinte: Empresas Vencedoras – **INTERPÚBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL**, vencedora no item 1 e **R COSME BEZERRA - ME**, vencedora no item 02, por terem apresentados os melhores preços na etapa de lances verbais, sendo as referidas empresas declaradas habilitadas por cumprimento integral às exigências do Edital Convocatório. Maiores informações na sede da Comissão de Licitação, sito na Rua Santos Dumont, nº 64 - Centro - Missão Velha/CE, ou pelo telefone (88) 3542-1609, no horário de 08:00 às 12:00 hs. **Missão Velha/CE, 23 de julho de 2018. Gleyllson Fernandes de Oliveira – Pregoeiro Oficial.**

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE - AVISO DE JULGAMENTO - FASE DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 2018.06.08.1. A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Várzea Alegre, Estado do Ceará, no cumprimento de suas atribuições legais, torna público, para conhecimento dos interessados, que concluiu o julgamento da fase de habilitação do Certame Licitatório na modalidade **Tomada de Preços nº 2018.06.08.1**, cujo objeto é a Contratação de serviços de construção de aterro na estrada carroçável de acesso ao Sítio São Vicente no Município de Várzea Alegre/CE, nos termos do Convênio nº 09/2018, Celebrado com o Departamento Estadual de Rodovias – DER e o Município de Várzea Alegre/CE, sendo o seguinte: **EMPRESAS HABILITADAS – S&T CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÃO DE OBRA EIRELI - ME; e PODIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI – EPP**, por cumprimento integral ao Edital Convocatório. **EMPRESAS INABILITADAS – A.L.L. CONSTRUTORA LTDA - ME**, por não atendimento ao subitem 3.3.3 do edital; **WILTON DE SOUSA SÁ - ME**, por não atendimento ao subitem 3.3.4 do edital; **THM - ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA**, por não atendimento ao subitem 3.3.4; e **MJM CONSTRUÇÕES E IMOBILIARIA LTDA - ME**, por não atendimento ao subitem 3.4.2.1 do Edital Convocatório. Maiores informações na sede da Comissão de Licitação, sito à Rua Dep. Luis Otacilio Correia, nº 153, Centro, ou pelo telefone (88) 3541-2893, no horário de 08:00 às 14:00 horas. **Várzea Alegre/CE, 25 de Julho de 2018. Emmanuel Abreu Pedreira – Presidente da Comissão Permanente de Licitação.**

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO – AVISO DE CONVOCAÇÃO - NOVA FASE DE CLASSIFICAÇÃO DE PROPOSTA DE PREÇO E LANCES VERBAIS – PREGÃO PRESENCIAL Nº 2018.06.28.1. **Objeto:** Aquisição de Equipamentos (Audio, Video, Esportivos), Livros e Mobiliários para Implantação do Centro Unificado das Artes e Esportes – CEU, Através do Termo de Compromisso Nº 0363283-88/2012/ Ministério da Cultura / Caixa Econômica Federal, Junto a Secretaria de Cultura do Município de Crato-CE. A Pregoeira do Município do Crato/CE Torna Público para Conhecimento dos Interessados que, Devido o Recurso Apresentado pela Empresa L. MOHR EIRELI EPP, Julgado Procedente Pela Procuradoria Geral do Município, Comunica que Neste dia 01 de Agosto de 2018, às 08h:30min, na Sede da Comissão de Licitação Localizada no Largo Julio Saraiva, S/N, Bairro Centro – Crato/CE, Estará Realizando Sessão Pública para nova Fase de Classificação de Proposta de Preço e Lances Verbais. A Pregoeira Convoca o Representante Legal da Empresa L. MOHR EIRELI EPP e todas as Empresas que já se Encontra HABILITADAS e as Demais que Estão com suas Propostas Classificadas. Maiores Informações no Endereço Acima, das 08h:00min às 14h:00min. **Crato/CE, 25 de Julho de 2018. Valéria do Carmo Moura – Pregoeira.**

Prefeitura Municipal de Quixeramobim - Extrato do Sexto Termo Aditivo ao Contrato Concorrência Nº 07.017/2016-06, Objeto: contratação de serviço de revitalização da Ponte Metálica localizada entre as Ruas Dias Ferreira e José Borges, localizada no município, conforme plano de trabalho Nº 1024045-97, celebrado com a União Federal, por intermédio do Ministério do Turismo, através da Secretaria de Infraestrutura. contratante: Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura. Contratado: Sertão Construções, Serviços e Locações Ltda - ME. O presente aditivo tem por finalidade a prorrogação do prazo do contrato resultante do procedimento licitatório supramencionado. O prazo contratual anteriormente pactuado será prorrogado pelo período referente a 180 (cento e oitenta) dias. Portanto, terá vigência de 27/06/2018, fixando o seu novo vencimento em 24/12/2018. Assinatura: 26/06/2017. Signatários: Flávio Ravy Ferreira da Silva – Secretário e Contratante: Neuigno Francisco da Silva Lima - Contratado.

Prefeitura Municipal de Quixeramobim - Extrato de Contrato, Contratante: Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura. Contratada: Motocedro Comercial de Motos Ltda. Objeto: Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de motocicletas, zero quilômetro, através da Secretaria de Administração e Finanças, para atender as necessidades das diversas secretarias do município. Pregão Eletrônico nº 00.001/2018-02-PERP. Valor Global do Contrato: R\$ 12.940,00 (doze mil e novecentos e quarenta reais). Data da Assinatura: 16/07/2018. Vigência: Até 31/12/2018. Signatários: Francisco Edson Facó Bezerra – Secretário – Contratante e Joelce Maria de Oliveira Lima - Contratado.





ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA-CE - AVISO DE LICITAÇÃO - O município de Uruoca-CE, através da CPL, torna público o Pregão Eletrônico nº. 0042105.2018. Objeto: Aquisição de veículo/ambulância tipo A - simples remoção, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Uruoca, conforme Termo de Compromisso nº 2313901712201904664 do Ministério da Saúde e Termo de Ajuste 110/2018 - da Secretaria da Saúde/CE. Abertura para dia 21 DE AGOSTO DE 2018, às 09H00MIN (Brasília) através do site: <http://www.bl.org.br>. Informações: Prefeitura Municipal de Uruoca, sito Rua João Rodrigues, 139, Centro, Uruoca-CE. Fone (88)3648.1078 - pmlicitacao@hotmail.com.
Alaine A S Pessoa-Pregoeiro da CPL.

ESTADO DO CEARÁ - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE CARIRIACU - AVISO DE LICITAÇÃO EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO - O DIRETOR DO SAMAE DO MUNICÍPIO DE CARIRIACU-CEARÁ, VEM POR MEIO DESTA TORNAR PÚBLICO O EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO N.º 2018.07.31.01-SAMAE AO CONTRATO N.º 2018.06.08.01-SAMAE, DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL N.º 2018.05.11.01-SAMAE, CUJO OBJETO É AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE CARIRIACU/CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. CONTRATANTE: SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO (SAMAE). CONTRATADA: AUTO POSTO MACEDO E SANTOS LTDA - ME. FINALIDADE: O PRESENTE TERMO DE ADITIVO ACRESCENTOU O PERCENTUAL DE 3,8% NO VALOR UNITÁRIO NO ITEM GASOLINA DE R\$ 4,65 (QUATRO REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS), COM ESSE ACRÉSCIMO FICA O VALOR UNITÁRIO REAJUSTADO PARA R\$ 4,82 (QUATRO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS). FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O ADITIVO DO CONTRATO EM QUESTÃO ENCONTRA AMPARO NO ARTIGO 65, INCISO II, ALÍNEA "D", DO MESMO ARTIGO, DA LEI FEDERAL N.º 8.666, DE 21 DE JULHO DE 1993 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. ASSINA PELA CONTRATADA: MARIA DO SOCORRO MACEDO DOS SANTOS. ASSINA PELA CONTRATANTE: CICERO SOARES SANTANA. CARIRIACU - CEARÁ, EM 03 DE AGOSTO DE 2018. CICERO SOARES SANTANA - DIRETOR DO SAMAE

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE - AVISO DE PROSSEGUIMENTO - TOMADA DE PREÇOS N.º 2018.06.13.1. A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Várzea Alegre, Estado do Ceará, no cumprimento de suas atribuições legais, torna público, para conhecimento dos interessados, que estará dando prosseguimento ao certame licitatório na Modalidade Tomada de Preços nº 2018.06.13.1, cujo objeto é a contratação de serviços de engenharia para execução das obras de construção de passagem molhada na localidade denominada Sítio Lagoa Seca, no Município de Várzea Alegre/CE, conforme Convênio nº 021/2018 - Departamento Estadual de Rodovias - DER, neste dia 07 de Agosto de 2018 às 11:00 H., com abertura dos envelopes contendo as Propostas de Preços das Empresas Habilitadas. Maiores informações na sede da Comissão de Licitação, sito à Rua Dep. Luis Otacílio Correia, nº 153, Centro, ou pelo telefone (88) 3541-2893, no horário de 08:00 às 14:00 horas. Várzea Alegre/CE, 03 de Agosto de 2018. Emmanuel Abreu Pedreira - Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE - AVISO DE LICITAÇÃO. MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N.º 01.08.01/2018 - DIVERSAS. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. TIPO: MENOR PREÇO MENSAL. A COMISSÃO DE LICITAÇÃO COMUNICA AOS INTERESSADOS QUE NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2018, ÀS 09:00 HORAS, NA SALA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, LOCALIZADA A RUA PADRE CLICÉRIO, 4605, SÃO FRANCISCO, TABULEIRO DO NORTE/CE, ESTARÁ RECEBENDO OS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇOS. MAIORES INFORMAÇÕES ATRAVÉS DO SITE: LICITACAOTABULEIRO@GMAIL.COM. LEYDIANE VIEIRA CHAGAS - PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO.

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUCUBA - AVISO DE LICITAÇÃO - EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N.º 2018.07.30.01 - A Comissão Central de Licitação da Prefeitura Municipal de Irauçuba comunica aos interessados que fará realizar licitação em sua sala, na Prefeitura Municipal, localizada na Av. Paulo Bastos, Nº. 1.370, Centro, Irauçuba/CE, às 09h00min do dia 22 de agosto de 2018, Sessão de recebimento dos Documentos de Habilitação e Propostas para a TOMADA DE PREÇOS N.º 2018.07.30.01, tipo - Menor Preço, destinada a Contratação de serviços jurídicos para prestar atendimento às pessoas carentes, com carga horária de 20 horas semanais, de responsabilidade da Secretaria de Assistência Social, do Município de Irauçuba/CE. Informações pelo fone (88) 3635.1133. Irauçuba/CE, 01 de agosto de 2018. Neirivânia Teixeira Taboza - Presidente da Comissão Central de Licitação.

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE - EXTRATO DE CONTRATO - CONTRATO N.º: 20180315. ORIGEM: PREGÃO PRESENCIAL N.º 28.06.01/2018-SEMS. CONTRATANTE: SECRETARIA DE SAÚDE. CONTRATADA: TOP COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CONFEÇÕES E SERVIÇOS LTDA. OBJETO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, 0KM, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. VALOR: R\$ 491.000,00 (QUATROCENTOS E NOVENTA E UM MIL REAIS). PROGRAMA DE TRABALHO: 0801.10.122.0004.2.045 - GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE. VIGÊNCIA: 31 DE JULHO DE 2018 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. DATA DA ASSINATURA: 31 DE JULHO DE 2018.

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE-EXTRATO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - CONCORRÊNCIA PÚBLICA 26.06.18-01CP. A Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos do Município, por intermédio do Sr. JAIR BOTO CRUZ - Secretário/Ordenador de Despesas da Secretaria, faz publicar o TERMO DE HOMOLOGAÇÃO do Processo acima OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO NA RUA LAURENTINO DE OLIVEIRA MEMORIA E RUA PADRE FELIPE SANTIAGO NO MUNICÍPIO DE GUARACIABA DO NORTE-CE. Vem tornar público que foi HOMOLOGADO DESERTA em 02/08/2018, pelo não comparecimento de interessados ao certame. Guaraciaba do Norte-CE, 02 de agosto de 2018.

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE-EXTRATO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - CONCORRÊNCIA PÚBLICA 26.06.18-02CP. A Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos do Município, por intermédio do Sr. JAIR BOTO CRUZ - Secretário/Ordenador de Despesas da Secretaria, faz publicar o TERMO DE HOMOLOGAÇÃO do Processo acima OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) NA VIA DE ACESSO AO DISTRITO DE MARTINSLANDIA NO MUNICÍPIO DE GUARACIABA DO NORTE-CE. Vem tornar público que Foi HOMOLOGADO DESERTA em 02/08/2018, pelo não comparecimento de interessados ao certame. Guaraciaba do Norte-CE, 02 de agosto de 2018.

Prefeitura Municipal de Quixeramobim - Extrato do Aditivo de Supressão ao Contrato Pregão Presencial N.º 05.001/2017, Objeto: prestação de serviço em sistemas informatizados de soluções integradas de gestão tecnológica, gerenciamento de recursos humanos, controle financeiros (tesouraria e compras). Contratante: Secretaria de Administração e Finanças. Contratado: Intersol Comércio e Serviços de Informática Ltda - EPP. Este termo tem por objeto a supressão de aproximadamente 11,11 % do contrato aludido, referente ao valor cotado do contratado, correspondente a R\$ 29.700,00 (vinte e nove mil e setecentos reais), e o valor aditado corresponde a R\$ 26.400,33 (vinte e seis mil e quatrocentos reais e trinta e três centavos). Assinatura: 12/06/2018. Signatários: Francisco Edson Facó Bezerra - Secretário - Contratante e Francisco Luciano Barros - Contratado.

Prefeitura de Quixeramobim/CE - Pregão Eletrônico N.º 13.009/2018 - PERP. O Pregoeiro do Município torna público para conhecimento dos interessados que, no próximo dia 21/08/2018 às 09h30min (horário de Brasília), no endereço eletrônico www.bl.org.br - "Acesso Identificado no link - acesso público", estará realizando licitação, cujo objeto: Registro de preços visando futuras e eventuais aquisições de alimentos especiais, para atender as necessidades da secretaria de saúde, tudo conforme especificações contidas no Termo de Referência constante nos Anexos do Edital, o qual se encontra disponível no endereço eletrônico acima e no portal de licitações: www.tce.ce.gov.br/licitacoes. Max Ronny Pinheiro.

Prefeitura de Quixeramobim/CE - Pregão Eletrônico N.º 13.011/2018 - PERP. O Pregoeiro do Município torna público para conhecimento dos interessados que, no próximo dia 20/08/2018 às 09h30min (horário de Brasília), no endereço eletrônico www.bl.org.br - "Acesso Identificado no link - acesso público", estará realizando licitação, cujo objeto: Aquisição de material de consumo e permanente, para setor de endemias do departamento de vigilância a saúde, junto a secretaria de saúde, tudo conforme especificações contidas no Termo de Referência constante nos Anexos do Edital, o qual se encontra disponível no endereço eletrônico acima e no portal de licitações: www.tce.ce.gov.br/licitacoes. Max Ronny Pinheiro.





PROPOSTA DE PREÇOS

À: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE
VÁRZEA ALEGRE/CE

TOMADA DE PREÇOS Nº 2018.06.13.1

PROPOSTA DE PREÇOS

A Comissão Permanente de Licitação do Governo Municipal de Várzea Alegre/CE.

A PODIUM EMPREENDEIMENTOS EIRELI - EPP, firma estabelecida a Rua Catulo da Paixão Cearense, 135, Sala 401, Triângulo, Juazeiro do Norte/CE, inscrita no CNPJ nº 09.527.996/0001-62, por seu representante legal abaixo assinado, declara, sob as penas da lei:

Que acata inteiramente os preceitos legais em vigor, especialmente a Lei n.º 8.666/93 e suas alterações e as condições da **TOMADA DE PREÇOS Nº 2018.06.13.1**;

Que, até a presente data não existe fato que invalide o seu Certificado de Registro Cadastral-CRC, ora apresentado para fins de habilitação;

Que, para fins de cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal (inciso V do art. 27 da Lei N.º 8.666/93), não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos;

Que não existem fatos que nos impeçam de participar deste processo licitatório. Assim, assumimos o compromisso de bem e fielmente atender as exigências para a execução do objeto abaixo cotado, caso sejamos proclamados vencedores;

Que assumimos o compromisso de bem e fielmente executar a obra/serviços especificados no anexo I, caso sejamos vencedor(es) da presente licitação.

OBJETO: Contratação de serviços de engenharia para execução das obras de construção de passagem molhada na localidade denominada Sítio Lagoa Seca, no Município de Várzea Alegre/CE.

VALOR GLOBAL R\$: 222.186,77 (Duzentos e vinte e dois mil, cento e oitenta e seis reais e setenta e sete centavos)

Proponente: PODIUM EMPREENDEIMENTOS EIRELI - EPP

Endereço: Rua Catulo da Paixão Cearense, 135, Sala 401, Triângulo, Juazeiro do Norte/CE


CNPJ: 09.527.996/0001-62

Prazo de Execução: 90 (noventa) dias


Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

Juazeiro do Norte/CE, 03 de Julho de 2018

PODIUM Empreendimentos Eireli - EPP


Assin. Ronaldo Ferreira Lima
CRUCE Nº 7377
CPF/MF 579.645.993-72




John Herbert Ferreira Sindeaux
ENG. CIVIL/CE Nº 143770
CPF/MF Nº 619.268.923-72



OBRA: PASSAGEM MOLHADA
LOCAL: VÁZEA ALEGRE/CE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1 SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	165,46	992,76
1.2	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M2	800,00	2,94	2.352,00
1.3	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	800,00	0,37	296,00
SUB-TOTAL						3.640,76

2 ADMINISTRAÇÃO						
2.1	I8590	ENCARREGADO GERAL	HxM ÊS	1,00	6.420,87	6.420,87
SUB-TOTAL						6.420,87

3 MOVIMENTO DE TERRA						
3.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	169,36	31,18	5.280,64
3.2	C2784	ATERRO COMPACTADO MANUALMENTE DE SOLO - MATERIAL COM AQUISIÇÃO	M3	126,47	74,85	9.466,28
3.3	C3180	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 401 A 600M (ATERRO DE ACESSO)	M3	176,40	10,72	1.891,01
3.4	C3145	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% P.N	M3	147,00	3,71	545,37
SUB-TOTAL						17.183,30

4 CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA						
4.1	C3345	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	M3	233,36	387,45	90.415,33
4.2	C2827	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm UTIL. 3X	M2	493,80	112,96	55.779,65
4.3	C0104	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 100cm	M	24,00	389,10	9.338,40
4.4	C0838	CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	6,62	375,58	2.486,34
4.5	C3270	CONCRETO ARMADO 15MPa, INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTOS - AGREGADOS ADQUIRIDOS	M3	36,00	361,37	13.009,32

OBRA: PASSAGEM MOLHADA
LOCAL: VÁZEA ALEGRE/CE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
4.6	C3348	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO PRODUZIDO)	M2	240,00	45,20	10.848,00
4.7	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	80,00	22,45	1.796,00
SUB-TOTAL						183.673,04

5 SERVIÇOS DIVERSOS						
5.1	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	32,00	146,15	4.676,80
5.2	C2106	REATOR DE PARTIDA P/LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO ATÉ 1000W	UN	800,00	8,24	6.592,00
SUB-TOTAL						11.268,80

TOTAL GERAL						222.186,77
(Duzentos e vinte e dois mil, cento e oitenta e seis reais e setenta e sete centavos)						

Juazeiro do Norte/CE, 03 de Julho de 2018

PODIUM Empreendimentos Eireli - EPP

[Assinatura]

Adv. Ronaldo Ferreira Lima
OAB/CE Nº 7977
CPF/MF 579.848.953-72

[Assinatura]
John Herbert Ferreira Sindeau
ENG. CIVIL/CE Nº 14377D
CPF/MF Nº 619.268.923-72

[Assinatura]

[Assinatura]



OBRA: PASSAGEM MOLHADA
LOCAL: VÁZEA ALEGRE/CE

RESUMO DO ORÇAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.640,76	1,62
2	ADMINISTRAÇÃO	6.420,87	2,86
3	MOVIMENTO DE TERRA	17.183,30	8,18
4	CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA	183.673,04	82,33
5	SERVIÇOS DIVERSOS	11.268,80	5,01

TOTAL GERAL	222.186,77	100,00
--------------------	-------------------	---------------

(Duzentos e vinte e dois mil, cento e oitenta e seis reais e setenta e sete centavos)

Juazeiro do Norte/CE, 03 de Julho de 2018

PODIUM Empreendimentos Eireli - EPP

[Signature]
Adm. Ronaldo Ferreira Lima
CRA/TE Nº 7977
CPF/MF 979.646.993-72

[Signature]
John Herbert Ferreira Sindeau
ENG. CIVIL/CE Nº 14377D
CPF/MF Nº 619.268.923-72

[Signature]

[Signature]

OBRA: PASSAGEM MOLHADA
LOCAL: VÁZEA ALEGRE/CE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.640,76	30,00%	40,00%	30,00%	100,00%
			1.092,23	1.456,30	1.092,23	3.640,76
2	ADMINISTRAÇÃO	6.420,87	30,00%	40,00%	30,00%	100,00%
			1.926,26	2.568,35	1.926,26	6.420,87
3	MOVIMENTO DE TERRA	17.183,30	50,00%	50,00%		100,00%
			8.591,65	8.591,65		17.183,30
4	CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA	183.673,04	50,00%	50,00%		100,00%
			91.836,52	91.836,52		183.673,04
5	SERVIÇOS DIVERSOS	11.268,80			100,00%	100,00%
					11.268,80	11.268,80
TOTAL SIMPLES		222.186,77	103.446,66	104.452,82	14.287,29	222.186,77
TOTAL ACUMULADO			103.446,66	207.899,48	222.186,77	

Juazeiro do Norte/CE, 03 de Julho de 2018

PODIUM Empreendimentos Eireli - EPP
[Signature]
Av. n. Roraima 43 Ferreira Lima
CRAL/CE Nº 7977
CPF/MF 579.645.993-72

[Signature]
John Herbert Ferreira Sindeaux
ENG. CIVIL/CE Nº 14377D
CPF/MF Nº 619.268.923-72

[Signature]

[Signature]
C

OBRA: PASSAGEM MOLHADA
LOCAL: VÁZEA ALEGRE/CE

COMPOSIÇÃO DE TAXA DE BONIFICAÇÃO DE ESPESAS INDIRETAS - BDI

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	A	B 01	B 02	B 03
------	---------------	---	------	------	------

A	BONIFICAÇÃO				
	Lucro	3,00%			

B	DESPESAS INDIRETAS				
B 01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				
B 01 01	Despesas Administrativas		1,20%		
B 01 02	Outros		0,50%		

B 02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				
B 02 01	Pessoal			1,00%	
B 02 02	Transportes			0,18%	
B 02 03	Despesas (água, luz, telefone, Etc)			0,20%	
B 02 04	Escritório			0,20%	
B 02 05	Medicina/Segurança do Trabalho (EPI's)			1,00%	
B 02 06	Ferramentas Diversas			0,50%	
B 02 07	Uniformes/fardamentos			1,10%	
B 02 08	Alimentação			1,49%	
B 02 09	Outros			1,30%	

B 03	IMPOSTOS				
B 03 01	ISS				2,00%
B 03 02	Pis				0,65%
B 03 03	Imposto de Renda				4,80%
B 03 04	Contribuição Social				2,88%
B 03 05	Confins				3,00%

	SUB-TOTAIS	3,00%	1,70%	6,97%	13,33%
	PERCENTAGEM TOTAL				25,00%

Juazeiro do Norte/CE, 03 de Julho de 2018

PODIUM Empreendimentos Eireli - EPP

Adm. Ronaldo de Ferreira Lima
CRA/E nº 7977
CPF/MF 379.648.993-72

John Herbert Ferreira Sindeau
ENG. CIVIL/CE Nº 14377D
CPF/MF Nº 619.268.923-72

OBRA: PASSAGEM MOLHADA
LOCAL: VÁZEA ALEGRE/CE

ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
A9	SECONCI	0,0000	0,0000
TOTAL		16,8000	16,8000

B	GRUPO B	HORA %	MES %
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,8700	0,0000
B2	Feriados	3,7200	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9100	0,6900
B4	13º Salário	10,9200	8,3300
B5	Licença Paternidade	0,0800	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7300	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,6500	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1200	0,0900
B9	Férias Gozadas	10,4200	7,9600
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
TOTAL		46,4500	17,7100

C	GRUPO C	HORA %	MES %
C1	Aviso Prévio Indenizado	6,3500	4,8500
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1500	0,1100
C3	Férias Indenizadas	3,5600	2,7200
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,8400	3,6900
C5	Indenização Adicional	0,5300	0,4100
TOTAL		15,4300	11,7800

D	GRUPO D	HORA %	MES %
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,8000	2,9800
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,5300	0,4100
TOTAL		8,3300	3,3900

Horista = 87,01% Mensalista = 49,68%

A + B + C + D

PODIUM Empreendimentos Eireli - EPP

Adm. Rômulo de Ferrêira Lima
CPF/MF Nº 7977
CPF/MF 579.645.993-72

John Herbert Ferreira Sindeaux
ENG. CIVIL/CE Nº 14377D
CPF/MF Nº 619.268.923-72

Juazeiro do Norte/CE, 03 de Julho de 2018

OBRA: PASSAGEM MOLHADA
LOCAL: VÁZEA ALEGRE/CE

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	9,13	18,26
TOTAL MAO DE OBRA:					18,26

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	29,50	30,09
I1100 ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	12,00	12,00
I1691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	14,79	66,56
I1725 PREGO 15X15	SEINFRA	KG	0,15000000	9,40	1,41
TOTAL MATERIAL:					110,06
VALOR:					128,31
VALOR COM BDI:					165,47

1.2. C2102 - RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	9,13	2,28
TOTAL MAO DE OBRA:					2,28
VALOR:					2,28
VALOR COM BDI:					2,94

1.3. C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0700 CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	0,00100000	61,00	0,06
I0758 NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	22,28	0,04
I0775 TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	24,69	0,05
TOTAL EQUIPAMENTO:					0,15

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037 AJUDANTE	SEINFRA	H	0,00400000	10,47	0,04
I2382 NIVELADOR	SEINFRA	H	0,00200000	21,69	0,04
I2445 TOPOGRAFO	SEINFRA	H	0,00200000	23,19	0,05
TOTAL MAO DE OBRA:					0,13
VALOR:					0,29
VALOR COM BDI:					0,37

2.1. I8590 - ENCARREGADO GERAL (HxMES)

VALOR: 4.978,96
VALOR COM BDI: 6.420,87

OBRA: PASSAGEM MOLHADA
LOCAL: VÁZEA ALEGRE/CE

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

3.1. C2784 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,65000000	9,13	24,19
TOTAL MAO DE OBRA:					24,19
VALOR:					24,18
VALOR COM BDI:					31,18

3.2. C2784 - ATERRO COMPACTADO MANUALMENTE DE SOLO - MATERIAL COM AQUISIÇÃO (M3)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	6,69841104	9,13	61,16
TOTAL MAO DE OBRA:					61,16
VALOR:					61,16
VALOR COM BDI:					74,85

3.3. C3180 - ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 401 A 600M (ATERRO DE ACESSO) (M3)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10576 CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHI)	SEINFRA	H	0,00411765	26,99	0,11
10596 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	SEINFRA	H	0,00019608	49,26	0,01
10666 TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	48,76	0,00
10688 CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,02529412	130,43	3,30
10710 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	SEINFRA	H	0,00960784	246,07	2,36
10779 TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	SEINFRA	H	0,00980392	229,75	2,25
TOTAL EQUIPAMENTO:					8,03
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,02941176	9,13	0,27
TOTAL MAO DE OBRA:					0,27
VALOR:					8,31
VALOR COM BDI:					10,72

3.4. C3145 - COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% P.N (M3)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10590 CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	23,66	0,00
10610 COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	SEINFRA	H	0,00182222	35,39	0,06
10625 GRADE DE DISCOS (CHI)	SEINFRA	H	0,00075556	1,44	0,00
10642 MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	49,10	0,00
10667 TRATOR DE PNEUS (CHI)	SEINFRA	H	0,00075556	19,96	0,02
10698 CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,00888889	114,76	1,02
10723 COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	SEINFRA	H	0,00262222	147,07	0,39
10739 GRADE DE DISCOS (CHP)	SEINFRA	H	0,00368889	4,49	0,02

OBRA: PASSAGEM MOLHADA
LOCAL: VÁZEA ALEGRE/CE

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

I0756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00444444	196,28	0,87
I0780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,00368889	80,82	0,30
TOTAL EQUIPAMENTO:						2,68

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,02222222	9,13	0,20
TOTAL MAO DE OBRA:					0,20	
VALOR:					2,88	
VALOR COM BDI:					3,71	

4.1. C3345 - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS (M3)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	5,00000000	13,46	67,30
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	7,00000000	9,13	63,91
TOTAL MAO DE OBRA:					131,21	

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	1,15000000	45,37	52,18
TOTAL MATERIAL:					52,18	

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,30000000	390,20	117,06
TOTAL SERVICO:					117,06	
VALOR:					300,44	
VALOR COM BDI:					387,45	

4.2. C2827 - FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm UTIL. 3X (M2)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,35000000	10,47	14,13
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,35000000	13,46	18,17
TOTAL MAO DE OBRA:					32,30	

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0528	CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	0,43000000	14,42	6,20
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	2,00000000	14,79	29,58
I1846	SARRAFO DE 1"x4"	SEINFRA	M	1,53000000	4,74	7,25
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	1,60000000	6,18	9,89
I2408	PREGO 1 1/2" x 14	SEINFRA	KG	0,25000000	9,40	2,35
TOTAL MATERIAL:					55,27	
VALOR:					87,59	
VALOR COM BDI:					112,96	

OBRA: PASSAGEM MOLHADA
LOCAL: VÁZEA ALEGRE/CE

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

4.3. C0104 - AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 100cm (M)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10746 GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 45 (CHP)	SEINFRA	H	0,13600000	80,48	10,95
TOTAL EQUIPAMENTO:					10,95
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,40000000	13,46	18,84
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,55000000	9,13	14,15
TOTAL MAO DE OBRA:					32,99
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01820000	46,00	0,84
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	7,29000000	0,50	3,65
12183 TUBO CONCRETO ARMADO DIAM. 100cm	SEINFRA	M	1,02000000	248,33	253,30
TOTAL MATERIAL:					257,79
VALOR:					301,72
VALOR COM BDI:					389,10

4.4. C0838 - CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	20,09	14,34
TOTAL EQUIPAMENTO:					14,34
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	9,13	54,78
TOTAL MAO DE OBRA:					54,78
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,91970000	46,00	42,31
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	254,00000000	0,50	127,00
11605 PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,83600000	63,20	52,84
TOTAL MATERIAL:					222,15
VALOR:					291,24
VALOR COM BDI:					375,58

4.5. C3270 - CONCRETO ARMADO 15MPa, INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTOS - AGREGADOS ADQUIRIDOS (M3)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10566 BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	14,04	0,00
10680 BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP)	SEINFRA	H	1,00000000	19,96	19,96
TOTAL EQUIPAMENTO:					19,96
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	9,13	54,78
TOTAL MAO DE OBRA:					54,78



OBRA: PASSAGEM MOLHADA
LOCAL: VÁZEA ALEGRE/CE

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	294,00000000	0,50	147,00
TOTAL MATERIAL:					147,00

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3130 AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	SEINFRA	M3	0,88700000	6,74	5,98
C3253 BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS	SEINFRA	M3	0,83600000	62,84	52,53
TOTAL SERVICOS:					58,51
VALOR:					280,22
VALOR COM BDI:					361,37

4.6. C3348 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO PRODUZIDO) (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,90003392	8,14	7,33
10445 CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,59001696	12,30	7,26
TOTAL MAO DE OBRA:					14,58

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3130 AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	SEINFRA	M3	0,45000848	6,74	3,03
C3227 PEDRA DE MÃO/POLIÉDRICA	SEINFRA	M3	0,44000848	19,61	8,63
TOTAL SERVICOS:					11,66

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10724 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,34000283	27,11	9,22
10726 COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHPY)	SEINFRA	H	0,01000057	69,51	0,70
TOTAL EQUIPAMENTO:					9,91
VALOR:					36,16
VALOR COM BDI:					45,20

4.7. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	13,46	2,02
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	9,13	2,28
TOTAL MAO DE OBRA:					4,30

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12544 FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	1,00000000	3,00	3,00
TOTAL MATERIAL:					3,00

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	3,01	0,75
C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,01500000	24,18	0,36
C3211 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,03700000	3,70	0,14

OBRA: PASSAGEM MOLHADA
LOCAL: VÁZEA ALEGRE/CE

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03400000	260,45	8,86	
						TOTAL SERVIÇO:	10,11
						VALOR:	17,41
						VALOR COM BDI:	22,46

5.1. C0354 - BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO (UN)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0704 CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 92 (CHP)	SEINFRA	H	0,45000000	68,57	30,86	
					TOTAL EQUIPAMENTO:	30,86

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	13,46	6,73	
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,00000000	9,13	9,13	
					TOTAL MAO DE OBRA:	15,86

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0157 AÇO CA-25	SEINFRA	KG	2,00000000	4,06	8,12	
I2222 TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 3"	SEINFRA	M	1,00000000	52,43	52,43	
I2515 FITA REFLETIVA	SEINFRA	M2	0,01920000	247,72	4,76	
					TOTAL MATERIAL:	65,31

SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C3268 CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,00500000	260,45	1,30	
					TOTAL SERVIÇO:	1,30
					VALOR:	113,33
					VALOR COM BDI:	146,16

5.2. C2106 - REATOR DE PARTIDA P/LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO ATÉ 1000W (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,06853257	10,47	0,72	
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,06853257	13,46	0,92	
					TOTAL MAO DE OBRA:	1,64

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1781 REATOR AFP P/ LÂMP. V. MERCÚRIO 250 W	SEINFRA	UN	0,06853257	69,33	4,75	
					TOTAL MATERIAL:	4,75
					VALOR:	6,39
					VALOR COM BDI:	8,24

PODIUM Empreendimentos Eireli - EPP

Adm. Ronaldo Ferreira Lima
CPF Nº 579.648.993-72

John Herbert Ferreira Sindeaux
ENG. CIVIL/CE Nº 14377D
CPF/MF Nº 619.268.923-72

[Handwritten Signature]

Juazeiro do Norte/CE, 03 de Julho de 2018

PROPOSTA DE PREÇOS

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE.

o licitante AMPARO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELLI ME CNPJ: 21.554.165/0001-85 por seu representante legal abaixo assinado, declara, sob as penas da lei:

Que acata inteiramente os preceitos legais em vigor, especialmente a lei n° 8.666/93 e suas alterações e as condições da **TOMADA DE PREÇOS N° 2018.06.13.1**;

Que para fins de cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7° da constituição federal (inciso V do art. 27 da lei n° 8.666/93), não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos;

Que não existe fatos que nos impeçam de participar deste processo licitatório. Assim, assumimos o compromisso de bem e fielmente atender as exigências para a execução do objeto abaixo cotado, caso sejamos proclamados vencedores.

Que assumimos o compromisso de bem e fielmente executar a obra/serviços especificados no anexo I, caso sejamos vencedor (es) da presente licitação.

OBJETO: Contratação de serviços de engenharia para execução das obras de construção da passagem molhada na localidade denominada Sítio Lagoa Seca, no Município de Várzea Alegre/CE.

VALOR GLOBAL: 208.956,37 (Duzentos e Oito Mil Novecentos e Cinquenta e Seis reais e Trinta e Sete centavos)

AMPARO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELLI ME CNPJ: 21.554.165/0001-85


RUA MARIA LUIZA LEITE SANTOS 185, TARRAFAS - CEARA

MAURO SILVA BANTIM CPF N°: 734.344.003-97

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS

Atenciosamente,


JOSE RONALDO PEREIRA DE FREITAS
Engenheiro Civil
CREA/CE - 54185D


AMPARO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS
CNPJ: 21.554.165/0001-85
Mauro Silva Bantim
Administrador / Procurador
CPF: 734.344.003-97 / CRA: 12689

CNPJ: 21.554.165/0001-85

Rua Maria Luiza Leite Santos, N° 185 - Bairro Bulandeira - Cep: 63.145-000 - Tarrafas-Ceará

Email: amparoservicos@hotmail.com // Tel: (88) 9.9251-1141 **WhatsApp**

PROPOSTA DE PREÇOS

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE.

o licitante AMPARO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELLI ME CNPJ: 21.554.165/0001-85 por seu representante legal abaixo assinado, declara, sob as penas da lei:

Que acata inteiramente os preceitos legais em vigor, especialmente a lei n° 8.666/93 e suas alterações e as condições da **TOMADA DE PREÇOS N° 2018.06.13.1;**

Que para fins de cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7° da constituição federal (inciso V do art. 27 da lei n° 8.666/93), não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos;

Que não existe fatos que nos impeçam de participar deste processo licitatório. Assim, assumimos o compromisso de bem e fielmente atender as exigências para a execução do objeto abaixo cotado, caso sejamos proclamados vencedores.

Que assumimos o compromisso de bem e fielmente executar a obra/serviços especificados no anexo I, caso sejamos vencedor (es) da presente licitação.

OBJETO: Contratação de serviços de engenharia para execução das obras de construção da passagem molhada na localidade denominada Sítio Lagoa Seca, no Município de Várzea Alegre/CE.

VALOR GLOBAL: 208.956,37 (Duzentos e Oito Mil Novecentos e Cinquenta e Seis reais e Trinta e Sete centavos)

AMPARO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELLI ME CNPJ: 21.554.165/0001-85

RUA MARIA LUIZA LEITE SANTOS 185, TARRAFAS - CEARA

MAURO SILVA BANTIM CPF N°: 734.344.003-97

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NOVENTA) DIAS

Atenciosamente,


JOSÉ RAMILDO PEREIRA DE FREITAS
Engenheiro Civil
CREA/CE - 54185D


AMPARO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS
CNPJ: 21.554.165/0001-85
Mauro Silva Bantim
Administrador / Procurador
CPF: 734.344.003-97 / CRA: 1262

CNPJ: 21.554.165/0001-85

Rua Maria Luiza Leite Santos, N° 185 - Bairro Bulandeira - Cep: 63.145-000 - Tarrafas-Ceará

Email: amparoservicos@hotmail.com // Tel: (88) 9.9251-1141 **WhatsApp**

RESUMO DO ORÇAMENTO

Contratação de serviços de engenharia para execução das obras de construção da passagem molhada na localidade denominada Sítio Lagoa Seca, no Município de Várzea Alegre/CE

Sítio Lagoa Seca, no Município de Várzea Alegre/CE

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE



OBRA:

LOCAL:

CLIENTE:

DATA:

FONTE

VERBA

HORA

MEB

DATA REF.

02/07/2018

SBC

201801 - Fortaleza

118,19%

-

01/2018

SEINFRA

024.1 COM DESONERAÇÃO

87,01%

-

03/2016

SICRO

2016/11 SEM DESONERAÇÃO

118,48%

-

03/2017

SICRO NOVO

2018/01 COM DESONERAÇÃO

-

-

06/2018

SINAPI

2018/05 SEM DESONERAÇÃO

118,19%

74,47%

06/2018

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ITEM	DESCRIÇÃO	CUSTO DIRETO (R\$)			BDI	PREÇO TOTAL (R\$)	%	
		MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO				OUTROS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.117,56	650,52	0,00	40,00	834,26	3.642,34	1,74
2	ADMINISTRAÇÃO	4.979,96	0,00	0,00	0,00	1.482,24	6.461,20	3,09
3	MOVIMENTO DE TERRA	6.329,15	0,00	0,00	1.589,95	2.359,56	10.278,66	4,92
4	CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA	60.887,33	73.544,68	0,00	2.187,52	40.670,81	177.290,33	84,85
5	SERVIÇOS DIVERSOS	5.848,00	2.080,64	0,00	768,00	2.587,20	11.283,84	5,40
TOTAL:		80.161,00	76.275,84	0,00	4.585,47	47.934,07	208.956,37	100,00

VALOR ORÇAMENTO: 161.022,30
 VALOR BDI TOTAL: 47.934,07
 VALOR TOTAL: 208.956,37

Duzentos e Oito Mil Novecentos e Cinquenta e Seis reais e Trinta e Sete centavos


DANILDO PEREIRA DE FREITAS
 Engenheiro Civil
 CREA/CE - 54185D

IMPARO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS
 CNPJ: 21.554.165/0001-85
 Mauro Silva Bantim
 Administrador / Procurador
 CPF: 734.344.003-97 / CRA: 12689



MEMORIAL DESCRITIVO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. 989

	OBRA:	Contratação de serviços de engenharia para execução das obras de construção da passagem molhada na localidade denominada Sítio Lagoa Seca, no Município de Várzea Alegre/CE	DATA : 02/07/2018	BDI : 29,77%	
	LOCAL:	Sítio Lagoa Seca, no Município de Várzea Alegre/CE	FONTE	VERSÃO	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE	SBC	2018/01 - Fortaleza	118,19%
			SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	67,01%
			SICRO	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	118,48%
			SICRO	2018/01 COM DESONERAÇÃO	-
			SINAPI	2018/05 SEM DESONERAÇÃO	118,19%
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-

1. SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

1.2. C2102 - RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO (M2)

1.3. C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)

2. ADMINISTRAÇÃO

2.1. I8590 - ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA (HxMÊS)

3. MOVIMENTO DE TERRA

3.1. C2784 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)

3.2. 020126 - ATERRO SIMPLES COMPACTADO MEIO MANUAL (M3)

3.3. C3180 - ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 401 A 600M (M3)

3.4. C3146 - COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% P.N (M3)

4. CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA

4.1. C3345 - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS (M3)

4.2. C2827 - FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm UTIL. 3X (M2)

4.3. C0104 - AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 100cm (M)

4.4. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)



JOSE IRANILDO PEREIRA DE FREITAS
Engenheiro Civil
CREACE - 54185D

4.5. C3270 - CONCRETO P/VIBR., FCK=15MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/ TRANSP.) (M3)

MEMORIAL DESCRITIVO



			DATA : 02/07/2018		
	OBRA:	Contratação de serviços de engenharia para execução das obras de construção da passagem molhada na localidade denominada Sítio Lagoa Seca, no Município de Várzea Alegre/CE	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	Sítio Lagoa Seca, no Município de Várzea Alegre/CE	SBC	2018/01 - Fortaleza	11h, 19m
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE	SEINFRA	02A.1 COM DESONERAÇÃO	87,0%	01/2018
		SICRO	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	118,4%	03/2017
		SICRO	2018/01 COM DESONERAÇÃO	-	06/2018
		SINAPI	2018/05 SEM DESONERAÇÃO	118,19%	74,7% - 06/2018
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-

4.6. C3348 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO PRODUZIDO) (M2)

4.7. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

5. SERVIÇOS DIVERSOS

5.1. C0354 - BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO (UN)

5.2. C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)

JOSE TRÃNILDO PEREIRA DE FREITAS
 Engenheiro Civil
 CREA/CE - 54185D

AMPARO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS
 CNPJ: 21.554.165/0001-85
Mauro Silva Bantim
 Administrador / Procurador
 CPF: 734.344.003-97 / CRA: 12689



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA: Contratação de serviços de engenharia para execução das obras de construção da passagem molhada na localidade denominada Sítio Lagoa Seca, no Município de Várzea Alegre/CE

LOCAL: Sítio Lagoa Seca, no Município de Várzea Alegre/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE

DATA : 02/07/2018		BDI : 28,00%	
FORTE	VERSÃO	HORA	REF.
SBC	2018/01 - Fortaleza	118,19%	01/2018
SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	03/2017
SICRO	2018/11 SEM DESONERAÇÃO	118,48%	06/2018
SICRO	2018/01 COM DESONERAÇÃO	-	09/2017
SINAPI	2018/05 SEM DESONERAÇÃO	118,19%	06/2018
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		-	-

1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	9,13	18,26
TOTAL MAO DE OBRA:					18,26

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	29,06	29,64
11100 ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	11,82	11,82
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	14,57	65,57
11725 PREGO 15X15	SEINFRA	KG	0,15000000	9,26	1,39
TOTAL MATERIAL:					106,42

VALOR: 126,68

TOTAL GERAL: 986,34

1.2. C2102 - RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO (M2)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	9,13	2,28
TOTAL MAO DE OBRA:					2,28

VALOR: 2,28

TOTAL GERAL: 2.368,00

1.3. C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)

EQUIPAMENTO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10700 CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	0,00100000	60,35	0,06
10758 NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	22,28	0,04
10775 TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	24,68	0,05
TOTAL EQUIPAMENTO:					0,15

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037 AJUDANTE	SEINFRA	H	0,00400000	10,47	0,04
12382 NIVELADOR	SEINFRA	H	0,00200000	21,69	0,04
12445 TOPOGRAFO	SEINFRA	H	0,00200000	23,19	0,05
TOTAL MAO DE OBRA:					0,13

VALOR: 0,28

TOTAL GERAL: 288,00

2.1. I8590 - ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA (HxMÊS)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
TOTAL MAO DE OBRA:					0,13
VALOR:					4.978,96
TOTAL GERAL:					6.461,20

JOSE IRANILDO PEREIRA DE FREITAS
Engenheiro Civil
CREA/CE - 54145/D

3.1. C2784 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,65000000	9,13	24,19



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA: Contratação de serviços de engenharia para execução das obras de construção da passagem molhada na localidade denominada Sítio Lagoa Seca, no Município de Várzea Alegre/CE

LOCAL: Sítio Lagoa Seca, no Município de Várzea Alegre/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE

DATA : 02/07/2018		BDI	
FONTE	VERSÃO	HORA	REF.
SBC	2018/01 - Fortaleza	118,10%	01/2018
SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	01/2018
SICRO	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	118,48%	03/2017
SICRO	2018/01 COM DESONERAÇÃO	-	08/2018
SINAPI	2018/05 SEM DESONERAÇÃO	118,19%	06/2018
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			

TOTAL MAO DE OBRA: 24,19

VALOR: 24,18

TOTAL GERAL: 5.314,52

3.2. 020126 - ATERRO SIMPLES COMPACTADO MEIO MANUAL (M3)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1099900 SERVENTE	SBC	H	2,29667977	6,72	15,43
1099525 FEITOR/ENCARREGADO	SBC	H	0,00274997	13,00	0,04
TOTAL MAO DE OBRA:					16,47

VALOR: 15,47

TOTAL GERAL: 2.539,52

3.3. C3180 - ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 401 A 600M (M3)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10576 CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHI)	SEINFRA	H	0,00411785	26,87	0,11
10596 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	SEINFRA	H	0,00019608	48,96	0,01
10666 TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	48,47	0,00
10688 CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,02529412	128,95	3,26
10710 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	SEINFRA	H	0,00960784	243,31	2,34
10779 TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	SEINFRA	H	0,00980392	227,23	2,23
TOTAL EQUIPAMENTO:					7,95

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,02941176	9,13	0,27
TOTAL MAO DE OBRA:					0,27

VALOR: 8,22

TOTAL GERAL: 1.882,19

3.4. C3146 - COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% P.N (M3)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10590 CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	23,57	0,00
10610 COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	SEINFRA	H	0,00182222	35,23	0,06
10625 GRADE DE DISCOS (CHI)	SEINFRA	H	0,00075556	1,43	0,00
10642 MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	48,83	0,00
10667 TRATOR DE PNEUS (CHI)	SEINFRA	H	0,00075556	19,91	0,02
10698 CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,00888889	113,43	1,01
10723 COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	SEINFRA	H	0,00262222	145,46	0,38
10739 GRADE DE DISCOS (CHP)	SEINFRA	H	0,00368889	4,45	0,02
10756 MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00444444	194,16	0,86
10780 TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,00368889	79,89	0,29
TOTAL EQUIPAMENTO:					2,64

JOSE IRANILDO PEREIRA DE FREITAS
Engenheiro Civil
CREA/CE - 54.1151

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,02222222	9,13	0,20



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	Contratação de serviços de engenharia para execução das obras de construção da passagem molhada na localidade denominada Sítio Lagoa Seca, no Município de Várzea Alegre/CE	DATA: 02/07/2018	BDI: 29,72%		
LOCAL:	Sítio Lagoa Seca, no Município de Várzea Alegre/CE	FORTE	VERSÃO	HORA	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE	BBC	2018/01 - Fortaleza	118,19%	03/2016
		SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	03/2016
		SICRO	2018/11 SEM DESONERAÇÃO	118,48%	03/2017
		SICRO	2018/01 COM DESONERAÇÃO	-	06/2018
		SINAPI	2018/05 SEM DESONERAÇÃO	118,19%	06/2018
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-

TOTAL MAO DE OBRA: 0,20

VALOR: 2,84

TOTAL GERAL: 542,43

4.1. C3345 - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS (M3)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	5,00000000	13,46	67,30
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	7,00000000	9,13	63,91
TOTAL MAO DE OBRA:					131,21

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	1,15000000	44,69	51,39
TOTAL MATERIAL:					51,39

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0170 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,30000000	384,54	115,36
TOTAL SERVICO:					115,36

VALOR: 297,96

TOTAL GERAL: 90.230,98

4.2. C2827 - FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm UTIL. 3X (M2)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,35000000	10,47	14,13
I0498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,35000000	13,46	18,17
TOTAL MAO DE OBRA:					32,30

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0528 CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	0,43000000	14,20	6,11
I1691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	2,00000000	14,57	29,14
I1846 SARRAFO DE 1"x4"	SEINFRA	M	1,53000000	4,67	7,15
I1916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	1,60000000	6,09	9,74
I2408 PREGO 1 1/2" x 14	SEINFRA	KG	0,25000000	9,26	2,32
TOTAL MATERIAL:					54,46

VALOR: 86,76

TOTAL GERAL: 55.596,94

4.3. C0104 - AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 100cm (M)

EQUIPAMENTO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0746 GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 45 (CHP)	SEINFRA	H	0,13600000	79,75	10,85
TOTAL EQUIPAMENTO:					10,85

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,40000000	13,46	18,84
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,55000000	9,13	14,15
TOTAL MAO DE OBRA:					32,99

JOSE IRANILDO PEREIRA DE FREITAS
Engenheiro Civil
CREA/CE - 54185/D



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	Contratação de serviços de engenharia para execução das obras de construção da passagem molhada na localidade denominada Sítio Lagoa Seca, no Município de Várzea Alegre/CE
LOCAL:	Sítio Lagoa Seca, no Município de Várzea Alegre/CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE

DATA: 02/07/2018		BDI: 29,73%	
FONTE	VERSÃO	HORA	REF.
SBC	2018/01 - Fortaleza	118,19%	01/2018
SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	03/2017
SICRO	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	118,48%	06/2016
SICRO	2018/01 COM DESONERAÇÃO	-	08/2018
SINAPI	2018/05 SEM DESONERAÇÃO	118,19%	08/2018
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01820000	45,31	0,82
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	7,29000000	0,49	3,57
I2183 TUBO CONCRETO ARMADO DIAM. 100cm	SEINFRA	M	1,02000000	244,61	249,50
TOTAL MATERIAL:					253,89
VALOR:					297,73
TOTAL GERAL:					9.272,64

4.4. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	9,13	91,30
TOTAL MAO DE OBRA:					91,30

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	45,31	35,25
I0280 BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	55,16	53,27
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,49	107,80
TOTAL MATERIAL:					196,32
VALOR:					287,62
TOTAL GERAL:					2.470,85

4.5. C3270 - CONCRETO P/VIBR., FCK=15MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/ TRANSP.) (M3)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0566 BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	14,03	0,00
I0680 BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP)	SEINFRA	H	1,00000000	19,86	19,86
TOTAL EQUIPAMENTO:					19,86

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	9,13	54,78
TOTAL MAO DE OBRA:					54,78

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	294,00000000	0,49	144,06
TOTAL MATERIAL:					144,06

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3130 AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	SEINFRA	M3	0,88700000	6,66	5,91
C3253 BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS	SEINFRA	M3	0,83600000	62,21	52,01
TOTAL SERVICO:					57,92
VALOR:					276,62
TOTAL GERAL:					12.922,92

4.6. C3348 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO PRODUZIDO) (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0724 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	26,96	1,35
I0726 COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	26,96	0,27



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: Contratação de serviços de engenharia para execução das obras de construção da passagem molhada na localidade denominada Sítio Lagoa Seca, no Município de Várzea Alegre/CE

LOCAL: Sítio Lagoa Seca, no Município de Várzea Alegre/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE

DATA : 02/07/2018

BDI : 29,00%

FONTA	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SBC	2018/01 - Fortaleza	118,19%		01/2018
SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%		
SICRO	2018/11 SEM DESONERAÇÃO	118,48%		08/2017
SICRO	2018/01 COM DESONERAÇÃO	-		06/2018
SINAPI	2018/05 SEM DESONERAÇÃO	118,10%	74,47%	08/2018
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

TOTAL EQUIPAMENTO: 2,06

MAO DE OBRA	FONTA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445 CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	13,46	4,04
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	9,13	5,48

TOTAL MAO DE OBRA: 9,52

SERVICO	FONTA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3130 AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	SEINFRA	M3	0,15000000	6,66	1,00
C3227 PEDRA DE MÃO/POLIÉDRICA	SEINFRA	M3	0,15000000	23,24	3,49

TOTAL SERVICO: 4,49

VALOR: 16,07

TOTAL GERAL: 5.004,00

4.7. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

MAO DE OBRA	FONTA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	13,46	2,02
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	9,13	2,28

TOTAL MAO DE OBRA: 4,30

MATERIAL	FONTA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2544 FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	1,00000000	2,96	2,96

TOTAL MATERIAL: 2,96

SERVICO	FONTA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	3,00	0,75
C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,01500000	24,18	0,36
C3211 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,03700000	3,66	0,14
C3268 CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03400000	257,24	8,75

TOTAL SERVICO: 10,00

VALOR: 17,26

TOTAL GERAL: 1.792,00

5.1. C0354 - BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO (UN)

EQUIPAMENTO	FONTA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0704 CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 92 (CHP)	SEINFRA	H	0,45000000	67,88	30,55

TOTAL EQUIPAMENTO: 30,55

MAO DE OBRA	FONTA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	13,46	6,73
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,00000000	9,13	9,13

TOTAL MAO DE OBRA: 16,86

MATERIAL	FONTA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0157 AÇO CA-25	SEINFRA	KG	2,00000000	4,00	8,00
I2222 TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 3"	SEINFRA	M	1,00000000	51,84	51,84
I2515 FITA REFLETIVA	SEINFRA	M2	0,01920000	244,00	4,68

JOSÉ IRVALDO PEREIRA DE FREITAS
Engenheiro Civil
CREA/CE - 541851

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	Contratação de serviços de engenharia para execução das obras de construção da passagem molhada na localidade denominada Sítio Lagoa Seca, no Município de Várzea Alegre/CE
LOCAL:	Sítio Lagoa Seca, no Município de Várzea Alegre/CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE

DATA : 02/07/2018		BDI 20,77%	
FONTE	VERSÃO	HORA	REF
SBC	2018/01 - Fortaleza	118,19%	
SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	03/2016
SICRO	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	118,48%	03/2017
SICRO	2018/01 COM DESONERAÇÃO	-	06/2018
SINAPI	2018/05 SEM DESONERAÇÃO	118,19%	74,47% 06/2018
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		-	-

TOTAL MATERIAL: 64,32

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3268 CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,00500000	257,24	1,29
TOTAL SERVICIO:					1,29
VALOR:					112,02
TOTAL GERAL:					4.651,84

5.2. C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,70000000	9,13	6,39
TOTAL MAO DE OBRA:					6,39
VALOR:					6,39
TOTAL GERAL:					6.632,00

M

A

C


JOSE IVANILDO PEREIRA DE FREITAS
 Engenheiro Civil
 CREA/CE - 54185D


AMPARO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS
 CNPJ: 21.554.165/0001-85
Mauro Silva Bantim
 Administrador / Procurador
 CPF: 734.344.003-97 / CRA 4289

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



OBRA: Contratação de serviços de engenharia para execução das obras de construção da passagem molhada na localidade denominada Sítio Lagoa Seca, no Município de Várzea Alegre/CE

LOCAL: Sítio Lagoa Seca, no Município de Várzea Alegre/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE

DATA : 02/07/2018

BDI : 0,00%

FONTE	VERSÃO	HORA	COM. MES	REF.
SBC	2018/01 - Fortaleza	118,19%		01/2018
SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	67,01%		03/2017
SICRO	2018/11 SEM DESONERAÇÃO	118,48%		06/2018
SICRO	2018/01 COM DESONERAÇÃO	-		06/2018
SINAPI	2018/05 SEM DESONERAÇÃO	118,19%	74,47%	06/2018
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				



ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS1	MÊS2	MÊS3	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.642,34	30,00 %	40,00 %	30,00 %	100,00 %
			1.092,70	1.456,94	1.092,70	3.642,34
1.1	PLACAS PADRÃO DE OBRA	986,34	30,00 %	40,00 %	30,00 %	100,00 %
			295,90	394,54	295,90	986,34
1.2	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	2.368,00	30,00 %	40,00 %	30,00 %	100,00 %
			710,40	947,20	710,40	2.368,00
1.3	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	288,00	30,00 %	40,00 %	30,00 %	100,00 %
			86,40	115,20	86,40	288,00
2	ADMINISTRAÇÃO	6.461,20	30,00 %	40,00 %	30,00 %	100,00 %
			1.938,36	2.584,48	1.938,36	6.461,20
2.1	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA	6.461,20	30,00 %	40,00 %	30,00 %	100,00 %
			1.938,36	2.584,48	1.938,36	6.461,20
3	MOVIMENTO DE TERRA	10.278,66	50,00 %	50,00 %		100,00 %
			5.139,34	5.139,32		10.278,66
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	5.314,52	50,00 %	50,00 %		100,00 %
			2.657,26	2.657,26		5.314,52
3.2	ATERRO SIMPLES COMPACTADO MEIO MANUAL	2.539,52	50,00 %	50,00 %		100,00 %
			1.269,76	1.269,76		2.539,52
3.3	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 401 A 600M	1.882,19	50,00 %	50,00 %		100,00 %
			941,10	941,09		1.882,19
3.4	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% P.N	542,43	50,00 %	50,00 %		100,00 %
			271,22	271,21		542,43
4	CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA	177.290,33	50,00 %	50,00 %		100,00 %
			88.645,17	88.645,16		177.290,33
4.1	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	90.230,98	50,00 %	50,00 %		100,00 %
			45.115,49	45.115,49		90.230,98
4.2	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm UTIL. 3X	55.596,94	50,00 %	50,00 %		100,00 %
			27.798,47	27.798,47		55.596,94
4.3	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 100cm	9.272,64	50,00 %	50,00 %		100,00 %
			4.636,32	4.636,32		9.272,64
	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	2.470,85	50,00 %	50,00 %		100,00 %
			1.235,43	1.235,42		2.470,85
4.5	CONCRETO P/VIBR., FCK=15MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/ TRANSP.)	12.922,92	50,00 %	50,00 %		100,00 %
			6.461,46	6.461,46		12.922,92
4.6	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO PRODUZIDO)	5.004,00	50,00 %	50,00 %		100,00 %
			2.502,00	2.502,00		5.004,00
4.7	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	1.792,00	50,00 %	50,00 %		100,00 %
			896,00	896,00		1.792,00
5	SERVIÇOS DIVERSOS	11.283,84			100,00 %	100,00 %
					11.283,84	11.283,84
5.1	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	4.651,84			100,00 %	100,00 %
					4.651,84	4.651,84
5.2	LIMPEZA GERAL	6.632,00			100,00 %	100,00 %
					6.632,00	6.632,00
		208.956,37	96.815,57	97.825,90	14.314,90	208.956,37
			96.815,57	194.641,47	208.956,37	208.956,37

JOSE FRANKLIN DE FREITAS
Engenheiro Civil
CREA/CE - 54185D

AMPARO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS
CNPJ: 21.554.165/0001-85
Mauro Silva Bantim
Administrador / Procurador
CPF: 734.344.003-97 / CRA: 12689

COMPOSIÇÃO DO BDI



OBRA: Contratação de serviços de engenharia para execução das obras de construção da passagem molhada na localidade denominada Sítio Lagoa Seca, no Município de Várzea Alegre/CE

LOCAL: Sítio Lagoa Seca, no Município de Várzea Alegre/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE

DATA : 02/07/2018

BDI : 29,77%

FONTES	VERSÃO	HORA	DIAS	REF
SBC	2018/01 - Fortaleza	118,19%		01/2018
SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%		01/2018
SICRO	2018/11 SEM DESONERAÇÃO	118,48%		01/2017
SICRO	2018/01 COM DESONERAÇÃO	-		06/2018
SINAPI	2018/05 SEM DESONERAÇÃO	118,19%	74,47%	06/2018
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		-	-	



COD	DESCRIÇÃO	%
Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	6,64
TOTAL		6,96

Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,50
TOTAL		5,32

I Impostos		
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	CPRB (4,50% apenas quando houver desoneração - INSS)	4,50
TOTAL		13,15

BDI = 29,77%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

JOSE RIBALDO PEREIRA DE FREITAS
Engenheiro Civil
CREA/CE - 54185D

AMPARO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS
CNPJ: 21.554.165/0001-85
Mauro Silva Bantim
Administrador / Procurador
CPF: 734.344.003-97 / CRA: 12689

COMPOSIÇÃO DO BDI



OBRA: Contratação de serviços de engenharia para execução das obras de construção da passagem molhada na localidade denominada Sítio Lagoa Seca, no Município de Várzea Alegre/CE

LOCAL: Sítio Lagoa Seca, no Município de Várzea Alegre/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE

DATA : 02/07/2018

BDI : 29,77%

FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SBC	2018/01 - Fortaleza	118,10%		01/2018
BEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%		
SICRO	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	118,48%		03/2017
SICRO	2018/01 COM DESONERAÇÃO	-		06/2018
SINAPI	2018/05 SEM DESONERAÇÃO	118,10%	74,47%	06/2018
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		-	-	




COD	DESCRIÇÃO	%
Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	6,64
TOTAL		6,96

Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,50
TOTAL		5,32

I Impostos		
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	CPRB (4,50% apenas quando houver desoneração - INSS)	4,50
TOTAL		13,15

BDI = 29,77%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$


JOSE TRÂNILDO PEREIRA DE FREITAS
 Engenheiro Civil
 CREA/CE - 54185D


AMPARO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS
 CNPJ: 21.554.165/0001-85
Mauro Silva Bantim
 Administrador / Procurador
 CPF: 734 344 003-97 / CRA: 12689



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	Contratação de serviços de engenharia para execução das obras de construção da passagem molhada na localidade denominada Sítio Lagoa Seca, no Município de Várzea Alegre/CE	DATA: 02/07/2018	BDI: 29			
LOCAL:	Sítio Lagoa Seca, no Município de Várzea Alegre/CE	FORTE	VERSÃO	HORA	MÊS	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE	SBC	2018/01 - Fortaleza	118,19%		01/2018
		SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%		08/2017
		SICRO	2018/11 SEM DESONERAÇÃO	118,48%		08/2017
		SICRO	2018/01 COM DESONERAÇÃO	-		08/2018
		SINAPI	2018/05 SEM DESONERAÇÃO	118,19%	74,47%	06/2018
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	36,80	36,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,87	0,00
B2	Ferlados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92	0,70
B4	13º Salário	10,97	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,73	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,66	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	11,26	8,55
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	47,33	18,29

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	7,07	5,37
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,17	0,13
C3	Férias Indenizadas	3,17	2,41
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	5,01	3,81
C5	Indenização Adicional	0,59	0,45
	TOTAL	16,01	12,17

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,42	6,73
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,63	0,48
	TOTAL	18,05	7,21

Horista = 118,19%
Mensalista = 74,47%

A + B + C + D

JOSE IRANILDO PEREIRA DE FREITAS
Engenheiro Civil
CREA/CE - 54185D

AMPARO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS
CNPJ: 21.554.165/0001-85
Mauro Silva Bantim
Administrador / Procurador
CPF: 734.344.003-97 / CRA: 12685



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA: Contratação de serviços de engenharia para execução das obras de construção da passagem molhada na localidade denominada Sítio Lagoa Seca, no Município de Várzea Alegre/CE

LOCAL: Sítio Lagoa Seca, no Município de Várzea Alegre/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE

DATA : 02/07/2018

BDI : 7,71%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SBC	2018/01 - Fortaleza	118,10%	01/2018	01/2018
SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	01/2018	01/2018
SICRO	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	118,48%	03/2017	03/2017
SICRO	2018/01 COM DESONERAÇÃO	-	06/2018	06/2018
SINAPI	2018/05 SEM DESONERAÇÃO	118,19%	74,47%	06/2018
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		-	-	-



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,87	0,00
B2	Feridos	3,72	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,91	0,69
B4	13º Salário	10,92	8,33
B5	Licença Paternidade	0,08	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,73	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,65	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,12	0,09
B9	Férias Gozadas	10,42	7,96
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	46,45	17,71

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	6,35	4,85
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,15	0,11
C3	Férias Indenizadas	3,56	2,72
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,84	3,69
C5	Indenização Adicional	0,53	0,41
	TOTAL	15,43	11,78

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,80	2,98
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,53	0,41
	TOTAL	8,33	3,39

Horista = 87,01%
Mensalista = 49,68%

A + B + C + D

JOSÉ IRANILDO PEREIRA DE FREITAS
Engenheiro Civil
CREA/CE - 54185D

AMPARO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS
CNPJ: 21.554.165/0001-85
Mauro Silva Bantim
Administrador / Procurador
CPF: 734.344.003-97 / CRA: 12685

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS



OBRA: Contratação de serviços de engenharia para execução das obras de construção da passagem molhada na localidade denominada Sítio Lagoa Seca, no Município de Várzea Alegre/CE

LOCAL: Sítio Lagoa Seca, no Município de Várzea Alegre/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE

DATA : 02/07/2018

BDI : 29,74%

FONTE	VERSÃO	HORA	REF.
SBC	2018/01 - Fortaleza	118,19%	01/2018
SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	03/2017
SICRO	2018/11 SEM DESONERAÇÃO	118,48%	03/2018
SICRO	2018/01 COM DESONERAÇÃO	-	06/2018
SINAPI	2018/05 SEM DESONERAÇÃO	118,19%	06/2018
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	36,80	36,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,88	0,00
B2	Feridos	3,72	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92	0,69
B4	13º Salário	11,01	8,33
B5	Licença Paternidade	0,08	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,73	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,67	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,12	0,09
B9	Férias Gozadas	11,80	8,93
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	47,96	18,68

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	7,12	5,39
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,40	0,30
C3	Férias Indenizadas	2,40	1,82
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,83	3,66
C5	Indenização Adicional	0,60	0,45
	TOTAL	15,35	11,62

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,65	6,87
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,72	0,54
	TOTAL	18,37	7,41

Horista = 118,48%
Mensalista = 74,51%

A + B + C + D

JOSE IRANILDO PEREIRA DE FREITAS
 Engenheiro Civil
 CREA/CE - 54185/D

AMPARO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS
 CNPJ: 21.554.165/0001-85
Mauro Silva Bantim
 Administrador / Procurador
 CPF: 734.344.003-97 / CRA: 12689

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE/CE
TOMADA DE PREÇOS Nº 2018.06.13.1

OBJETO: Contratação de serviços de engenharia para execução das obras de construção da passagem molhada na localidade denominada Sítio Lagoa Seca, no Município de Várzea Alegre/CE.

DECLARAÇÃO

A EMPRESA AMPARO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME, inscrita no CNPJ: o nº. 21.554.165/0001-85 com sede na cidade de Tarrafas, Estado do Ceará, situada à Rua Maria Luiza Leite Santos, nº. 185 – Bairro Bulandeira, por intermédio de seu procurador legal, o Sr. MAURO SILVA BANTIM, portador da Carteira de Identidade nº. 2006029059259 – SSP/CE e do CPF: 734.344.003-97 e do C.R.A – CE nº 12689 vem através desta, DECLARAR, para os devidos fins de prova em processo licitatório, junto ao município de VARZEA ALEGRE estado do Ceará, que as planilhas de orçamento foram elaboradas no programa SEOBRA 682 Soluções, que fora comprado conforme nota fiscal de número: 3347 em anexo.

Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei.

Tarrafas/Ce, 03 de Julho de 2018

MAURO SILVA BANTIM

ADMINISTRADOR/PROCURADOR
CPF: 734.344.003-97 / CRA - 12689

AMPARO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS
CNPJ: 21.554.165/0001-85

Mauro Silva Bantim
Administrador / Procurador
CPF: 734 344 003-97 / CRA: 12689

CNPJ: 21.554.165/0001-85

Rua Maria Luiza Leite Santos, N° 185 - Bairro Bulandeira - Cep: 63.145-000 - Tarrafas-Ceará
Email: amparoservicos@hotmail.com // Tel: (88) 9.9251-1141 **WhatsApp**



Araujo & Souza
Serviços De Engenharia LTDA

AO GOVERNO MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N°. 2018.06.13.1

DATA DA ABERTURA - 04/07/2018

HORA: 14:00

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA

Carta - proposta

IMPORTA A PRESENTE PROPOSTA NO VALOR GLOBAL DE
R\$ 202.384,24 (Duzentos e Dois Mil Trezentos e Oitenta e
Quatro reais e Vinte e Quatro centavos)

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS

PRAZO DE EXECUÇÃO: CONFORME EDITAL E CONTRATO

AURORA/CE 03/07/2018

Elisvaldo Nogueira Fontes Rangel

ARAUJO & SOUZA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA

CNPJ
26.757.272/0001-24
ARAUJO & SOUZA SERVIÇOS DE
ENGENHARIA LTDA - ME
Rua Candido Rivaldo Neto, 42
Aurora - CE - CEP: 63.360-000

JEOVA CURSINO DE SENA PINTO
CREA 060096672-0



Araujo & Souza
Serviços De Engenharia LTDA

DECLARAÇÃO — DECLARAMOS PARA TODOS OS FINS QUE JÁ ESTÃO
INCLUSOS NO VALOR GLOBAL DA PROPOSTA TODAS AS DESPESAS TAIS, COMO:

- Materiais, equipamentos e mão-de-obra
- Carga, transporte, descarga e montagem
- Encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros
- Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;
- Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da infortunística e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados a Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução das obras e/ou serviços;

FELISVALDO DE SOUZA RANGEL


ARAUJO & SOUZA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA

CNPJ
26.757.270/0001-24
ARAUJO & SOUZA SERVIÇOS DE
ENGENHARIA LTDA - ME
Rua Candido Rivaldo Neto, 42
Aurora - CE - CEP: 63.360-000

JEOVA CURSINO DE SENA PINTO
CREA 060096672-0

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



 Araujo & Sousa Serviços De Engenharia LTDA	OBRA:	PASSAGEM MOLHADA	DATA :	02/07/2018	BDI :	0,00%
	LOCAL:	NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE - CE	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1 SERVIÇOS PRELIMINARES							3.277,58
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	148,93	893,58
1.2	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	M2	800,00	2,65	2.120,00
1.3	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	800,00	0,33	264,00
2 ADMINISTRAÇÃO							5.778,84
2.1	IB590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA	SEINFRA	HxMÊS	1,00	5.778,84	5.778,84
3 MOVIMENTO DE TERRA							16.649,52
3.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	169,36	28,06	4.752,24
3.2	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	126,47	76,73	9.704,04
3.3	C3180	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 401 A 600M	SEINFRA	M3	176,40	9,65	1.702,26
3.4	C3145	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 95% P.N	SEINFRA	M3	147,00	3,34	490,98
4 CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA							166.533,34
4.1	C3345	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	SEINFRA	M3	233,36	348,70	81.372,63
2	C2827	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm UTIL. 3X	SEINFRA	M2	493,80	101,66	50.199,71
4.3	C0104	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 100cm	SEINFRA	M	24,00	350,19	8.404,56
4.4	C0838	CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	6,62	338,03	2.237,76
4.5	C3270	CONCRETO P/VIBR., FCK=15MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/ TRANSP.)	SEINFRA	M3	36,00	325,23	11.708,28
4.6	C3348	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO PRODUZIDO)	SEINFRA	M2	240,00	45,81	10.994,40
4.7	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	80,00	20,20	1.616,00
5 SERVIÇOS DIVERSOS							10.144,96
5.1	C0354	BALIZADOR EM PVC RIGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	SEINFRA	UN	32,00	131,53	4.208,96
5.2	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	800,00	7,42	5.936,00
VALOR ORÇAMENTO:							202.384,24
VALOR BDI TOTAL:							0,00
VALOR TOTAL:							202.384,24
Duzentos e Dois Mil Trezentos e Oitenta e Quatro reais e Vinte e Quatro centavos							

CNPJ
 26.757.277/0001-24
 ARAUJO E SOUZA SERVIÇOS DE
 ENGENHARIA LTDA. - ME
 Rua Candido Ribeiro Neto, 42
 Aurora - CE - CEP: 63.360-000

JEOVA CURSINO DE SENA PINTO
 CREA 060096672-0







RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA:	PASSAGEM MÓLHADA	DATA :	02/07/2018	BDI :	0,00%
LOCAL:	NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE - CE	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	REF. 03/2016



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.277,58	1,62
2	ADMNISTRAÇÃO	5.778,84	2,86
3	MOVIMENTO DE TERRA	16.649,52	8,23
4	CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA	166.533,34	82,29
5	SERVIÇOS DIVERSOS	10.144,96	5,01
VALOR ORÇAMENTO:		202.384,24	100,00
VALOR BDI TOTAL:		0,00	
VALOR TOTAL:		202.384,24	

Duzentos e Dois Mil Trezentos e Oitenta e Quatro reais e Vinte e Quatro centavos

 [26.757.277-0004-24]

 ARAUJO E SOUSA SERVIÇOS DE

 ENGENHARIA LTDA - ME

 Rua Candido Ribeiro Neto, 42

 Aurora - CE - CEP: 63.360-000

JEOVA CURSINO DE SOUSA PINTO

 CREA 060096672-0

C



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: PASSAGEM MOLHADA
 LOCAL: NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE - CE

DATA: 02/07/2018

BDI: 0,00%

FORTE VERSÃO HORA MEE REE
 SEINFRA 024.1 COM DESONERAÇÃO 87,01% 03/2018



1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	5,22296912	14,79	77,25
TOTAL MATERIAL:					77,25

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,32131961	9,13	21,19
TOTAL MAO DE OBRA:					21,19

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,18387300	29,50	34,92
11100 ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,16065980	12,00	13,93
11725 PREGO 15X15	SEINFRA	KG	0,17409897	9,40	1,64
TOTAL MATERIAL:					50,49

VALOR SEM ENCARGOS: 139,07
VALOR ENCARGOS (87.01%): 9,86
VALOR COM ENCARGOS: 148,93

1.2. C2102 - RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO (M2)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,29025554	9,13	2,65
TOTAL MAO DE OBRA:					2,65

VALOR SEM ENCARGOS: 1,42
VALOR ENCARGOS (87.01%): 1,23
VALOR COM ENCARGOS: 2,65

1.3. C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)

EQUIPAMENTO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10700 CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	0,00115135	61,00	0,07
10758 NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	0,00230268	22,28	0,05
10775 TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	0,00230268	24,69	0,06
TOTAL EQUIPAMENTO:					0,18

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037 AJUDANTE	SEINFRA	H	0,00460537	10,47	0,05
12382 NIVELADOR	SEINFRA	H	0,00230268	21,69	0,05
12445 TOPOGRAFO	SEINFRA	H	0,00230268	23,19	0,05
TOTAL MAO DE OBRA:					0,15

VALOR SEM ENCARGOS: 0,21
VALOR ENCARGOS (87.01%): 0,12
VALOR COM ENCARGOS: 0,33

26.757.275-0001-24
 ARAUJO E SOUSA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA. ME
 Rua Candido Ribeiro Neto, 42
 Aurora - CE - CEP: 63.360-000

JEOVA CURSINO DE SENA PINTO
 CREA 06009867-0

2.1. 18590 - ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA (HxMÊS)

VALOR SEM ENCARGOS: 0,00
VALOR ENCARGOS: 5.778,84
VALOR COM ENCARGOS: 5.778,84



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	PASSAGEM MOLHADA	DATA:	02/07/2018	BDI:	0,00%
LOCAL:	NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE	FONTES:	SEINFRA	VERSÃO:	024.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE - CE	HORA:	87,01%	REF.:	03/2018



3.1. C2784 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)

MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	3,07238809	9,13	28,06
TOTAL MAO DE OBRA:					28,06
VALOR SEM ENCARGOS:					15,00
VALOR ENCARGOS (87.01%):					13,06
VALOR COM ENCARGOS:					28,06

3.2. C0330 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO (M3)

MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,97276340	9,13	18,01
TOTAL MAO DE OBRA:					18,01
MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0111 AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	1,27649396	46,00	58,72
TOTAL MATERIAL:					58,72
VALOR SEM ENCARGOS:					68,35
VALOR ENCARGOS (87.01%):					8,38
VALOR COM ENCARGOS:					76,73

3.3. C3180 - ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 401 A 600M (M3)

MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,03417442	9,13	0,31
TOTAL MAO DE OBRA:					0,31
EQUIPAMENTO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0688 CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,02939000	130,43	3,83
I0779 TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	SEINFRA	H	0,01139147	229,75	2,62
I0710 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	SEINFRA	H	0,01116364	246,07	2,75
I0576 CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHI)	SEINFRA	H	0,00478442	26,99	0,13
I0596 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	SEINFRA	H	0,00022783	49,26	0,01
I0666 TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	48,76	0,00
TOTAL EQUIPAMENTO:					9,34
VALOR SEM ENCARGOS:					9,07
VALOR ENCARGOS (87.01%):					0,58
VALOR COM ENCARGOS:					9,65

26.757.970/0001-24
 ARAUJO E SOUSA SERVIÇOS DE
 ENGENHARIA LTDA. ME
 Rua Candido RIBEIRO NETO, 42
 Aurora - CE - CEP: 63.360-000

JEOVA CURSINO DE FARIAS
 CREA 06009661-2/0

3.4. C3145 - COMPACTAÇÃO DE ATERROS 95% P.N (M3)

EQUIPAMENTO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0590 CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	23,66	0,00
I0610 COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	SEINFRA	H	0,00326063	35,39	0,12
I0625 GRADE DE DISCOS (CHI)	SEINFRA	H	0,00090871	1,44	0,00
I0642 MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	49,10	0,00
I0667 TRATOR DE PNEUS (CHI)	SEINFRA	H	0,00090871	19,96	0,02
I0698 CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,01069059	114,76	1,23
I0723 COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	SEINFRA	H	0,00208466	147,07	0,31

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	PASSAGEM MOLHADA	DATA:	02/07/2018	BDI:	0,00%
LOCAL:	NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	024.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE - CE	HORA:	87,01%	REF.:	03/2018

10739	GRADE DE DISCOS (CHP)	SEINFRA	H	0,00443660	4,49	0,02
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00534530	196,28	1,05
10780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,00443660	80,82	0,36
TOTAL EQUIPAMENTO:						3,11

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,02672648	9,13	0,24
TOTAL MAO DE OBRA:					0,24

VALOR SEM ENCARGOS:	3,01
VALOR ENCARGOS (87.01%):	0,33
VALOR COM ENCARGOS:	3,34

4.1. C3345 - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS (M3)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	5,80304973	13,46	78,11
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	8,12426963	9,13	74,17
TOTAL MAO DE OBRA:					152,28

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	1,33470144	45,37	60,56
TOTAL MATERIAL:					60,56

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0170 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,34818298	390,20	135,86
TOTAL SERVICO:					135,86

VALOR SEM ENCARGOS:	263,07
VALOR ENCARGOS (87.01%):	85,63
VALOR COM ENCARGOS:	348,70

4.2. C2827 - FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm UTIL. 3X (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,56710279	10,47	16,41
10498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,56710279	13,46	21,09
TOTAL MAO DE OBRA:					37,50

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10528 CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	0,49915126	14,42	7,20
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	2,32163377	14,79	34,34
11846 SARRAFO DE 1"x4"	SEINFRA	M	1,77604983	4,74	8,42
11916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	1,85730701	6,18	11,48
12408 PREGO 1 1/2" x 14	SEINFRA	KG	0,29020422	9,40	2,73
TOTAL MATERIAL:					64,17

VALOR SEM ENCARGOS:	84,22
VALOR ENCARGOS (87.01%):	17,44
VALOR COM ENCARGOS:	101,66

26.757.27-0001-24
 ARAUJO E SOUZA SERVIÇOS DE
 ENGENHARIA LTDA. ME
 Rua Cândido RIBEIRO NETO, 42
 Aurora - CE - CEP. 63.360-000

JEOVA CURSINO
 CREA 06009600-0

4.3. C0104 - AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 100cm (M)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	PASSAGEM MOLHADA
LOCAL:	NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE - CE

DATA:	02/07/2018	BDI:	0,00
FONTE	VERSÃO	HORA	MEB
SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	REF.

10746	GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 45 (CHP)	SEINFRA	H	0,15784804	80,48	12,70
TOTAL EQUIPAMENTO:						12,70

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,62490633	13,46	21,87
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,79900344	9,13	16,42
TOTAL MAO DE OBRA:						38,29

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,02112378	46,00	0,97
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	8,46111941	0,50	4,23
12183	TUBO CONCRETO ARMADO DIAM. 100cm	SEINFRA	M	1,18386033	248,33	293,99
TOTAL MATERIAL:						299,19

VALOR SEM ENCARGOS:	330,95
VALOR ENCARGOS (87.01%):	19,24
VALOR COM ENCARGOS:	350,19

4.4. C0838 - CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,82863668	20,09	16,65
TOTAL EQUIPAMENTO:						16,65

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,96333340	9,13	63,58
TOTAL MAO DE OBRA:						63,58

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,06736295	46,00	49,10
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	294,78111374	0,50	147,39
11605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,97022445	63,20	61,32
TOTAL MATERIAL:						257,81

CNPJ
26.757.373/0001-24
 ARAUJO E SOUZA SERVIÇOS DE
 ENGENHARIA LTDA. - ME
 Rua Candido Ribeiro Neto, 42
 Aurora - CE - CEP: 63.360-000

JEOVA CURSINO DE SERRA PINTO
 CREA 060096672-0

VALOR SEM ENCARGOS:	303,27
VALOR ENCARGOS (87.01%):	34,76
VALOR COM ENCARGOS:	338,03

4.5. C3270 - CONCRETO P/VIBR., FCK=15MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/ TRANSP.) (M3)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10566	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	14,04	0,00
10680	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP)	SEINFRA	H	1,16048875	19,96	23,16
TOTAL EQUIPAMENTO:						23,16

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,96293253	9,13	63,57
TOTAL MAO DE OBRA:						63,57

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	341,18369381	0,50	170,59
TOTAL MATERIAL:						170,59

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	PASSAGEM MOLHADA
LOCAL:	NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE - CE

DATA : 02/07/2018 BDI : 0,00%

FONTES	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	024,1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	03/2018	



C3130	AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	SEINFRA	M3	1,02935352	6,74	6,94
C3253	BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS	SEINFRA	M3	0,97016860	62,84	60,97
TOTAL SERVIÇO:						67,91
VALOR SEM ENCARGOS:						281,18
VALOR ENCARGOS (87.01%):						44,05
VALOR COM ENCARGOS:						325,23

4.6. C3348 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO PRODUZIDO) (M2)

MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,98003324	8,95
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,67001662	9,02
TOTAL MAO DE OBRA:					17,97

SERVIÇO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3130	AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	SEINFRA	M3	0,52000831	3,50
C3227	PEDRA DE MÃO/POLIÉDRICA	SEINFRA	M3	0,52000831	12,19
TOTAL SERVIÇO:					15,69

EQUIPAMENTO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,42000277	11,39
I0726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000055	0,72
TOTAL EQUIPAMENTO:					12,11
VALOR SEM ENCARGOS:					32,06
VALOR ENCARGOS (87.01%):					13,75
VALOR COM ENCARGOS:					45,81

4.7. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,17404921	2,34
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,29008201	2,65
TOTAL MAO DE OBRA:					4,99

MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	1,16032804	3,48
TOTAL MATERIAL:					3,48

SERVIÇO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588	CAIÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,29008201	0,87
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,01740492	0,42
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,04293214	0,16
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03945116	10,28
TOTAL SERVIÇO:					11,73


26.757.375-0001-24
 ARAUJO E SOUSA, SERVIÇOS DE
 ENGENHARIA LTDA. - ME
 Rua Candido Ribaldo Neto, 42
 Aurora - CE - CEP: 63.360-000

JEOVA CURSINO DE SENA PIRES
 CREA 060096672-0

VALOR SEM ENCARGOS:		15,82
VALOR ENCARGOS (87.01%):		4,38
VALOR COM ENCARGOS:		20,20

5.1. C0354 - BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO (UN)

EQUIPAMENTO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	--------	------	-------------	----------------	-------

 Araujo & Sousa Serviços De Engenharia LTDA	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	PASSAGEM MÓLHADA	DATA :	02/07/2018	BDI : 0,00%
	LOCAL:	NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE	FONTE	VERSÃO	HORA
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE - CE	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%
				MES:	03/2018



10704 CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 92 (CHP) SEINFRA H 0,52228994 68,57 35,81
TOTAL EQUIPAMENTO: 35,81

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,58032215	13,46	7,81
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,16064430	9,13	10,60
TOTAL MAO DE OBRA:					18,41

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0157 AÇO CA-25	SEINFRA	KG	2,32128859	4,06	9,42
I2222 TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 3"	SEINFRA	M	1,16064430	52,43	60,85
I2515 FITA REFLETIVA	SEINFRA	M2	0,02228437	247,72	5,52
TOTAL MATERIAL:					75,79


SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3268 CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,00580322	260,45	1,51
TOTAL SERVICIO:					1,51


VALOR SEM ENCARGOS: 119,11
VALOR ENCARGOS (87.01%): 12,42
VALOR COM ENCARGOS: 131,53

5.2. C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)


MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,81270693	9,13	7,42
TOTAL MAO DE OBRA:					7,42


VALOR SEM ENCARGOS: 3,97
VALOR ENCARGOS (87.01%): 3,45
VALOR COM ENCARGOS: 7,42


 26.757.270-0001-24
 ARAUJO E SOUSA SERVIÇOS DE
 ENGENHARIA LTDA. ME
 Rua Cândido RIBEIRO NETO, 42
 Aurora - CE - CEP: 63.360-000



 JEOVA CURSINO DE SENA PINTO
 CREA 060096672-0







Araujo & Souza
Serviços De Engenharia LTDA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBRA:	PASSAGEM MOLHADA	DATA:	02/07/2018	BDI:	0,18%
LOCAL:	NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE	FONTE:	VERSÃO	HORA:	MEB
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE - CE	SEINFRA:	024,1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	REF. 03/2018

10700 - CAMINHONETE SAVEIRO (CHP) (H)

TRANSPORTE	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2701 DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	2,83993333	1,00	2,84
I2702 JUROS	SEINFRA	H	1,49096500	1,00	1,49
I2703 MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	2,83993333	1,00	2,84
I2747 MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CAMINHONETE SAVEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	38,87	38,87
I2748 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CAMINHONETE SAVEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	14,96	14,96
TOTAL TRANSPORTE:					61,00
VALOR SEM ENCARGOS:					54,04
VALOR ENCARGOS (87.01%):					6,96
VALOR COM ENCARGOS:					61,00

12747 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CAMINHONETE SAVEIRO (H)

TRANSPORTE	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2707 GASOLINA	SEINFRA	L	9,71800000	4,00	38,87
TOTAL TRANSPORTE:					38,87
VALOR SEM ENCARGOS:					38,87
VALOR ENCARGOS:					0,00
VALOR COM ENCARGOS:					38,87

12748 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CAMINHONETE SAVEIRO (H)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2380 MOTORISTA	SEINFRA	H	1,00000000	14,96	14,96
TOTAL MAO DE OBRA:					14,96
VALOR SEM ENCARGOS:					8,00
VALOR ENCARGOS (87.01%):					6,96
VALOR COM ENCARGOS:					14,96

10758 - NÍVEL (CHP) (H)

TRANSPORTE	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2701 DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	0,23926857	1,00	0,24
I2702 JUROS	SEINFRA	H	0,19739657	1,00	0,20
I2703 MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	0,14954286	1,00	0,15
I2822 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO NÍVEL	SEINFRA	H	1,00000000	21,69	21,69
TOTAL TRANSPORTE:					22,28
VALOR SEM ENCARGOS:					12,19
VALOR ENCARGOS (87.01%):					10,09
VALOR COM ENCARGOS:					22,28

CNPJ
26.757.377-0001-24
ARAÚJO E SOUZA SERVIÇOS DE
ENGENHARIA LTDA - ME
Rua Candido RIBEIRO NETO, 42
Aurora - CE - CEP: 63.360-000

JEOVA CURSINO DE SEN...
CREA 06009667-0

12822 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO NÍVEL (H)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2382 NIVELADOR	SEINFRA	H	1,00000000	21,69	21,69
TOTAL MAO DE OBRA:					21,69
VALOR SEM ENCARGOS:					11,60



Araujo & Sousa
Serviços De Engenharia LTDA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	PASSAGEM MOLHADA
LOCAL:	NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE - CE

DATA:	02/07/2018	BDI:	20%
FONTE:	VERSÃO	HORA:	03/2018
SEINFRA:	024.1 COM DESONERAÇÃO	87.01%	



VALOR ENCARGOS (87.01%): 10,09
VALOR COM ENCARGOS: 21,69

I0775 - TEODOLITO (CHP) (H)

TRANSPORTE	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2701 DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	0,61202286	1,00	0,61
I2702 JUROS	SEINFRA	H	0,50491886	1,00	0,50
I2703 MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	0,38251429	1,00	0,38
I2836 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TEODOLITO	SEINFRA	H	1,00000000	23,19	23,19
TOTAL TRANSPORTE:					24,68
VALOR SEM ENCARGOS:					13,89
VALOR ENCARGOS (87.01%):					10,80
VALOR COM ENCARGOS:					24,69

I2836 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TEODOLITO (H)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2445 TOPOGRAFO	SEINFRA	H	1,00000000	23,19	23,19
TOTAL MAO DE OBRA:					23,19
VALOR SEM ENCARGOS:					12,40
VALOR ENCARGOS (87.01%):					10,79
VALOR COM ENCARGOS:					23,19

I0688 - CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHP) (H)

TRANSPORTE	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2701 DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	17,82423529	1,00	17,82
I2702 JUROS	SEINFRA	H	12,03135882	1,00	12,03
I2703 MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	26,73635294	1,00	26,74
I2723 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 12M3	SEINFRA	H	1,00000000	58,88	58,88
I2724 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 12M3	SEINFRA	H	1,00000000	14,96	14,96
TOTAL TRANSPORTE:					130,43
VALOR SEM ENCARGOS:					123,47
VALOR ENCARGOS (87.01%):					6,96
VALOR COM ENCARGOS:					130,43

I2723 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 12M3 (H)

TRANSPORTE	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706 OLEO DIESEL	SEINFRA	L	18,40000000	3,20	58,88
TOTAL TRANSPORTE:					58,88
VALOR SEM ENCARGOS:					58,88
VALOR ENCARGOS:					0,00
VALOR COM ENCARGOS:					58,88

CNPJ
26.757.277-0001-24
ARAÚJO E SOUZA SERVIÇOS DE
ENGENHARIA LTDA - ME
Rua Candido RIBEIRO NETO, 42
Aurora - CE - CEP: 63.360-000

JEOVA CURSINO DE SOUZA
CREA 06009607-6

I2724 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 12M3 (H)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2380 MOTORISTA	SEINFRA	H	1,00000000	14,96	14,96



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBRA:	PASSAGEM MOLHADA	DATA:	02/07/2018	BDI:	0,00%
LOCAL:	NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE	FORTE:	VERSÃO	HORA:	MES
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE - CE	SEINFRA:	024,1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	REF. 03/2016

TOTAL MAO DE OBRA: 14,96

VALOR SEM ENCARGOS: 8,00

VALOR ENCARGOS (87.01%): 6,96

VALOR COM ENCARGOS: 14,96

I0779 - TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP) (H)

TRANSPORTE	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2701 DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	35,52983529	1,00	35,53
I2702 JUROS	SEINFRA	H	29,31211412	1,00	29,31
I2703 MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	71,05967059	1,00	71,06
I2841 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	74,40	74,40
I2842 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	19,45	19,45
TOTAL TRANSPORTE:					229,75

VALOR SEM ENCARGOS: 220,70

VALOR ENCARGOS (87.01%): 9,05

VALOR COM ENCARGOS: 229,75

I2841 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP) (H)

TRANSPORTE	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706 OLEO DIESEL	SEINFRA	L	23,25000000	3,20	74,40
TOTAL TRANSPORTE:					74,40

VALOR SEM ENCARGOS: 74,40

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR COM ENCARGOS: 74,40

I2842 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP) (H)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2562 OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRAS	SEINFRA	H	1,00000000	19,45	19,45
TOTAL MAO DE OBRA:					19,45

VALOR SEM ENCARGOS: 10,40

VALOR ENCARGOS (87.01%): 9,05

VALOR COM ENCARGOS: 19,45

I0710 - CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP) (H)

TRANSPORTE	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2701 DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	44,16411429	1,00	44,16
I2702 JUROS	SEINFRA	H	29,81077714	1,00	29,81
I2703 MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	66,24617143	1,00	66,25
I2754 MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	86,40	86,40
I2755 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	19,45	19,45
TOTAL TRANSPORTE:					246,07

VALOR SEM ENCARGOS: 237,02

VALOR ENCARGOS (87.01%): 9,05

VALOR COM ENCARGOS: 246,07

CNPJ
26.757.577-0001-24
ARAÚJO E SOUZA SERVIÇOS DE
ENGENHARIA LTDA. - ME
Rua Candido Ribeiro Neto, 42
Aurora - CE - CEP. 63.361-000

JEOVA CURSINO DE ARAÚJO
CREA 060398672-0



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA: PASSAGEM MOLHADA
 LOCAL: NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE - CE

DATA : 02/07/2018

BDI : 0,00%

VERSIÃO: 03/2018
 HORA: 57,01%
 FONTE: SEINFRA
 VERSÃO: 024,1 COM DESONERAÇÃO



I2754 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP) (H)

TRANSPORTE	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706 OLEO DIESEL	SEINFRA	L	27,00000000	3,20	86,40
TOTAL TRANSPORTE:					86,40
VALOR SEM ENCARGOS:					86,40
VALOR ENCARGOS:					0,00
VALOR COM ENCARGOS:					86,40

I2755 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP) (H)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2550 OPERADOR DE CARREGADEIRA	SEINFRA	H	1,00000000	19,45	19,45
TOTAL MAO DE OBRA:					19,45
VALOR SEM ENCARGOS:					10,40
VALOR ENCARGOS (87.01%):					9,05
VALOR COM ENCARGOS:					19,45

I0576 - CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHI) (H)

TRANSPORTE	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2702 JUROS	SEINFRA	H	12,03135882	1,00	12,03
I2724 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 12M3	SEINFRA	H	1,00000000	14,96	14,96
TOTAL TRANSPORTE:					26,99
VALOR SEM ENCARGOS:					20,03
VALOR ENCARGOS (87.01%):					6,96
VALOR COM ENCARGOS:					26,99

I0596 - CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI) (H)



TRANSPORTE	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2702 JUROS	SEINFRA	H	29,81077714	1,00	29,81
I2755 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	19,45	19,45
TOTAL TRANSPORTE:					49,26
VALOR SEM ENCARGOS:					40,21
VALOR ENCARGOS (87.01%):					9,05
VALOR COM ENCARGOS:					49,26

I0666 - TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI) (H)

TRANSPORTE	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2702 JUROS	SEINFRA	H	29,31211412	1,00	29,31
I2842 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	19,45	19,45
TOTAL TRANSPORTE:					48,76
VALOR SEM ENCARGOS:					39,71
VALOR ENCARGOS (87.01%):					9,05
VALOR COM ENCARGOS:					48,76

CNPJ 26.757.770/0001-24
 ARAUJO E SOUZA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA ME
 Rua Candido Ribeiro Neto, 42
 Aurora - CE - CEP. 63.360-000

JEOVA CURSINO DE SENA PINTO
 CREA 060096672-0

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES				
	OBRA:	PASSAGEM MOLHADA	DATA : 02/07/2018		BDI : 0,00%
	LOCAL:	NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE - CE				

I0590 - CAMINHÃO TANQUE 8.000 L (CHI) (H)

TRANSPORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2702 JUROS	SEINFRA H	8,69884412	1,00	8,70
I2746 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 8.000 L	SEINFRA H	1,00000000	14,96	14,96
TOTAL TRANSPORTE:				23,66
VALOR SEM ENCARGOS:				16,70
VALOR ENCARGOS (87.01%):				6,96
VALOR COM ENCARGOS:				23,66

I2746 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 8.000 L (H)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2380 MOTORISTA	SEINFRA H	1,00000000	14,96	14,96
TOTAL MAO DE OBRA:				14,96
VALOR SEM ENCARGOS:				8,00
VALOR ENCARGOS (87.01%):				6,96
VALOR COM ENCARGOS:				14,96

I0610 - COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI) (H)

TRANSPORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2702 JUROS	SEINFRA H	15,94186000	1,00	15,94
I2766 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPAC. PE DE CARN. VIBRAT. AUTOPR.	SEINFRA H	1,00000000	19,45	19,45
TOTAL TRANSPORTE:				35,39
VALOR SEM ENCARGOS:				26,34
VALOR ENCARGOS (87.01%):				9,05
VALOR COM ENCARGOS:				35,39

I2766 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPAC. PE DE CARN. VIBRAT. AUTOPR. (H)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2551 OPERADOR DE COMPACTADOR AUTO PROPELIDO	SEINFRA H	1,00000000	19,45	19,45
TOTAL MAO DE OBRA:				19,45
VALOR SEM ENCARGOS:				10,40
VALOR ENCARGOS (87.01%):				9,05
VALOR COM ENCARGOS:				19,45

I0625 - GRADE DE DISCOS (CHI) (H)


TRANSPORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2702 JUROS	SEINFRA H	1,43979000	1,00	1,44
TOTAL TRANSPORTE:				1,44
VALOR SEM ENCARGOS:				1,44
VALOR ENCARGOS:				0,00
VALOR COM ENCARGOS:				1,44

CNPJ
 26.757.277-0001-24
 ARAUJO E SOUSA SERVIÇOS DE
 ENGENHARIA LTDA ME
 Rua Candido Rib. Neto, 42
 Aurera - 66 - CEP: 63.360-000

JEOVA CURSINO DE SENA PIINTE
 CREA 060096672-0

I0642 - MOTO NIVELADORA (CHI) (H)

				
---	--	--	--	--

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES			
	OBRA:	PASSAGEM MOLHADA	DATA:	02/07/2018
	LOCAL:	NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE	BDI:	0,00%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE - CE	VERSAO:	HORA
		SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%



TRANSPORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2702 JUROS	H	26,66076190	1,00	26,66
I2821 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA MOTO NIVELADORA	H	1,00000000	22,44	22,44
TOTAL TRANSPORTE:				49,10
VALOR SEM ENCARGOS:				38,66
VALOR ENCARGOS (87.01%):				10,44
VALOR COM ENCARGOS:				49,10

12821 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA MOTO NIVELADORA (H)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2560 OPERADOR DE MOTONIVELADORA	H	1,00000000	22,44	22,44
TOTAL MAO DE OBRA:				22,44
VALOR SEM ENCARGOS:				12,00
VALOR ENCARGOS (87.01%):				10,44
VALOR COM ENCARGOS:				22,44

10667 - TRATOR DE PNEUS (CHI) (H)

TRANSPORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2702 JUROS	H	4,99503529	1,00	5,00
I2844 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE PNEUS	H	1,00000000	14,96	14,96
TOTAL TRANSPORTE:				19,96
VALOR SEM ENCARGOS:				13,00
VALOR ENCARGOS (87.01%):				6,96
VALOR COM ENCARGOS:				19,96

12844 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE PNEUS (H)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2563 OPERADOR DE TRATOR DE PNEUS	H	1,00000000	14,96	14,96
TOTAL MAO DE OBRA:				14,96
VALOR SEM ENCARGOS:				8,00
VALOR ENCARGOS (87.01%):				6,96
VALOR COM ENCARGOS:				14,96

10698 - CAMINHÃO TANQUE 8.000 L (CHP) (H)

TRANSPORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2701 DEPRECIAÇÃO	H	12,88717647	1,00	12,89
I2702 JUROS	H	8,69884412	1,00	8,70
I2703 MANUTENÇÃO	H	19,33076471	1,00	19,33
I2745 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 8.000 L	H	1,00000000	58,88	58,88
I2746 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 8.000 L	H	1,00000000	14,96	14,96
TOTAL TRANSPORTE:				114,76
VALOR SEM ENCARGOS:				107,80
VALOR ENCARGOS (87.01%):				6,96
VALOR COM ENCARGOS:				114,76

CNPJ
26.757.275/0001-24
 ARAUJO E SOUZA SERVIÇOS DE
 ENGENHARIA LTDA - ME
 Rua Candido Ribeiro Neto, 42
 Aurora - CE - CEP: 63.366.000

JEOVA CURSINO DE
 CREA 060086072-0

C

J



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	PASSAGEM MÓLHADA
LOCAL:	NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE - CE

DATA:	02/07/2018	BDI:	0,00%
FONTES:	SEINFRA	VERSÃO:	024.1 COM DESONERAÇÃO
HORA:	87,01%	MES:	03/2018
REP.:	03/2018		



I2745 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 8.000 L (H)

TRANSPORTE	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706 OLEO DIESEL	SEINFRA	L	18,40000000	3,20	58,88
TOTAL TRANSPORTE:					58,88
VALOR SEM ENCARGOS:					58,88
VALOR ENCARGOS:					0,00
VALOR COM ENCARGOS:					58,88

I0723 - COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP) (H)

TRANSPORTE	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2701 DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	21,73890000	1,00	21,74
I2702 JUROS	SEINFRA	H	15,94186000	1,00	15,94
I2703 MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	28,98520000	1,00	28,99
I2765 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPAC. PE DE CARN. VIBRAT. AUTOPR.	SEINFRA	H	1,00000000	60,96	60,96
I2766 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPAC. PE DE CARN. VIBRAT. AUTOPR.	SEINFRA	H	1,00000000	19,45	19,45
TOTAL TRANSPORTE:					147,08
VALOR SEM ENCARGOS:					138,03
VALOR ENCARGOS (87.01%):					9,04
VALOR COM ENCARGOS:					147,07

I2765 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPAC. PE DE CARN. VIBRAT. AUTOPR. (H)

TRANSPORTE	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706 OLEO DIESEL	SEINFRA	L	19,05000000	3,20	60,96
TOTAL TRANSPORTE:					60,96
VALOR SEM ENCARGOS:					60,96
VALOR ENCARGOS:					0,00
VALOR COM ENCARGOS:					60,96

I0739 - GRADE DE DISCOS (CHP) (H)

TRANSPORTE	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2701 DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	1,96335000	1,00	1,96
I2702 JUROS	SEINFRA	H	1,43979000	1,00	1,44
I2703 MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	1,09075000	1,00	1,09
TOTAL TRANSPORTE:					4,49
VALOR SEM ENCARGOS:					4,49
VALOR ENCARGOS:					0,00
VALOR COM ENCARGOS:					4,49

CNPJ
26.757.577/0001-24
 ARAUJO E SOUZA SERVIÇOS DE
 ENGENHARIA LTDA. ME
 Rua Candido Ribeiro Neto, 42
 Aurora - CE - CEP: 63.360-000

JEOVA CURSINO DE SENA PINTO
 CREA 060096672-0

I0756 - MOTO NIVELADORA (CHP) (H)

TRANSPORTE	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2701 DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	35,54768254	1,00	35,55
I2702 JUROS	SEINFRA	H	26,66076190	1,00	26,66
I2703 MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	44,43460317	1,00	44,43



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBRA:	PASSAGEM MOLHADA	DATA :	02/07/2018	BDI :	0,00%
LOCAL:	NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE	FONTE	VERSÃO	HORA	REB.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE - CE	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	REF. 439251

12820	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA MOTO NIVELADORA	SEINFRA	H	1,00000000	67,20	67,20
12821	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA MOTO NIVELADORA	SEINFRA	H	1,00000000	22,44	22,44
					TOTAL TRANSPORTE:	196,28
					VALOR SEM ENCARGOS:	185,84
					VALOR ENCARGOS (87.01%):	10,44
					VALOR COM ENCARGOS:	196,28

12820 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DA MOTO NIVELADORA (H)

TRANSPORTE	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12706 OLEO DIESEL	SEINFRA	L	21,00000000	3,20	67,20	
					TOTAL TRANSPORTE:	67,20
					VALOR SEM ENCARGOS:	67,20
					VALOR ENCARGOS:	0,00
					VALOR COM ENCARGOS:	67,20

10780 - TRATOR DE PNEUS (CHP) (H)

TRANSPORTE	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12701 DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	6,05458824	1,00	6,05	
12702 JUROS	SEINFRA	H	4,99503529	1,00	5,00	
12703 MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	6,81141176	1,00	6,81	
12843 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE PNEUS	SEINFRA	H	1,00000000	48,00	48,00	
12844 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE PNEUS	SEINFRA	H	1,00000000	14,96	14,96	
					TOTAL TRANSPORTE:	80,82
					VALOR SEM ENCARGOS:	73,86
					VALOR ENCARGOS (87.01%):	6,96
					VALOR COM ENCARGOS:	80,82

12843 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE PNEUS (H)

TRANSPORTE	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12706 OLEO DIESEL	SEINFRA	L	15,00000000	3,20	48,00	
					TOTAL TRANSPORTE:	48,00
					VALOR SEM ENCARGOS:	48,00
					VALOR ENCARGOS:	0,00
					VALOR COM ENCARGOS:	48,00

CNPJ
 26.757.377/0001-24
 ARAUJO E SOUZA SERVIÇOS DE
 ENGENHARIA LTDA. ME
 Rua Candido Ribeiro Neto, 42
 Aurora - CE - CEP: 63.360-000

JEOVA CURSINO DE SENA PINTO
 CREA 060096672-0

C0170 - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3 (M3)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	9,13	91,30	
					TOTAL MAO DE OBRA:	91,30
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	46,00	55,94	
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	486,00000000	0,50	243,00	
					TOTAL MATERIAL:	298,94
					VALOR SEM ENCARGOS:	347,76



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBRA:	PASSAGEM MOLHADA
LOCAL:	NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE - CE

DATA:	02/07/2018	BDI:	0,00%
FORTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	03/2018

VALOR ENCARGOS (87.01%): 42,44
 VALOR COM ENCARGOS: 390,20

I0746 - GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 45 (CHP) (H)

TRANSPORTE	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2701 DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	14,60544000	1,00	14,61
I2702 JUROS	SEINFRA	H	6,57244800	1,00	6,57
I2703 MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	18,25680000	1,00	18,26
I2801 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS (45 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	21,60	21,60
I2802 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS (45 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	19,45	19,45
TOTAL TRANSPORTE:					80,49
VALOR SEM ENCARGOS:					71,44
VALOR ENCARGOS (87.01%):					9,04
VALOR COM ENCARGOS:					80,48

I2801 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS (45 HP) (H)

TRANSPORTE	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706 OLEO DIESEL	SEINFRA	L	6,75000000	3,20	21,60
TOTAL TRANSPORTE:					21,60
VALOR SEM ENCARGOS:					21,60
VALOR ENCARGOS:					0,00
VALOR COM ENCARGOS:					21,60

I2802 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS (45 HP) (H)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2561 OPERADOR DE RETRO ESCAVADEIRA	SEINFRA	H	1,00000000	19,45	19,45
TOTAL MAO DE OBRA:					19,45
VALOR SEM ENCARGOS:					10,40
VALOR ENCARGOS (87.01%):					9,05
VALOR COM ENCARGOS:					19,45

I0682 - BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) (H)

TRANSPORTE	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2701 DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	1,76578400	1,00	1,77
I2702 JUROS	SEINFRA	H	0,66913920	1,00	0,67
I2703 MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	0,92936000	1,00	0,93
I2713 MATERIAL DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L	SEINFRA	H	1,00000000	3,26	3,26
I2714 MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L	SEINFRA	H	1,00000000	13,46	13,46
TOTAL TRANSPORTE:					20,09
VALOR SEM ENCARGOS:					13,83
VALOR ENCARGOS (87.01%):					6,26
VALOR COM ENCARGOS:					20,09

26.757.370/0001-24
 ARAUJO E SOUZA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA. ME
 Rua Candido Ribeiro Neto, 42
 Aurora - CE - CEP: 63.360-000

JEOVA CURSINO DE SENA JUNIOR
 CREA 060096672-0

I2713 - MATERIAL DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L (H)



Arago & Souza
Serviços De Engenharia LTDA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBRA:	PASSAGEM MOLHADA
LOCAL:	NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE - CE

DATA:	02/07/2018	BDI:	0,00%
FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	REF. 01/2016

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2321 ENERGIA ELETRICA	SEINFRA	KWH	5,62500000	0,58	3,26
TOTAL MATERIAL:					3,26
VALOR SEM ENCARGOS:					3,26
VALOR ENCARGOS:					0,00
VALOR COM ENCARGOS:					3,26

I2714 - MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L (H)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2548 OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	H	1,00000000	13,46	13,46
TOTAL MAO DE OBRA:					13,46
VALOR SEM ENCARGOS:					7,20
VALOR ENCARGOS (87.01%):					6,26
VALOR COM ENCARGOS:					13,46

I0566 - BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHI) (H)

TRANSPORTE	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2702 JUROS	SEINFRA	H	0,57490560	1,00	0,57
I2716 MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL	SEINFRA	H	1,00000000	13,46	13,46
TOTAL TRANSPORTE:					14,03
VALOR SEM ENCARGOS:					7,77
VALOR ENCARGOS (87.01%):					6,27
VALOR COM ENCARGOS:					14,04

I2716 - MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL (H)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2548 OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	H	1,00000000	13,46	13,46
TOTAL MAO DE OBRA:					13,46
VALOR SEM ENCARGOS:					7,20
VALOR ENCARGOS (87.01%):					6,26
VALOR COM ENCARGOS:					13,46

I0680 - BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP) (H)

TRANSPORTE	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2701 DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	1,51711200	1,00	1,52
I2702 JUROS	SEINFRA	H	0,57490560	1,00	0,57
I2703 MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	0,79848000	1,00	0,80
I2715 MATERIAL DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL	SEINFRA	H	1,00000000	3,60	3,60
I2716 MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL	SEINFRA	H	1,00000000	13,46	13,46
TOTAL TRANSPORTE:					19,95
VALOR SEM ENCARGOS:					13,69
VALOR ENCARGOS (87.01%):					6,27
VALOR COM ENCARGOS:					19,96

26.757.373-0001-24
ARAUJO E SOUZA SERVIÇOS DE
ENGENHARIA LTDA. ME
Rua Candido Ribeiro Neto, 42
Aurora - CE - CEP: 63.360.100

JEOVA CURSINO DE SENA PINTO
CREA 060096672-0

I2715 - MATERIAL DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL (H)

RUA CANDIDO RIBEIRO NETO, 42, CONJ HABIT, BAIRRO SAO BENEDITO, CEP: 63.360-000
CONTATO: (88) 9. 9800-1175 - E-MAIL: CONSTRUTORACONFIANCAURORA@HOTMAIL.COM

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. 102

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
OBRA:	PASSAGEM MOLHADA	DATA:	02/07/2018	BDI:	0,00%
LOCAL:	NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE	FORTE:	VERSÃO:	HORA:	MES:
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE - CE	SEINFRA:	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	REF:
					09/2016

TRANSPORTE	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706 OLEO DIESEL	SEINFRA	L	1,12500000	3,20	3,60
TOTAL TRANSPORTE:					3,60
VALOR SEM ENCARGOS:					3,60
VALOR ENCARGOS:					0,00
VALOR COM ENCARGOS:					3,60

C3130 - AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO (M3)

EQUIPAMENTO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0596 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	49,26	0,00
I0666 TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	SEINFRA	H	0,00069444	48,76	0,03
I0710 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	SEINFRA	H	0,01388889	246,07	3,42
I0779 TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	SEINFRA	H	0,01319444	229,75	3,03
TOTAL EQUIPAMENTO:					6,48

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,02777778	9,13	0,25
TOTAL MAO DE OBRA:					0,25
VALOR SEM ENCARGOS:					6,37
VALOR ENCARGOS (87.01%):					0,37
VALOR COM ENCARGOS:					6,74

C3253 - BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS (M3)

EQUIPAMENTO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0594 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI)	SEINFRA	H	0,01583333	34,83	0,55
I0618 CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	95,18	0,00
I0626 GRUPO GERADOR 145 KVA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	16,81	0,00
I0708 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	SEINFRA	H	0,02583333	145,08	3,75
I0732 CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHP)	SEINFRA	H	0,04166667	372,87	15,54
I0740 GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP)	SEINFRA	H	0,04166667	112,49	4,69
TOTAL EQUIPAMENTO:					24,53

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,20833333	9,13	1,90
TOTAL MAO DE OBRA:					1,90

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2528 PEÇAS DE DESGASTE DO BRITADOR	SEINFRA	CJ	0,00040000	26583,00	10,63
TOTAL MATERIAL:					10,63

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3235 ROCHA PARA BRITAGEM	SEINFRA	M3	1,10000000	23,44	25,78
TOTAL SERVICO:					25,78
VALOR SEM ENCARGOS:					55,81
VALOR ENCARGOS (87.01%):					7,03
VALOR COM ENCARGOS:					62,84

26.757.17-0001-24
 ARAUJO E SOUZA SERVIÇOS DE
 ENGENHARIA LTDA. ME
 Rua Candido Ribeiro Neto, 42
 Aurora - CE - CEP: 63.360-100

JEOVA CURSINO DE
 CREA 0600966-2

C3235 - ROCHA PARA BRITAGEM (M3)



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA: PASSAGEM MOLHADA
 LOCAL: NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE - CE

DATA: 02/07/2018

BDI: 0,00%

FONTE: SEINFRA
 VERSÃO: 024.1 COM DESONERAÇÃO
 HORA: 87,01%



EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10614 COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	24,98	0,00
10645 PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	13,91	0,00
10728 COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP)	SEINFRA	H	0,05882353	87,63	5,15
10759 PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP)	SEINFRA	H	0,17647059	16,01	2,83
TOTAL EQUIPAMENTO:					7,98

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10221 BLASTER	SEINFRA	H	0,05882353	19,45	1,14
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,58823529	9,13	5,37
TOTAL MAO DE OBRA:					6,51

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10860 CORDEL DETONANTE	SEINFRA	M	1,24000000	2,72	3,37
12326 ESPOLETA	SEINFRA	UN	0,00900000	2,35	0,02
12329 ESTOPIM	SEINFRA	M	0,06000000	2,75	0,17
12507 DINAMITE 60%	SEINFRA	KG	0,05000000	14,25	0,71
12535 SÉRIE DE BROCAS S.12 D=22MM	SEINFRA	JG	0,00050000	394,86	0,20
12568 DINAMITE GRANULADA	SEINFRA	KG	0,54000000	8,30	4,48
TOTAL MATERIAL:					8,95

VALOR SEM ENCARGOS: 18,77
VALOR ENCARGOS (87.01%): 4,67
VALOR COM ENCARGOS: 23,44

10614 - COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHI) (H)

TRANSPORTE	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12702 JUROS	SEINFRA	H	5,53461905	1,00	5,53
12776 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	SEINFRA	H	1,00000000	19,45	19,45
TOTAL TRANSPORTE:					24,98

VALOR SEM ENCARGOS: 15,93
VALOR ENCARGOS (87.01%): 9,05
VALOR COM ENCARGOS: 24,98

12776 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM (H)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12553 OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR	SEINFRA	H	1,00000000	19,45	19,45
TOTAL MAO DE OBRA:					19,45

26.757.377-0001-24
 ARAUJO E SOUZA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA. ME
 Rua Candido Ribeiro Neto, 42
 Aurora - CE - CEP: 63.360-000

JEOVA CURSINO DE SENA PINTO
 CREA 060096872-0

VALOR SEM ENCARGOS: 10,40
VALOR ENCARGOS (87.01%): 9,05
VALOR COM ENCARGOS: 19,45

10645 - PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHI) (H)

TRANSPORTE	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12702 JUROS	SEINFRA	H	0,44910000	1,00	0,45
12823 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA	SEINFRA	H	1,00000000	13,46	13,46
TOTAL TRANSPORTE:					13,91



Araujo & Sousa
Serviços De Engenharia LTDA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	PASSAGEM MOLHADA	DATA :	02/07/2018	BDI :	0,00%
LOCAL:	NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MÉR. REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE - CE	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	-

MISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fis. 402
[Handwritten Signature]

VALOR SEM ENCARGOS: 7,65
VALOR ENCARGOS (87.01%): 6,26
VALOR COM ENCARGOS: 13,91

I2823 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (H)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2523 OPERADOR DE PERFURATRIZ/ROMPEDOR PNEUMATICO	SEINFRA	H	1,00000000	13,46	13,46
TOTAL MAO DE OBRA:					13,46

VALOR SEM ENCARGOS: 7,20
VALOR ENCARGOS (87.01%): 6,26
VALOR COM ENCARGOS: 13,46

I0728 - COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP) (H)

TRANSPORTE	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2701 DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	8,30192857	1,00	8,30
I2702 JUROS	SEINFRA	H	5,53461905	1,00	5,53
I2703 MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	9,22436508	1,00	9,22
I2775 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	SEINFRA	H	1,00000000	45,12	45,12
I2776 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	SEINFRA	H	1,00000000	19,45	19,45
TOTAL TRANSPORTE:					87,62

VALOR SEM ENCARGOS: 78,57
VALOR ENCARGOS (87.01%): 9,06
VALOR COM ENCARGOS: 87,63

I2775 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM (H)

TRANSPORTE	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706 ÓLEO DIESEL	SEINFRA	L	14,10000000	3,20	45,12
TOTAL TRANSPORTE:					45,12

VALOR SEM ENCARGOS: 45,12
VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 45,12

I0759 - PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP) (H)

TRANSPORTE	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2701 DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	1,34730000	1,00	1,35
I2702 JUROS	SEINFRA	H	0,44910000	1,00	0,45
I2703 MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	0,74850000	1,00	0,75
I2823 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA	SEINFRA	H	1,00000000	13,46	13,46
TOTAL TRANSPORTE:					16,01

VALOR SEM ENCARGOS: 9,75
VALOR ENCARGOS (87.01%): 6,26
VALOR COM ENCARGOS: 16,01

26.757.27-0001-24
ARAÚJO E SOUSA SERVIÇOS DE
ENGENHARIA LTDA. ME
Rua Candido Ribeiro Neto, -2
Aurora - CE - CEP: 63.360-000

JEOVA CURSINO DE ARAÚJO NETO
CREA 060096672-0

I0594 - CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI) (H)

TRANSPORTE	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
------------	-------	------	-------------	----------------	-------



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBRA:	PASSAGEM MOLHADA	DATA : 02/07/2018	BDI : 1,00%
LOCAL:	NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE	VERSÃO	HORA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE - CE	SEINFRA 024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%

I2702	JUROS	SEINFRA	H	15,38209286	1,00	15,38
I2753	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	19,45	19,45
TOTAL TRANSPORTE:						34,83
VALOR SEM ENCARGOS:						25,78
VALOR ENCARGOS (87.01%):						9,05
VALOR COM ENCARGOS:						34,83

I2753 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP) (H)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2550 OPERADOR DE CARREGADEIRA	SEINFRA	H	1,00000000	19,45	19,45
TOTAL MAO DE OBRA:					19,45
VALOR SEM ENCARGOS:					10,40
VALOR ENCARGOS (87.01%):					9,05
VALOR COM ENCARGOS:					19,45

I0618 - CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHI) (H)

TRANSPORTE	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2702 JUROS	SEINFRA	H	75,73204444	1,00	75,73
I2781 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H	SEINFRA	H	1,00000000	19,45	19,45
TOTAL TRANSPORTE:					95,18
VALOR SEM ENCARGOS:					86,13
VALOR ENCARGOS (87.01%):					9,05
VALOR COM ENCARGOS:					95,18

I2781 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (H)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2554 OPERADOR DE CONJUNTO DE BRITAGEM	SEINFRA	H	1,00000000	19,45	19,45
TOTAL MAO DE OBRA:					19,45
VALOR SEM ENCARGOS:					10,40
VALOR ENCARGOS (87.01%):					9,05
VALOR COM ENCARGOS:					19,45

I0626 - GRUPO GERADOR 145 KVA (CHI) (H)

TRANSPORTE	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2702 JUROS	SEINFRA	H	3,34098000	1,00	3,34
I2792 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA	SEINFRA	H	1,00000000	13,46	13,46
TOTAL TRANSPORTE:					16,80
VALOR SEM ENCARGOS:					10,54
VALOR ENCARGOS (87.01%):					6,27
VALOR COM ENCARGOS:					16,81

CNPJ 26.757.270/0001-24
 ARAUJO E SOUZA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA. ME
 Rua Candido Ribeiro Neto, 42
 América - CEP: 63.360-000

JEOVA CURSINO DE SOUZA PIATO
 CREA 060096672-0

I2792 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA (H)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2555 OPERADOR DE GRUPO GERADOR	SEINFRA	H	1,00000000	13,46	13,46



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBRA:	PASSAGEM MOLHADA	DATA:	02/07/2018	BDI:	0,00%
LOCAL:	NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	024.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE - CE	HORA:	87,01%	MES:	AGOSTO/2018
		REF.:			

TOTAL MAO DE OBRA: 13,46

VALOR SEM ENCARGOS: 7,20

VALOR ENCARGOS (87.01%): 6,26

VALOR COM ENCARGOS: 13,46

I0708 - CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP) (H)

TRANSPORTE	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2701 DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	22,78828571	1,00	22,79
I2702 JUROS	SEINFRA	H	15,38209286	1,00	15,38
I2703 MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	34,18242857	1,00	34,18
I2752 MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	53,28	53,28
I2753 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	19,45	19,45
TOTAL TRANSPORTE:					145,08

VALOR SEM ENCARGOS: 136,03

VALOR ENCARGOS (87.01%): 9,05

VALOR COM ENCARGOS: 145,08

I2752 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP) (H)

TRANSPORTE	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706 OLEO DIESEL	SEINFRA	L	16,65000000	3,20	53,28
TOTAL TRANSPORTE:					53,28

VALOR SEM ENCARGOS: 53,28

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR COM ENCARGOS: 53,28

I0732 - CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHP) (H)

TRANSPORTE	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2701 DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	113,59806667	1,00	113,60
I2702 JUROS	SEINFRA	H	75,73204444	1,00	75,73
I2703 MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	164,08609630	1,00	164,09
I2781 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H	SEINFRA	H	1,00000000	19,45	19,45
TOTAL TRANSPORTE:					372,87

VALOR SEM ENCARGOS: 363,82

VALOR ENCARGOS (87.01%): 9,05

VALOR COM ENCARGOS: 372,87

CNPJ
26.757.577-0001-24
ARAUJO E SOUZA SERVIÇOS DE
ENGENHARIA LTDA. ME
Rua Candido Ribeiro Neto, 42
Aurora - CE - CEP: 63.360-000

JEOVA CURSINO DE SENA PIATO
CREA 060096672-0

I0740 - GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP) (H)

TRANSPORTE	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2701 DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	4,94960000	1,00	4,95
I2702 JUROS	SEINFRA	H	3,34098000	1,00	3,34
I2703 MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	4,33090000	1,00	4,33
I2791 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA	SEINFRA	H	1,00000000	86,40	86,40
I2792 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA	SEINFRA	H	1,00000000	13,46	13,46
TOTAL TRANSPORTE:					112,48

VALOR SEM ENCARGOS: 112,48



Araujo & Souza
Serviços De Engenharia LTDA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	PASSAGEM MOLHADA	DATA :	02/07/2018	BD	001
LOCAL:	NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MEB
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE - CE	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	REF. 03/2018



VALOR SEM ENCARGOS: 106,22
VALOR ENCARGOS (87.01%): 6,27
VALOR COM ENCARGOS: 112,49

I2791 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA (H)

TRANSPORTE	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706 OLEO DIESEL	SEINFRA	L	27,00000000	3,20	86,40
TOTAL TRANSPORTE:					86,40

VALOR SEM ENCARGOS: 86,40
VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 86,40

C3227 - PEDRA DE MÃO/POLIÉDRICA (M3)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0614 COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	24,98	0,00
I0645 PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	13,91	0,00
I0728 COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP)	SEINFRA	H	0,05882353	87,63	5,15
I0759 PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP)	SEINFRA	H	0,17647059	16,01	2,83
TOTAL EQUIPAMENTO:					7,98

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0221 BLASTER	SEINFRA	H	0,05882353	19,45	1,14
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,58823529	9,13	5,37
TOTAL MAO DE OBRA:					6,51

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0860 CORDEL DETONANTE	SEINFRA	M	1,24000000	2,72	3,37
I2326 ESPOLETA	SEINFRA	UN	0,00900000	2,35	0,02
I2329 ESTOPIM	SEINFRA	M	0,06000000	2,75	0,17
I2507 DINAMITE 60%	SEINFRA	KG	0,05000000	14,25	0,71
I2535 SÉRIE DE BROCAS S.12 D=22MM	SEINFRA	JG	0,00050000	394,86	0,20
I2568 DINAMITE GRANULADA	SEINFRA	KG	0,54000000	8,30	4,48
TOTAL MATERIAL:					8,95

CNPJ
26.757.270/0001-24
ARAUJO E SOUZA SERVIÇOS DE
ENGENHARIA LTDA. ME
Rua Candido Ribeiro Neto, 42
Aurora - CE - CEP: 83.360-100

JEOVA CURSINO DE...
CREA 06009667-0

VALOR SEM ENCARGOS: 18,77
VALOR ENCARGOS (87.01%): 4,67
VALOR COM ENCARGOS: 23,44

I0724 - COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP) (H)

TRANSPORTE	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2701 DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	4,33595833	1,00	4,34
I2702 JUROS	SEINFRA	H	1,91695000	1,00	1,92
I2703 MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	5,47700000	1,00	5,48
I2769 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (4HP)	SEINFRA	H	1,00000000	1,92	1,92
I2770 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (4 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	13,46	13,46
TOTAL TRANSPORTE:					27,12

VALOR SEM ENCARGOS: 20,86



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBRA:	PASSAGEM MOLHADA	DATA:	02/07/2018	BDI:	0,00%
LOCAL:	NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE	FONTE:	VERSÃO	HORA:	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE - CE	SEINFRA:	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	

VALOR ENCARGOS (87,01%): 6,25
 VALOR COM ENCARGOS: 27,11

I2769 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (4HP) (H)

TRANSPORTE	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706 OLEO DIESEL	SEINFRA	L	0,60000000	3,20	1,92
TOTAL TRANSPORTE:					1,92

VALOR SEM ENCARGOS: 1,92
 VALOR ENCARGOS: 0,00
 VALOR COM ENCARGOS: 1,92

I2770 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (4 HP) (H)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2552 OPERADOR DE COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA	SEINFRA	H	1,00000000	13,46	13,46
TOTAL MAO DE OBRA:					13,46

VALOR SEM ENCARGOS: 7,20
 VALOR ENCARGOS (87,01%): 6,26
 VALOR COM ENCARGOS: 13,46

I0726 - COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP) (H)

TRANSPORTE	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2701 DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	11,81100000	1,00	11,81
I2702 JUROS	SEINFRA	H	7,87400000	1,00	7,87
I2703 MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	11,81100000	1,00	11,81
I2761 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPAC. LISO TANDEM AUTOPR.	SEINFRA	H	1,00000000	21,12	21,12
I2762 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPAC. LISO TANDEM	SEINFRA	H	1,00000000	19,45	19,45
TOTAL TRANSPORTE:					72,06

VALOR SEM ENCARGOS: 63,01
 VALOR ENCARGOS (87,01%): 9,05
 VALOR COM ENCARGOS: 72,06

I2761 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPAC. LISO TANDEM AUTOPR. (H)

TRANSPORTE	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706 OLEO DIESEL	SEINFRA	L	6,60000000	3,20	21,12
TOTAL TRANSPORTE:					21,12

26.757.070-0001-24
 ARAUJO & SOUZA, SERVIÇOS DE
 ENGENHARIA, LTDA - ME
 Rua Candido Ribeiro Neto, 42
 Aurora - CE - CEP: 63.360-000

JEOVA CURSINO DE
 CREA 060096672-0

VALOR SEM ENCARGOS: 21,12
 VALOR ENCARGOS: 0,00
 VALOR COM ENCARGOS: 21,12

I2762 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPAC. LISO TANDEM AUTOPR. (H)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2551 OPERADOR DE COMPACTADOR AUTO PROPELIDO	SEINFRA	H	1,00000000	19,45	19,45
TOTAL MAO DE OBRA:					19,45

VALOR SEM ENCARGOS: 10,40
 VALOR ENCARGOS (87,01%): 9,05



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	PASSAGEM MOLHADA	DATA:	02/07/2018	BDI:	0,00%
LOCAL:	NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE	FONTES:	SEINFRA	VERSÃO:	024.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE - CE	HORA:	87,01%	MES:	03/2016
		REF.:			03/2016



VALOR COM ENCARGOS: 19,45

C0588 - CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL (M2)

MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2395 PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	13,46	2,69
TOTAL MAO DE OBRA:					2,69

MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2496 SUPERCAL	SEINFRA	KG	0,30000000	1,06	0,32
TOTAL MATERIAL:					0,32

VALOR SEM ENCARGOS: 1,76
 VALOR ENCARGOS (87,01%): 1,25
 VALOR COM ENCARGOS: 3,01

C2784 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)

MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,65000000	9,13	24,19
TOTAL MAO DE OBRA:					24,19

VALOR SEM ENCARGOS: 12,94
 VALOR ENCARGOS (87,01%): 11,24
 VALOR COM ENCARGOS: 24,18

C3211 - ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (M3)

EQUIPAMENTO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0596 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	SEINFRA	H	0,00007519	49,26	0,00
I0666 TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	48,76	0,00
I0710 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	SEINFRA	H	0,00744361	246,07	1,83
I0779 TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	SEINFRA	H	0,00751880	229,75	1,73
TOTAL EQUIPAMENTO:					3,56

MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,01503759	9,13	0,14
TOTAL MAO DE OBRA:					0,14

CNPJ 26.757.777-0004-24
 ARAUJO E SOUSA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA, ME
 Rua Cândido RIBEIRO NETO, 42
 Aurora - CE - CEP: 83.360-100
 JEOVA CURSINI
 CREA 060096672-0

VALOR SEM ENCARGOS: 3,49
 VALOR ENCARGOS (87,01%): 0,21
 VALOR COM ENCARGOS: 3,70

C3268 - CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.) (M3)

EQUIPAMENTO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0566 BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	14,04	0,00
I0680 BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP)	SEINFRA	H	1,00000000	19,96	19,96
TOTAL EQUIPAMENTO:					19,96

MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	9,13	54,78
TOTAL MAO DE OBRA:					54,78

MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBRA:	PASSAGEM MOLHADA	DATA:	02/07/2018	BDI:	0,00%
LOCAL:	NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	024.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE - CE	HORA:	87,01%	RES:	REF
					03/2016

10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	254,00000000	0,50	127,00
					TOTAL MATERIAL:	127,00

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C3130 AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	SEINFRA	M3	0,91970000	6,74	6,20	
C3253 BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS	SEINFRA	M3	0,83600000	62,84	52,53	
					TOTAL SERVICOS:	58,73
					VALOR SEM ENCARGOS:	222,50
					VALOR ENCARGOS (87.01%):	37,95
					VALOR COM ENCARGOS:	260,45

10704 - CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 92 (CHP) (H)


TRANSPORTE	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12701 DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	7,27029333	1,00	7,27	
12702 JUROS	SEINFRA	H	5,99799200	1,00	6,00	
12703 MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	10,90544000	1,00	10,91	
12727 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO C/ CARROCERIA DE MADEIRA (92 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	29,44	29,44	
12728 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO C/ CARROCERIA DE MADEIRA (92 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	14,96	14,96	
					TOTAL TRANSPORTE:	68,58
					VALOR SEM ENCARGOS:	61,62
					VALOR ENCARGOS (87.01%):	6,95
					VALOR COM ENCARGOS:	68,57

12727 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO C/ CARROCERIA DE MADEIRA (92 HP) (H)

TRANSPORTE	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12706 OLEO DIESEL	SEINFRA	L	9,20000000	3,20	29,44	
					TOTAL TRANSPORTE:	29,44
					VALOR SEM ENCARGOS:	29,44
					VALOR ENCARGOS:	0,00
					VALOR COM ENCARGOS:	29,44

12728 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO C/ CARROCERIA DE MADEIRA (92 HP) (H)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12380 MOTORISTA	SEINFRA	H	1,00000000	14,96	14,96	
					TOTAL MAO DE OBRA:	14,96
					VALOR SEM ENCARGOS:	8,00
					VALOR ENCARGOS (87.01%):	6,96
					VALOR COM ENCARGOS:	14,96


 26.757.570/0001-24
 ARAUJO E SOUZA SERVIÇOS DE
 ENGENHARIA LTDA ME
 Rua Candido Ribeiro Neto, 42
 Av. Aracá, 92 - CEP: 63.300-000


 JEOVA CURSINO DE SENA PINTO
 CREA 060096672-0



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Araújo & Sousa
Serviços De Engenharia LTDA

OBRA:	PASSAGEM MOLHADA
LOCAL:	NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE - CE

DATA : 02/07/2018 BDI : 0,00%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	024,1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	03/2016	



ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS1	MÊS2	MÊS3	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.277,58	30,00 % 983,27	40,00 % 1.311,03	30,00 % 983,28	100,00 % 3.277,58
2	ADMNISTRAÇÃO	5.778,84	30,00 % 1.733,65	40,00 % 2.311,54	30,00 % 1.733,65	100,00 % 5.778,84
3	MOVIMENTO DE TERRA	16.649,52	50,00 % 8.324,76	50,00 % 8.324,76		100,00 % 16.649,52
4	CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA	166.533,34	50,00 % 83.266,67	50,00 % 83.266,67		100,00 % 166.533,34
5	SERVIÇOS DIVERSOS	10.144,96			100,00 % 10.144,96	100,00 % 10.144,96
		202.384,24	94.308,35	95.214,00	12.861,89	202.384,24
			94.308,35	189.522,35	202.384,24	

26.757.577/0001-24
 ARAUJO E SOUSA - SERVIÇOS DE
 ENGENHARIA LTDA - ME
 Rua Candido Ribeiro Neto, 42
 Aurora - CE - CEP: 63.364-100

JEOVA CURSINO DE OLIVEIRA PINTO
 CREA 060096672-0



CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS



OBRA:	PASSAGEM MOLHADA
LOCAL:	NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE - CE

DATA : 02/07/2018		BDI : 0	
FONTE	VERSÃO	HORA	MÊS
SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	03/01/16
			REF. PREFEITURA M...

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	TOTAL
I0037	AJUDANTE	H	0,9600	1,2800	0,9600	3,2000
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	333,3150	333,3150		666,6300
I0109	AREIA MEDIA	M3	45,8275	45,8275		91,6549
I0111	AREIA VERMELHA	M3	69,5585	69,5585		139,1170
I0157	AÇO CA-25	KG			64,0000	64,0000
I0221	BLASTER	H	2,1061	2,1061	0,0087	4,2208
I0445	CALCETEIRO	H	36,0000	36,0000		72,0000
I0498	CARPINTEIRO	H	333,3150	333,3150		666,6300
I0528	CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)	M2	106,1670	106,1670		212,3340
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,8360	2,4480	1,8360	6,1200
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	23.577,6040	23.577,6040	40,6400	47.195,8480
I0860	CORDEL DETONANTE	M	44,3963	44,3963	0,1824	88,9750
I1100	ESMALTE SINTETICO	L	1,8000	2,4000	1,8000	6,0000
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	134,1820	134,1820		268,3640
I1605	PEDRISCO	M3	2,7672	2,7672		5,5343
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	501,9000	504,6000	8,1000	1.014,6000
I1725	PREGO 15X15	KG	0,2700	0,3600	0,2700	0,9000
I1846	SARRAFO DE 1"x4"	M	377,7570	377,7570		755,5140
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	395,0400	395,0400		790,0800
I2183	TUBO CONCRETO ARMADO DIAM. 100cm	M	12,2400	12,2400		24,4800
I2222	TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 3"	M			32,0000	32,0000
I2321	ENERGIA ELETRICA	KWH	13,2938	13,2938		26,5876
I2326	ESPOLETA	UN	0,3222	0,3222	0,0013	0,6458
I2329	ESTOPIM	M	2,1482	2,1482	0,0088	4,3052
I2380	MOTORISTA	H	3,4875	3,5675	14,6400	21,6949
I2382	NIVELADOR	H	0,9600	1,2800	0,9600	3,2000
I2391	PEDREIRO	H	606,2000	606,2000	16,0000	1.228,4000
I2395	PINTOR	H	2,0000	2,0000		4,0000
I2408	PREGO 1 1/2" x 14	KG	61,7250	61,7250		123,4500
I2445	TOPOGRAFO	H	0,9600	1,2800	0,9600	3,2000
I2496	SUPERCAL	KG	3,0000	3,0000		6,0000
I2507	DINAMITE 60%	KG	1,7902	1,7902		3,5804
I2515	FITA REFLETIVA	M2			0,0074	0,0074
I2523	OPERADOR DE PERFURATRIZ/ROMPEDOR PNEUMATICO	H	6,3183	6,3183	0,0260	12,6625
I2528	PEÇAS DE DESGASTE DO BRITADOR	CJ	0,0065	0,0065	0,0001	0,0130
I2535	SÉRIE DE BROCAS S.12 D=22MM	JG	0,0179	0,0179	0,0001	0,0359
I2543	SERVENTE	H	1.830,1722	1.851,3722	656,6785	4.338,2229
I2544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	M	40,0000	40,0000		80,0000
I2548	OPERADOR DE BETONEIRA	H	21,7233	21,7233	0,1600	43,6067
I2550	OPERADOR DE CARREGADEIRA	H	2,0393	2,0393	0,0076	4,0863
I2551	OPERADOR DE COMPACTADOR AUTO PROPELIDO	H	1,5267	1,5267		3,0533
I2552	OPERADOR DE COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA	H	6,0000	6,0000		12,0000
I2553	OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR	H	2,1061	2,1061	0,0087	4,2208
I2554	OPERADOR DE CONJUNTO DE BRITAGEM	H	0,6744	0,6744	0,0056	1,3543
I2555	OPERADOR DE GRUPO GERADOR	H	0,6744	0,6744	0,0056	1,3543
I2560	OPERADOR DE MOTONIVELADORA	H	0,3267	0,3267		0,6533
I2561	OPERADOR DE RETRO ESCAVADEIRA	H	1,6320	1,6320		3,2640
I2562	OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRAS	H	1,3650	1,3650	0,0020	2,7320
I2563	OPERADOR DE TRATOR DE PNEUS	H	0,3267	0,3267		0,6533
I2568	DINAMITE GRANULADA	KG	18,3339	18,3339	0,0795	36,7472
I2701	DEPRECIÇÃO	H	386,0115	386,3749	107,0307	879,4171
I2702	JUROS	H	256,8882	257,1198	87,8648	601,8729
I2703	MANUTENÇÃO	H	524,5995	524,9118	159,5325	1.209,0437
I2706	OLEO DIESEL	L	233,1565	233,1565	133,0904	599,4034
I2707	GASOLINA	L	2,3323	3,1098	2,3323	7,7744
I8590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA	HxMÊS	0,3000	0,4000	0,3000	1,0000



Araujo & Sousa
Serviços De Engenharia LTDA

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	PASSAGEM MOLHADA	DATA :	02/07/2018
LOCAL:	NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE	FONTE	VERSÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE - CE	SEINFRA	024,1 COM DESONERAÇÃO



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
TOTAL		16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,87	0,00
B2	Feridos	3,72	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,91	0,69
B4	13º Salário	10,92	8,33
B5	Licença Paternidade	0,08	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,73	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,65	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,12	0,09
B9	Férias Gozadas	10,42	7,96
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
TOTAL		46,45	17,71

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	6,35	4,85
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,15	0,11
C3	Férias Indenizadas	3,56	2,72
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,84	3,69
C5	Indenização Adicional	0,53	0,41
TOTAL		15,43	11,78


D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,80	2,98
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,53	0,41
TOTAL		8,33	3,39

Horista = 87,01%
Mensalista = 49,68%

A + B + C + D

CNPJ
26.757.270/0001-24
ARAÚJO E SOUZA SERVIÇOS DE
ENGENHARIA LTDA. ME
Rua Candido Ribeiro Neto, 42
Aurora - CE - CEP: 63.360-000

JEOVA CURSINO DE SENA PINTO
CREA 060096672-0



CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÃO DE OBRA EIRELI-ME

PROPOSTA DE PREÇOS

À Comissão Permanente de Licitação do **GOVERNO MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE – CE.**

O Licitante S&T Construções e Locações de Mão de Obra Eireli - ME, CNPJ N.º 18.413.043/0001-64, por seu representante legal abaixo assinado, declara, sob as penas da lei:

Que acata inteiramente os preceitos legais em vigor, especialmente a Lei n.º 8.666/93 e suas alterações e as condições da **TOMADA DE PREÇOS N.º 2018.06.13.1;**

Que, para fins de cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal (inciso V do art. 7º da Lei N.º 8.666/93), não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos;

Que não existem fatos que nos impeçam de participar deste processo licitatório. Assim, assumimos o compromisso de bem e Fielmente atender as exigências para a execução do objeto abaixo cotado, caso sejamos proclamados vencedores.

Que assumimos o compromisso de bem e fielmente executar a obra/serviços especificados no anexo I, caso sejamos vencedor(es) da presente licitação.

OBJETO: Contratação de serviços de engenharia para execução das obras de construção de passagem molhada na localidade denominada Sitio Lagoa Seca, no Município de Várzea Alegre/CE, conforme convenio n° 021/2018 - Departamento Estadual de Rodovias - DER.

VALOR GLOBAL R\$: 223.128,27 (DUZENTOS E VINTE E TRÊS MIL CENTO E VINTE E OITO REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS)

Declaramos, por oportuno, que nos preços apresentados acima já estão incluídos todos os custos necessários, tais como: materiais, equipamentos e mão-de-obra; carga, transporte, descarga e montagem; impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, seguros, frete e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente;

Atenciosamente,

Proponente: S&T Construções e Locações de Mão de Obra Eireli - ME

Endereço: Rua da Glória – 485 – Centro – Juazeiro do Norte-CE

CNPJ: 18.413.043/0001-64

Banco: Banco do Nordeste / Agencia: 029 / Conta Corrente: 56939-0

Prazo de Execução: 90 (noventa) dias;

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

Juazeiro do Norte-CE, 04 de Julho de 2018.

S&T Construções e Locações de Mão de Obra Eireli-ME
CNPJ: 18.413.043/0001-64

Francisco Arivaldo Jaelino Sales
CPF: 228.886.603-25
TITULAR



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA				DATA:	03/07/2018	BDI:	25,00%
LOCAL:	SÍTIO LAGOA SECA				FONTE:	SEINFRA	VERBÃO:	024 1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
MUNICÍPIO:	VÁRZEA ALEGRE - CE				HORA:	87,01%	MES:	03/2016

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1		SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	100,02	125,03	600,12	750,18
1.2	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	M2	800,00	1,77	2,21	1.416,00	1.768,00
1.3	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	800,00	0,23	0,29	184,00	232,00
2		ADMINISTRAÇÃO							
2.1	18590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA	SEINFRA	HxMÉS	1,00	3.880,05	4.850,06	3.880,05	4.850,06
3		MOVIMENTO DE TERRA							
3.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	169,36	18,85	23,56	3.192,44	3.990,12
3.2	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	126,47	51,52	64,40	6.515,73	8.144,67
3.3	C3180	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 401 A 600M	SEINFRA	M3	176,40	6,48	8,10	1.143,07	1.428,84
3.4	C3146	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% P.N	SEINFRA	M3	147,00	2,25	2,81	330,75	413,07
4		CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA							
4.1	C3346	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	233,36	203,33	254,16	47.449,09	59.310,78
4.2	C2827	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP = 10mm UTIL. 3X	SEINFRA	M2	493,80	68,26	85,33	33.706,79	42.135,95
4.3	C0104	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 100cm	SEINFRA	M	24,00	235,13	293,91	5.643,12	7.053,84
4.4	C0838	CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	6,62	226,99	283,74	1.502,67	1.878,36
4.5	C3270	CONCRETO P/VIBR., FCK=15MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/ TRANSP.)	SEINFRA	M3	36,00	218,38	272,98	7.861,68	9.827,28
4.6	C3348	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO PRODUZIDO)	SEINFRA	M2	240,00	12,58	15,73	3.019,20	3.775,20
4.7	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	80,00	13,58	16,98	1.086,40	1.358,40
5		SERVIÇOS DIVERSOS							
5.1	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	SEINFRA	UN	32,00	88,29	110,36	2.825,28	3.531,52
5.2	C2106	REATOR DE PARTIDA P/LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO ATÉ 1000W	SEINFRA	UN	800,00	72,68	90,85	58.144,00	72.680,00
								VALOR TOTAL:	223.126,27

Duzentos e Vinte e Três Mil Cento e Vinte e Oito reais e Vinte e Sete centavos

SWT Construtora e Incorporadora Ltda - Obra: Passagem Molhada
 CNPJ: 18.414.833/0001-64
 Francisco Antivaldo Valente Sales
 CPF: 222.816.804/25
 TITULAR

José de Arimatéia Moura Junior
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 11584/P-001-00079233





CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA
 LOCAL: SÍTIO LAGOA SECA
 MUNICÍPIO: VÁRZEA ALEGRE - CE

DATA : 03/07/2018 BDI : 25,00%
 FONTE VERSÃO HORA MES REF.
 SEINFRA 024.1 COM DESONERAÇÃO 87,01%
 COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS



ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	MÊS1		MÊS2		MÊS3	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,23	2.750,18	30,00	825,05	40,00	1.100,07	30,00	825,06
2	ADMINISTRAÇÃO	2,17	4.850,06	30,00	1.455,02	40,00	1.940,02	30,00	1.455,02
3	MOVIMENTO DE TERRA	6,26	13.976,70	50,00	6.988,35	50,00	6.988,35	0,00	0,00
4	CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA	56,17	125.339,81	50,00	62.669,91	50,00	62.669,90	0,00	0,00
5	SERVIÇOS DIVERSOS	34,16	76.211,52	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	76.211,52
223.128,27				32,24	71.938,33	32,58	72.698,34	35,18	78.491,60
223.128,27				32,24	71.938,33	64,82	144.636,67	100,00	223.128,27

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	Total parcela	
				%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,23	2.750,18	100,00	2.750,18
	ADMINISTRAÇÃO	2,17	4.850,06	100,00	4.850,06
3	MOVIMENTO DE TERRA	6,26	13.976,70	100,00	13.976,70
4	CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA	56,17	125.339,81	100,00	125.339,81
5	SERVIÇOS DIVERSOS	34,16	76.211,52	100,00	76.211,52
223.128,27					223.128,27


C

S & T Construções e Locações de Mão de Obra Eireli-ME
 CNPJ: 18.413.043/0001-64

Francisco Arivaldo Mano Sales
 CPF: 222.886.693-25
 TITULAR

José de Arimatéia Morais Junior
 Engenheiro Civil
 CREA-CE. 14184-D RNP. 000700000



		TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS					
		OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA	DATA :	03/07/2018	BDI :	25,00%
		LOCAL:	SÍTIO LAGOA SECA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
MUNICÍPIO:	VÁRZEA ALEGRE - CE	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%			
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
TOTAL		16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,87	0,00
B2	Feriados	3,72	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,91	0,69
B4	13º Salário	10,92	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,08	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,73	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,65	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,12	0,09
B9	Férias Gozadas	10,42	7,96
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
TOTAL		46,45	17,71

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	6,35	4,85
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,15	0,11
C3	Férias Indenizadas	3,56	2,72
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,84	3,69
C5	Indenização Adicional	0,53	0,41
TOTAL		15,43	11,78

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,80	2,98
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,53	0,41
TOTAL		8,33	3,39

Horista = 87,01%
Mensalista = 49,68%

A + B + C + D

José de Arimatéia Moraes Junior
Engenheiro Civil
CREA-CE: 11845-RN/2001003000

S & T Construções e Locações de Mão de Obra Eireli-ME
CNPJ: 18.413.043/0001-64

Francisco Arlyaldo Galvão Sales
CPF: 22.888.803-25



COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA	DATA :	03/07/2018	BDI :	25,00%	
LOCAL:	SÍTIO LAGOA SECA	FONTE	VERSÃO	HORA	NES	REF.
MUNICÍPIO:	VÁRZEA ALEGRE - CE	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%		03/2018
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			



COD	DESCRIÇÃO	%
BENEFICIO		
S + G	GARANTIA/SEGUROS	0,80
L	LUCRO	6,57
	TOTAL	7,37
DESPESAS INDIRETAS		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,00
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	0,59
R	RISCOS	0,97
	TOTAL	4,56
I IMPOSTOS		
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB (4,5% APENAS QUANTO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50
	TOTAL	10,15

BDI = 25,00%

$$(((1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1$$

S & T Construções e Locações de Mão de Obra Eireli-ME
CNPJ: 18.413.043/0001-64

Francisco Arivaldo Adriano Sales
CPF: 222.088.613-25
TITULAR

José de Arimatéia Moisés Junior
Engenheiro Civil
CREA-CE: 14164-D-002.0801803000



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA
LOCAL: SÍTIO LAGOA SECA
MUNICÍPIO: VÁRZEA ALEGRE - CE

DATA : 03/07/2018

BDI : 25,00%

Fonte: SEINFRA
Versão: 024.1 COM DESONERAÇÃO
Hora: 87,01%
Mês: 07/2018
Ref: COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS



1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	3,50770104	14,79	51,88
TOTAL MATERIAL:					51,88

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,55897824	4,88	7,61
TOTAL MAO DE OBRA:					7,61

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	0,79507891	29,50	23,45
11100 ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,77948912	12,00	9,35
11725 PREGO 15X15	SEINFRA	KG	0,11692337	9,40	1,10
TOTAL MATERIAL:					33,90

VALOR SEM ENCARGOS: 93,39

VALOR ENCARGOS (87.01%): 6,63

VALOR COM ENCARGOS: 100,02

VALOR BDI (25.00%): 25,00

VALOR COM BDI: 125,03

1.2. C2102 - RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO (M2)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,19386922	4,88	0,95
TOTAL MAO DE OBRA:					0,95

VALOR SEM ENCARGOS: 0,95

VALOR ENCARGOS (87.01%): 0,82

VALOR COM ENCARGOS: 1,77

VALOR BDI (25.00%): 0,44

VALOR COM BDI: 2,21

1.3. C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)

EQUIPAMENTO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10700 CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	0,00080273	54,04	0,04
10758 NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	0,00160548	12,19	0,02
10775 TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	0,00160548	13,89	0,02
TOTAL EQUIPAMENTO:					0,08

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037 AJUDANTE	SEINFRA	H	0,00321095	5,60	0,02
12382 NIVELADOR	SEINFRA	H	0,00160548	11,60	0,02
12445 TOPOGRAFO	SEINFRA	H	0,00160548	12,40	0,02
TOTAL MAO DE OBRA:					0,06

VALOR SEM ENCARGOS: 0,14

VALOR ENCARGOS (87.01%): 0,09

VALOR COM ENCARGOS: 0,23

VALOR BDI (25.00%): 0,06



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EIS. 103
13/2018

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA	DATA :	03/07/2018	BDI :	25,00%
LOCAL:	SÍTIO LAGOA SECA	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
MUNICÍPIO:	VÁRZEA ALEGRE - CE	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	87,01%	REF.

VALOR COM BDI: 0,29

2.1. 18590 - ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA (HxMÊS)

VALOR SEM ENCARGOS:	0,00
VALOR ENCARGOS:	3.880,05
VALOR COM ENCARGOS:	3.880,05
VALOR BDI (25.00%):	970,01
VALOR COM BDI:	4.850,06

3.1. C2784 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,08462247	4,88	10,08
TOTAL MAO DE OBRA:					10,08

VALOR SEM ENCARGOS:	10,08
VALOR ENCARGOS (87.01%):	8,77
VALOR COM ENCARGOS:	18,85
VALOR BDI (25.00%):	4,71
VALOR COM BDI:	23,56

3.2. C0330 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO (M3)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,32460171	4,88	6,47
TOTAL MAO DE OBRA:					6,47

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0111 AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,85709522	46,00	39,43
TOTAL MATERIAL:					39,43

VALOR SEM ENCARGOS:	45,90
VALOR ENCARGOS (87.01%):	5,62
VALOR COM ENCARGOS:	51,52
VALOR BDI (25.00%):	12,88
VALOR COM BDI:	64,40

3.3. C3180 - ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 401 A 600M (M3)

EQUIPAMENTO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0576 CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHI)	SEINFRA	H	0,00321276	20,03	0,06
I0596 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	SEINFRA	H	0,00015299	40,21	0,01
I0666 TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	39,71	0,00
I0688 CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,01973553	123,47	2,44
I0710 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	SEINFRA	H	0,00749643	237,02	1,78
I0779 TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	SEINFRA	H	0,00764943	220,70	1,69
TOTAL EQUIPAMENTO:					5,98

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,02294829	4,88	0,11
TOTAL MAO DE OBRA:					0,11



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA	DATA:	03/07/2018	BDI:	25,00%
LOCAL:	SÍTIO LAGOA SECA	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	024.1 COM DESONERAÇÃO
MUNICÍPIO:	VÁRZEA ALEGRE - CE	HORA:	87,01%	MES:	03/2018
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			

VALOR SEM ENCARGOS: 6,09
 VALOR ENCARGOS (87.01%): 0,39
 VALOR COM ENCARGOS: 6,48
 VALOR BDI (25.00%): 1,62
 VALOR COM BDI: 8,10

3.4. C3146 - COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% P.N (M3)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10590 CAMINHÃO TANQUE 8.000 I (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	16,70	0,00
10610 CÔMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	SEINFRA	H	0,00142544	26,34	0,04
10625 GRADE DE DISCOS (CHI)	SEINFRA	H	0,00059104	1,44	0,00
10642 MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	38,86	0,00
10667 TRATOR DE PNEUS (CHI)	SEINFRA	H	0,00059104	13,00	0,01
10698 CAMINHÃO TANQUE 8.000 I (CHP)	SEINFRA	H	0,00695340	107,80	0,75
10723 CÔMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	SEINFRA	H	0,00205125	138,03	0,28
10739 GRADE DE DISCOS (CHP)	SEINFRA	H	0,00288566	4,49	0,01
10756 MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00347669	185,84	0,65
10780 TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,00288566	73,86	0,21
TOTAL EQUIPAMENTO:					1,95

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,01738349	4,88	0,08
TOTAL MAO DE OBRA:					0,08

VALOR SEM ENCARGOS: 2,03
 VALOR ENCARGOS (87.01%): 0,22
 VALOR COM ENCARGOS: 2,25
 VALOR BDI (25.00%): 0,56
 VALOR COM BDI: 2,81

4.1. C3346 - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP) (M3)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	3,89668934	7,20	28,05
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	5,45536508	4,88	26,63
TOTAL MAO DE OBRA:					54,68

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3227 PEDRA DE MÃO/POLIÉDRICA	SEINFRA	M3	0,89623855	18,77	16,82
C3323 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0,23380136	299,57	70,04
TOTAL SERVICO:					86,86

VALOR SEM ENCARGOS: 141,54
 VALOR ENCARGOS (87.01%): 61,79
 VALOR COM ENCARGOS: 203,33
 VALOR BDI (25.00%): 50,83
 VALOR COM BDI: 254,16

4.2. C2827 - FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm UTIL. 3X (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	-------	------	-------------	----------------	-------



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA	DATA:	03/07/2018	BDI:	25,00%
LOCAL:	SÍTIO LAGOA SECA	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	024,1 COM DESONERAÇÃO
MUNICÍPIO:	VÁRZEA ALEGRE - CE	HORA:	87,01%	MESES:	ESTIMATIVA MUNICIPAL
				REF.:	03/2018

10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,05223725	5,60	5,89
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,05223725	7,20	7,57
TOTAL MAO DE OBRA:						13,46

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10528	SEINFRA	M2	0,33515705	14,42	4,83
11691	SEINFRA	M	1,55887000	14,79	23,06
11846	SEINFRA	M	1,19253556	4,74	5,65
11916	SEINFRA	M	1,24709600	6,18	7,71
12408	SEINFRA	KG	0,19485876	9,40	1,83
TOTAL MATERIAL:					43,08

VALOR SEM ENCARGOS:	56,54
VALOR ENCARGOS (87.01%):	11,72
VALOR COM ENCARGOS:	68,26
VALOR BDI (25.00%):	17,06
VALOR COM BDI:	85,33

4.3. C0104 - AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 100cm (M)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10746	SEINFRA	H	0,10598478	71,44	7,57
TOTAL EQUIPAMENTO:					7,57

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	SEINFRA	H	1,09101979	7,20	7,85
12543	SEINFRA	H	1,20791476	4,88	5,90
TOTAL MAO DE OBRA:					13,75

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	SEINFRA	M3	0,01418326	46,00	0,65
10805	SEINFRA	KG	5,68109589	0,50	2,84
12183	SEINFRA	M	0,79488585	248,33	197,39
TOTAL MATERIAL:					200,88

VALOR SEM ENCARGOS:	222,20
VALOR ENCARGOS (87.01%):	12,93
VALOR COM ENCARGOS:	235,13
VALOR BDI (25.00%):	58,78
VALOR COM BDI:	293,91



4.4. C0838 - CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682	SEINFRA	H	0,55643655	13,83	7,70
TOTAL EQUIPAMENTO:					7,70

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SEINFRA	H	4,67593739	4,88	22,83
TOTAL MAO DE OBRA:					22,83

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	SEINFRA	M3	0,71674327	46,00	32,97





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA	DATA :	03/07/2018	BDI :	25,00%
LOCAL:	SÍTIO LAGOA SECA	FONTE	VERSÃO	HORA	MEB
MUNICÍPIO:	VÁRZEA ALEGRE - CE	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	REF. VALOR UNITÁRIO
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		

10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	197,94801604	0,50	98,97
11605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,65151395	63,20	41,18

TOTAL MATERIAL: 173,12

VALOR SEM ENCARGOS:	203,65
VALOR ENCARGOS (87.01%):	23,34
VALOR COM ENCARGOS:	226,99
VALOR BDI (25.00%):	56,75
VALOR COM BDI:	283,74

4.5. C3270 - CONCRETO P/VIBR., FCK=15MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/ TRANSP.) (M3)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10566	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	7,77
10680	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP)	SEINFRA	H	0,77922567	13,69
TOTAL EQUIPAMENTO:					10,67

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	4,67535404	4,88
TOTAL MAO DE OBRA:					22,83

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	229,09234797	0,50
TOTAL MATERIAL:					114,55

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3130	AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	SEINFRA	M3	0,69117317	6,37
C3253	BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS	SEINFRA	M3	0,65143266	55,81
TOTAL SERVICOS:					40,76

VALOR SEM ENCARGOS:	188,81
VALOR ENCARGOS (87.01%):	29,57
VALOR COM ENCARGOS:	218,38
VALOR BDI (25.00%):	54,60
VALOR COM BDI:	272,98

4.6. C3348 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO PRODUZIDO) (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,03902201	20,86
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,00780441	63,01
TOTAL EQUIPAMENTO:					1,30

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,23413202	7,20
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,46826405	4,88
TOTAL MAO DE OBRA:					3,98

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3130	AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	SEINFRA	M3	0,11706601	6,37
C3227	PEDRA DE MÃO/POLIÉDRICA	SEINFRA	M3	0,11706601	18,77
TOTAL SERVICOS:					2,96

VALOR SEM ENCARGOS: 8,23





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA
LOCAL:	SÍTIO LAGOA SECA
MUNICÍPIO:	VÁRZEA ALEGRE - CE

DATA:	03/07/2018	BDI:	25,00%
FONTES:	VERSÃO	HORA	MBR
SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	REF.
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			

VALOR ENCARGOS (87.01%):	4,35
VALOR COM ENCARGOS:	12,58
VALOR BDI (25.00%):	3,14
VALOR COM BDI:	15,73

4.7. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,11700923	7,20	0,84
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,19501539	4,88	0,95
TOTAL MAO DE OBRA:					1,79

MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12544 FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	0,78006156	3,00	2,34
TOTAL MATERIAL:					2,34

SERVICO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,19501539	1,76	0,34
C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,01170092	12,94	0,15
C3211 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,02886227	3,49	0,10
C3268 CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,02652210	222,50	5,90
TOTAL SERVICIO:					6,49

VALOR SEM ENCARGOS:	10,62
VALOR ENCARGOS (87.01%):	2,96
VALOR COM ENCARGOS:	13,58
VALOR BDI (25.00%):	3,40
VALOR COM BDI:	16,98

5.1. C0354 - BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO (UN)

EQUIPAMENTO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10704 CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 92 (CHP)	SEINFRA	H	0,35058914	61,62	21,60
TOTAL EQUIPAMENTO:					21,60

MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,38954350	7,20	2,80
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,77908699	4,88	3,80
TOTAL MAO DE OBRA:					6,60

MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10157 AÇO CA-25	SEINFRA	KG	1,55817397	4,06	6,33
12222 TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 3"	SEINFRA	M	0,77908699	52,43	40,85
12515 FITA REFLETIVA	SEINFRA	M2	0,01495847	247,72	3,71
TOTAL MATERIAL:					50,89

SERVICO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3268 CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,00389543	222,50	0,87
TOTAL SERVICIO:					0,87

VALOR SEM ENCARGOS:	79,96
VALOR ENCARGOS (87.01%):	8,33



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA	DATA :	03/07/2018	BDI :	25,00%
LOCAL:	SÍTIO LAGOA SECA	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
MUNICÍPIO:	VÁRZEA ALEGRE - CE	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	03/2016
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		



VALOR COM ENCARGOS: 88,29
 VALOR BDI (25.00%): 22,07
 VALOR COM BDI: 110,36

5.2. C2106 - REATOR DE PARTIDA P/LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO ATÉ 1000W (UN)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,77932711	5,60	4,36
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,77932711	7,20	5,61
TOTAL MAO DE OBRA:					9,97

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11781 REATOR AFP P/ LÂMP. V. MERCÚRIO 250 W	SEINFRA	UN	0,77932711	69,33	54,03
TOTAL MATERIAL:					54,03

VALOR SEM ENCARGOS: 64,00
 VALOR ENCARGOS (87.01%): 8,68
 VALOR COM ENCARGOS: 72,68
 VALOR BDI (25.00%): 18,17
 VALOR COM BDI: 90,85

S & T Construções e Locações de Mão de Obra Eireli-ME
 CNPJ: 18.413.043/0001-64

Francisco Arivaldo de Melo Sales
 CPF: 222.766.604-25
 TITULAR

José de Arimatéia Morais Junior
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 14164-D RNP: 0001803000



**ATA DE ABERTURA DOS ENVELOPES CONTENDO A PROPOSTAS DE PREÇOS
DA TOMADA DE PREÇOS Nº 2018.06.13.1.**

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DENOMINADA SÍTIO LAGOA SECA, NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, CONFORME CONVÊNIO Nº 021/2018 – DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS - DER, CONFORME PROJETOS E ORÇAMENTOS CONSTANTES NO EDITAL CONVOCATÓRIO.

Data da Abertura : 07 de agosto de 2018
Horário : 11 horas
Local : Prefeitura Municipal de Várzea Alegre
Endereço : Dep. Luiz Otacílio Correia, 153, Centro, Várzea Alegre/CE.

Aos 07 de agosto de 2018, na cidade de Várzea Alegre - CE, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Várzea Alegre, em sessão pública, nomeada pela Portaria nº 201/2018, de 02 de junho de 2018, do Senhor Prefeito Municipal, sendo composta pelos membros Emmanuel Abreu Pedreira, Maria Fernanda Bezerra e Bruno Bezerra Bastos, sob a presidência do primeiro, para que fossem abertos os envelopes de propostas de preços referentes à licitação na modalidade **TOMADA DE PREÇOS Nº 2018.06.13.1**, cujo objeto supracitado. Pontualmente às 11 horas, o Senhor Presidente declarou que estavam abertos os trabalhos da presente licitação, nomeando a Senhora Maria Fernanda Bezerra para secretariar a reunião. O Senhor Presidente deu início à sessão e constatou a ausência dos representantes das empresas habilitadas, sendo elas: **PODIUM EMPREENDIMENTOS EIRELLI - EPP; ARAUJO & SOUZA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA - ME; S&T CONST. E LOCAÇÕES DE MÃO DE OBRA EIRELI - ME; e AMPARO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI**, e determinou a abertura dos envelopes de propostas de preços das mesmas. Concluído tal procedimento e em face de ter que ser realizada uma minuciosa análise, a sessão ficaria suspensa, e quando da conclusão da referida análise, o competente resultado seria publicado na Imprensa Oficial e em Jornal de Grande Circulação no Estado, quando a partir desta publicação ficará aberto o prazo para a interposição de possíveis recursos. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente determinou que fosse encerrada a presente sessão, do que para constar fora lavrada esta ata, que vai assinada por mim, Maria Fernanda Bezerra, que secretariei, pelos demais membros da Comissão e pelos licitantes presentes, com poderes para tanto.

Assinaturas da Comissão de Licitação:

Função	Nome	Assinatura
Presidente	Emmanuel Abreu Pedreira	
Membro	Maria Fernanda Bezerra	
Membro	Bruno Bezerra Bastos	



ATA DA REALIZAÇÃO DO JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇOS TOMADA DE PREÇOS Nº 2018.06.13.1

Aos 09 (nove) dias do mês de agosto do ano de 2018 às 10hs00min, reuniram-se na Comissão Permanente de Licitação o Presidente da Comissão o Sr. Emmanuel Abreu Pedreira e dos Membros, composta pela Sra. Maria Fernanda Bezerra e pelo Sr. Bruno Bezerra Bastos. Tudo com observância na Lei 8.666/93 de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores para dar prosseguimento ao processo de **TOMADA DE PREÇOS Nº 2018.06.13.1**, foi declarada aberta a sessão do processo em referência. O presidente da comissão fez chamada nominal às empresas, conforme lista de presença das empresas habilitadas. O presidente da comissão constatou a ausência de todas as interessadas, e dando continuidade aos trabalhos e após análise, que julgou a **PROPOSTA DE PREÇOS** das licitantes citadas anteriormente foram consideradas **CLASSIFICADAS** as propostas das empresas: **PODIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP; S&T CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÃO DE OBRA EIRELI - ME** e **DESCCLASSIFICADA** a proposta das empresas **AMPARO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME**, por não atendimento ao disposto no subitem 4.2.2; e a empresa **ARAUJO E SOUZA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA**, por não atendimento integral ao subitem 4.2.1. A empresa **PODIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP**, apresentou sua proposta no valor de R\$ 222.186,77 (duzentos e vinte e dois mil cento e oitenta e seis reais e setenta e sete centavos) e sendo esta a de menor valor dentre as classificadas e estando em conformidade com a convocação editalícia, fora declarada **VENCEDORA** do certame. O Sr. Presidente da Comissão de Licitação, coloca em disponibilidade vistas ao processo, assim como informa, que será publicado no flanelógrafo da Prefeitura Municipal do Várzea/CE e jornal de grande circulação a partir da data de publicação desse resultado. Finalmente, de tudo, se fez constar da presente ata, que após lida e achada conforme, segue assinada pelo Presidente da Comissão Permanente de Licitação e Membros. Várzea Alegre/CE, 09 de agosto do ano de 2018.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO		
Presidente	Emmanuel Abreu Pedreira	
Equipe de Apoio	Maria Fernanda Bezerra	
	Bruno Bezerra Bastos	



Comemoração, aprendizado e superação de pais e filhos sobre duas rodas

BIKE ANJO | Nas comemorações

de ontem, também houve espaço para a superação daqueles que não sabiam andar de bicicleta

ISAAC DE OLIVEIRA
isaac@brasil.com.br

Exercitar a paternidade é se fazer presente no enfrentamento de antigos medos, amais que a idade impõe alguns limites. O exemplo é o servidor público aposentado Flávio Oliveira, que, numo de seus 71 anos, passou parte do Dia das Pais, ontem, na Praça Luiza Távora, ao lado do filho Leonel Oliveira, 23 anos, no banco pelo equilíbrio sobre uma bicicleta.

“Acho espetacular. Deu até vontade de aprender também. Fiquei tão entusiasmado, só que a coraçao ficou assim [acelerado],”

anunciou se Flávio após ensinar algumas pedaladas sob os cuidados da Escola Bike Anjo (EBA), que ocorre na praça nos segundou domingos de cada mês.

A infância vivida em região montanhosa, no município de Itabirito, impulsiona ao servidor público o desejo de descer serra abaixo, mas se arriscava numa volta de bicicleta. Quando aditiu, já na Capital, o mesmo desejo passou um excesso de cautelas que abateu o filho dos pedais.

“Sabia fui culpado de ter trazido muito essa preocupação pra ele”, reconhece o pai. “Não de ter procurado muito nele, mas de o ter deixado para outras atividades esportivas, como basquete e natação”, admite.

“Ao saber da EBA, Leonel propôs uma comemoração diferente para aproveitar o dia com os pais. “Eu sei que uns dos grandes dificuldades de aprender foi pelo seu receio também. Então vamos tentar superar isso”, lembra do convite feito ao pai, a quem ele não economiza elogios. “É uma pessoa admirável. Um paião e um amigo”, extrema Leonel.

Segundo a professora Ana Montenegro, 38, da Escola EBA (Escola de Andar de Bicicleta em Pessoas Vulneráveis) foi nesse dia que o filho Flávio saiu do banco e conseguiu se equilibrar sobre a bicicleta. “Foi uma vitória para ele”, comemora a professora. “Ele estava muito inseguro e com medo de cair. Mas depois de algumas aulas ele conseguiu andar sozinho e isso é muito bom”, comemora a professora. “Ele estava muito inseguro e com medo de cair. Mas depois de algumas aulas ele conseguiu andar sozinho e isso é muito bom”, comemora a professora.

Como um pai que assiste ao filho dar os primeiros passos, Flávio não esconde a alegria de acompanhar Leonel a completar as pedaladas. “Me sinto muito feliz que ele esteja fazendo isso na nossa presença. Hoje a gente vê a importância e a necessidade pra saúde, principalmente. E mais uma forma de fazer exercício e um transporte de energia limpa”, reconhece.



FLAVIO Oliveira, 71, e seu Filho Leonel aproveitaram o Bike Anjo para andar de bicicleta na Praça Luiza Távora

Em família

VIVIANA BEZERRA



EXEMPLO

Ancorar o equilíbrio na bicicleta sem o auxílio das rodinhas é uma das primeiras conquistas de muita criança. No caso dos pequenos Levi, 9 anos, e Livia, 3 anos, vencer esse desafio é mais do que um compromisso para a família. Um servidor público, Lindemberg Cavalcante. “Eu acho importante. Esse foi um exemplo que eu tive do meu pai, que foi quem me ensinou tudo: a andar de bicicleta, a nadar. Então, eu tento passar isso pros meus filhos”, empenha-se. Ao lado dos filhos e da esposa, a médica Luciana Lima, o Dia dos Pais para Lindemberg também foi de superação.

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANGI - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Nº 19.020.001 - TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2014 - Edital para aquisição de material de consumo para o Departamento de Educação - Edital nº 01/2014. Valor estimado de R\$ 1.000.000,00. O Edital encontra-se disponível no endereço eletrônico: www.comprasnet.gov.br. O prazo para apresentação de propostas é até 10/11/2014, às 14h00min. O local de entrega das propostas é: Rua Manoel de Medeiros, nº 100, Maracangá - Ceará. O prazo para abertura das propostas é: 11/11/2014, às 14h00min. O local de abertura das propostas é: Rua Manoel de Medeiros, nº 100, Maracangá - Ceará. O prazo para assinatura do contrato é: 12/11/2014. O local de assinatura do contrato é: Rua Manoel de Medeiros, nº 100, Maracangá - Ceará.

enel COMUNICADO
A Companhia Energética do Ceará torna público que aderiu à Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE à Licitação de Operação da Subestação elevadora de tensão de 72,5kV para 15kV denominada de SED HORIZONTE (HRZ) localizada na RUA MARCELO LUIS ESCUONA COM A RUA GEORGINO DE FREITAS, BARRIO BUENOS AIRES, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE. Foi determinado o cumprimento das especificações contidas nas Normas e Instruções de Locação da SEMACE.

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANGI - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Nº 19.020.001 - TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2014 - Edital para aquisição de material de consumo para o Departamento de Educação - Edital nº 01/2014. Valor estimado de R\$ 1.000.000,00. O Edital encontra-se disponível no endereço eletrônico: www.comprasnet.gov.br. O prazo para apresentação de propostas é até 10/11/2014, às 14h00min. O local de entrega das propostas é: Rua Manoel de Medeiros, nº 100, Maracangá - Ceará. O prazo para abertura das propostas é: 11/11/2014, às 14h00min. O local de abertura das propostas é: Rua Manoel de Medeiros, nº 100, Maracangá - Ceará. O prazo para assinatura do contrato é: 12/11/2014. O local de assinatura do contrato é: Rua Manoel de Medeiros, nº 100, Maracangá - Ceará.

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANGI - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Nº 19.020.001 - TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2014 - Edital para aquisição de material de consumo para o Departamento de Educação - Edital nº 01/2014. Valor estimado de R\$ 1.000.000,00. O Edital encontra-se disponível no endereço eletrônico: www.comprasnet.gov.br. O prazo para apresentação de propostas é até 10/11/2014, às 14h00min. O local de entrega das propostas é: Rua Manoel de Medeiros, nº 100, Maracangá - Ceará. O prazo para abertura das propostas é: 11/11/2014, às 14h00min. O local de abertura das propostas é: Rua Manoel de Medeiros, nº 100, Maracangá - Ceará. O prazo para assinatura do contrato é: 12/11/2014. O local de assinatura do contrato é: Rua Manoel de Medeiros, nº 100, Maracangá - Ceará.

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANGI - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Nº 19.020.001 - TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2014 - Edital para aquisição de material de consumo para o Departamento de Educação - Edital nº 01/2014. Valor estimado de R\$ 1.000.000,00. O Edital encontra-se disponível no endereço eletrônico: www.comprasnet.gov.br. O prazo para apresentação de propostas é até 10/11/2014, às 14h00min. O local de entrega das propostas é: Rua Manoel de Medeiros, nº 100, Maracangá - Ceará. O prazo para abertura das propostas é: 11/11/2014, às 14h00min. O local de abertura das propostas é: Rua Manoel de Medeiros, nº 100, Maracangá - Ceará. O prazo para assinatura do contrato é: 12/11/2014. O local de assinatura do contrato é: Rua Manoel de Medeiros, nº 100, Maracangá - Ceará.

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANGI - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Nº 19.020.001 - TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2014 - Edital para aquisição de material de consumo para o Departamento de Educação - Edital nº 01/2014. Valor estimado de R\$ 1.000.000,00. O Edital encontra-se disponível no endereço eletrônico: www.comprasnet.gov.br. O prazo para apresentação de propostas é até 10/11/2014, às 14h00min. O local de entrega das propostas é: Rua Manoel de Medeiros, nº 100, Maracangá - Ceará. O prazo para abertura das propostas é: 11/11/2014, às 14h00min. O local de abertura das propostas é: Rua Manoel de Medeiros, nº 100, Maracangá - Ceará. O prazo para assinatura do contrato é: 12/11/2014. O local de assinatura do contrato é: Rua Manoel de Medeiros, nº 100, Maracangá - Ceará.

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANGI - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Nº 19.020.001 - TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2014 - Edital para aquisição de material de consumo para o Departamento de Educação - Edital nº 01/2014. Valor estimado de R\$ 1.000.000,00. O Edital encontra-se disponível no endereço eletrônico: www.comprasnet.gov.br. O prazo para apresentação de propostas é até 10/11/2014, às 14h00min. O local de entrega das propostas é: Rua Manoel de Medeiros, nº 100, Maracangá - Ceará. O prazo para abertura das propostas é: 11/11/2014, às 14h00min. O local de abertura das propostas é: Rua Manoel de Medeiros, nº 100, Maracangá - Ceará. O prazo para assinatura do contrato é: 12/11/2014. O local de assinatura do contrato é: Rua Manoel de Medeiros, nº 100, Maracangá - Ceará.

enel COMUNICADO

A Companhia Energética do Ceará torna público que aderiu à Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE à Licitação de Operação da Subestação elevadora de tensão de 72,5kV para 15kV denominada de SED ARARANDA (ARR) localizada na RUA LUIZ DE MOURA, S/N, NO MUNICÍPIO DE ARARANDA-CE. Foi determinado o cumprimento das especificações contidas nas Normas e Instruções de Locação da SEMACE.

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANGI - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Nº 19.020.001 - TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2014 - Edital para aquisição de material de consumo para o Departamento de Educação - Edital nº 01/2014. Valor estimado de R\$ 1.000.000,00. O Edital encontra-se disponível no endereço eletrônico: www.comprasnet.gov.br. O prazo para apresentação de propostas é até 10/11/2014, às 14h00min. O local de entrega das propostas é: Rua Manoel de Medeiros, nº 100, Maracangá - Ceará. O prazo para abertura das propostas é: 11/11/2014, às 14h00min. O local de abertura das propostas é: Rua Manoel de Medeiros, nº 100, Maracangá - Ceará. O prazo para assinatura do contrato é: 12/11/2014. O local de assinatura do contrato é: Rua Manoel de Medeiros, nº 100, Maracangá - Ceará.

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANGI - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Nº 19.020.001 - TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2014 - Edital para aquisição de material de consumo para o Departamento de Educação - Edital nº 01/2014. Valor estimado de R\$ 1.000.000,00. O Edital encontra-se disponível no endereço eletrônico: www.comprasnet.gov.br. O prazo para apresentação de propostas é até 10/11/2014, às 14h00min. O local de entrega das propostas é: Rua Manoel de Medeiros, nº 100, Maracangá - Ceará. O prazo para abertura das propostas é: 11/11/2014, às 14h00min. O local de abertura das propostas é: Rua Manoel de Medeiros, nº 100, Maracangá - Ceará. O prazo para assinatura do contrato é: 12/11/2014. O local de assinatura do contrato é: Rua Manoel de Medeiros, nº 100, Maracangá - Ceará.

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANGI - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Nº 19.020.001 - TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2014 - Edital para aquisição de material de consumo para o Departamento de Educação - Edital nº 01/2014. Valor estimado de R\$ 1.000.000,00. O Edital encontra-se disponível no endereço eletrônico: www.comprasnet.gov.br. O prazo para apresentação de propostas é até 10/11/2014, às 14h00min. O local de entrega das propostas é: Rua Manoel de Medeiros, nº 100, Maracangá - Ceará. O prazo para abertura das propostas é: 11/11/2014, às 14h00min. O local de abertura das propostas é: Rua Manoel de Medeiros, nº 100, Maracangá - Ceará. O prazo para assinatura do contrato é: 12/11/2014. O local de assinatura do contrato é: Rua Manoel de Medeiros, nº 100, Maracangá - Ceará.

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANGI - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Nº 19.020.001 - TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2014 - Edital para aquisição de material de consumo para o Departamento de Educação - Edital nº 01/2014. Valor estimado de R\$ 1.000.000,00. O Edital encontra-se disponível no endereço eletrônico: www.comprasnet.gov.br. O prazo para apresentação de propostas é até 10/11/2014, às 14h00min. O local de entrega das propostas é: Rua Manoel de Medeiros, nº 100, Maracangá - Ceará. O prazo para abertura das propostas é: 11/11/2014, às 14h00min. O local de abertura das propostas é: Rua Manoel de Medeiros, nº 100, Maracangá - Ceará. O prazo para assinatura do contrato é: 12/11/2014. O local de assinatura do contrato é: Rua Manoel de Medeiros, nº 100, Maracangá - Ceará.

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANGI - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Nº 19.020.001 - TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2014 - Edital para aquisição de material de consumo para o Departamento de Educação - Edital nº 01/2014. Valor estimado de R\$ 1.000.000,00. O Edital encontra-se disponível no endereço eletrônico: www.comprasnet.gov.br. O prazo para apresentação de propostas é até 10/11/2014, às 14h00min. O local de entrega das propostas é: Rua Manoel de Medeiros, nº 100, Maracangá - Ceará. O prazo para abertura das propostas é: 11/11/2014, às 14h00min. O local de abertura das propostas é: Rua Manoel de Medeiros, nº 100, Maracangá - Ceará. O prazo para assinatura do contrato é: 12/11/2014. O local de assinatura do contrato é: Rua Manoel de Medeiros, nº 100, Maracangá - Ceará.

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANGI - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Nº 19.020.001 - TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2014 - Edital para aquisição de material de consumo para o Departamento de Educação - Edital nº 01/2014. Valor estimado de R\$ 1.000.000,00. O Edital encontra-se disponível no endereço eletrônico: www.comprasnet.gov.br. O prazo para apresentação de propostas é até 10/11/2014, às 14h00min. O local de entrega das propostas é: Rua Manoel de Medeiros, nº 100, Maracangá - Ceará. O prazo para abertura das propostas é: 11/11/2014, às 14h00min. O local de abertura das propostas é: Rua Manoel de Medeiros, nº 100, Maracangá - Ceará. O prazo para assinatura do contrato é: 12/11/2014. O local de assinatura do contrato é: Rua Manoel de Medeiros, nº 100, Maracangá - Ceará.

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANGI - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Nº 19.020.001 - TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2014 - Edital para aquisição de material de consumo para o Departamento de Educação - Edital nº 01/2014. Valor estimado de R\$ 1.000.000,00. O Edital encontra-se disponível no endereço eletrônico: www.comprasnet.gov.br. O prazo para apresentação de propostas é até 10/11/2014, às 14h00min. O local de entrega das propostas é: Rua Manoel de Medeiros, nº 100, Maracangá - Ceará. O prazo para abertura das propostas é: 11/11/2014, às 14h00min. O local de abertura das propostas é: Rua Manoel de Medeiros, nº 100, Maracangá - Ceará. O prazo para assinatura do contrato é: 12/11/2014. O local de assinatura do contrato é: Rua Manoel de Medeiros, nº 100, Maracangá - Ceará.

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANGI - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Nº 19.020.001 - TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2014 - Edital para aquisição de material de consumo para o Departamento de Educação - Edital nº 01/2014. Valor estimado de R\$ 1.000.000,00. O Edital encontra-se disponível no endereço eletrônico: www.comprasnet.gov.br. O prazo para apresentação de propostas é até 10/11/2014, às 14h00min. O local de entrega das propostas é: Rua Manoel de Medeiros, nº 100, Maracangá - Ceará. O prazo para abertura das propostas é: 11/11/2014, às 14h00min. O local de abertura das propostas é: Rua Manoel de Medeiros, nº 100, Maracangá - Ceará. O prazo para assinatura do contrato é: 12/11/2014. O local de assinatura do contrato é: Rua Manoel de Medeiros, nº 100, Maracangá - Ceará.

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANGI - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Nº 19.020.001 - TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2014 - Edital para aquisição de material de consumo para o Departamento de Educação - Edital nº 01/2014. Valor estimado de R\$ 1.000.000,00. O Edital encontra-se disponível no endereço eletrônico: www.comprasnet.gov.br. O prazo para apresentação de propostas é até 10/11/2014, às 14h00min. O local de entrega das propostas é: Rua Manoel de Medeiros, nº 100, Maracangá - Ceará. O prazo para abertura das propostas é: 11/11/2014, às 14h00min. O local de abertura das propostas é: Rua Manoel de Medeiros, nº 100, Maracangá - Ceará. O prazo para assinatura do contrato é: 12/11/2014. O local de assinatura do contrato é: Rua Manoel de Medeiros, nº 100, Maracangá - Ceará.

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANGI - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Nº 19.020.001 - TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2014 - Edital para aquisição de material de consumo para o Departamento de Educação - Edital nº 01/2014. Valor estimado de R\$ 1.000.000,00. O Edital encontra-se disponível no endereço eletrônico: www.comprasnet.gov.br. O prazo para apresentação de propostas é até 10/11/2014, às 14h00min. O local de entrega das propostas é: Rua Manoel de Medeiros, nº 100, Maracangá - Ceará. O prazo para abertura das propostas é: 11/11/2014, às 14h00min. O local de abertura das propostas é: Rua Manoel de Medeiros, nº 100, Maracangá - Ceará. O prazo para assinatura do contrato é: 12/11/2014. O local de assinatura do contrato é: Rua Manoel de Medeiros, nº 100, Maracangá - Ceará.



Estado do Ceará - Câmara Municipal de Jijoca de Jericoacoara - Aviso de Licitação - Tomada de Preço Nº 2018.08.07.01-TP. Abertura: 06 de setembro de 2018, às 09:00h. Julgamento: Menor preço global. Objeto: execução dos serviços de reforma do edifício sede da Câmara Municipal de Jijoca de Jericoacoara - Ce, tudo conforme especificações e condições contidas no projeto básico/termo de referência e Edital. Informações: Av. Jericoacoara, n.º 474, Centro, Jijoca de Jericoacoara/CE, CEP.: 62.598-000, de 08:00 às 12:00h, ou no site www.tce.ce.gov.br. **Maria Auricimar da Silva - Presidente da Comissão Permanente de Licitação.**

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Cariús - Extrato de Aditivo ao Contrato N.º 03.07.2017/01 - Dispensa de Licitação nº 2017.06.28.01. Objeto: Contratação de pessoa jurídica apta a prestar serviços de transporte de alunos da Rede Pública de Ensino, junto à Secretaria de Educação do Município de Cariús. Contratada: Drena Construções e Locações Eireli - ME. Signatário da contratada: José Wilson dos Santos Araújo. Contratante: Prefeitura Municipal de Cariús. Signatário da contratante: Maria do Carmo de Oliveira Ferreira - Ordenadora de Despesas do Fundo Municipal de Educação. Data da assinatura do aditivo: 02 de julho de 2018. **Reldembergue Possidônio de Lacerda - Presidente da Comissão Permanente de Licitação.**

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Saboeiro - Aviso de Licitação. O Pregoeiro da Prefeitura do Município de Saboeiro, Sr. Antônio Cardoso de Lima, torna público que se encontra à disposição dos interessados o Edital do Pregão Presencial nº 0908.01/2018-02. Objeto: aquisição de veículos tipo ambulância destinados às atividades da Secretaria de Saúde do Município de Saboeiro/CE Tipo Menor Preço por lote, com abertura prevista para o dia 23 de agosto de 2018, às 10:00h, na sala da Comissão Permanente de Licitações, localizada na Travessa Senador Miguel, nº 15 - Centro - Saboeiro - CE. O edital completo estará à disposição nos dias úteis após esta publicação, no horário de 8h às 12h, no endereço acima ou através do site: www.tce.ce.gov.br. **Saboeiro-Ceará, 10 de agosto de 2018. Antônio Cardoso de Lima - Pregoeiro Oficial.**

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará - Edital de Publicação nº 049/2018. O Secretário de Administração Geral, Sr. Adriano Silva dos Santos, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o Art. 98 da Lei Orgânica do Município de Viçosa do Ceará - CE e Decreto Nº 001-A/2005 de 03 de janeiro de 2005, torna público: O Decreto Nº 163/2018 de 09 de agosto de 2018, que trata sobre o benefício de aposentadoria por idade com proventos proporcionais ao tempo de contribuição da Servidora Pública Municipal Maria de Nazare de Araújo, fica atendido aos requisitos exigidos para concessão do referido benefício, observado as exigências determinadas pela legislação federal e municipal pertinente. **Gabinete do Secretário de Administração Geral do Município de Viçosa do Ceará, em 10 de agosto de 2018. Adriano Silva dos Santos - Secretário Municipal e Administração Geral.**

Estado do Ceará - Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Aracati - Aviso de Licitação do Pregão Presencial Nº. 1008.01/2018-CPSMAR. Modalidade de Licitação: Pregão Presencial. Tipo de Julgamento: Menor Preço por Item. Objeto: Registro de Preços consignado em ata pelo prazo de 12 (doze) meses, para aquisição de medicamentos de uso comum e controle especial para atender as necessidades da Policlínica Dr. José Hamilton Saraiva Barbosa. Data da Abertura: dia 24 de Agosto de 2018, às 09h30min. Local: Sala de Licitação do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Aracati - Rua Armando Praça nº 805, Várzea da Matriz - Aracati - CE. Informações: fone (88) 3421-3570, de segunda à sexta das 08h00min às 12h00min. **Aracati - CE, 10 Agosto de 2018. Edvânia Viana Maia - Pregoeira.**

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Pacajus. A Prefeitura Municipal de Pacajus - CE, torna público, a Retificação e Republicação do edital do Pregão Presencial Nº 2018.07.25.01- PPRP, e que a nova data de abertura será no dia 29 de agosto de 2018, às 09:00h, com fins de registro de preço visando a contratação de serviços de locação de copiadoras multifuncionais digitais, para serem utilizadas nas atividades da Secretaria de Educação e Rede Pública de Ensino Infantil, Fundamental I e II do Município de Pacajus/CE., critério de julgamento Menor Preço por Lote conforme edital, anexos e adendo, disponíveis na Sede da Comissão, Rua Guarany, nº 600, Altos, Centro, Pacajus-CE e pelo site www.tce.ce.gov.br/licitacoes. Informações: (85) 3348-1077, no horário de 08:00h às 12:00h. **A Pregoeira.**

Estado do Ceará - Prefeitura de Itaipaba - Aviso de Licitação - Pregão Presencial Nº 016/2018-PP. Objeto: Locação de veículo tipo "munk", para atender as necessidades dos Órgãos da Prefeitura de Itaipaba, Estado do Ceará. Data de Abertura das Propostas: 24 de agosto de 2018, às 08:00h, na Sala Comissão Permanente de Licitações. Informações: (88) 3410-1112.

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE - AVISO DE INTIMAÇÃO RECURSAL - CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 25.06.18-01CP. A Comissão Permanente de Licitação da PMGN, vem intimar as empresas abaixo relacionadas participantes na Concorrência Pública Nº 25.06.18-01CP, cujo Objeto é a Contratação dos Serviços de Engenharia Civil para Construção da 1ª Etapa do Mercado de Confeção de Guaraciaba do Norte-CE, da interposição de petição recursal protocolizada junto ao setor de licitação no dia 09/08/2018 pela empresa BORGES LIMA E CONST EIRELI ME; TREND CONST E SERVIÇOS EIRELI EPP; JVA SERV E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP, para que prestem suas contras-razões até o dia 17/08/2018 intimo as seguintes empresas: ; MAPA CONST LTDA ME; R. A. CONSTRUT LTDA-ME; MASTER SERV E CONSTRUÇÕES EIRELI ME; ANCOR SERV E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP; VIRGILIO E JACIRA CONST LTDA; J C DE AGUIAR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES-EPP; SAVIRES CONST EIRELI ME; RVP CONST E SERVIÇOS EIRELI; J V EDIF E EMPREENDIMENTOS LTDA; VIA URBANA SERV E EMPREEND EIRELI-ME; COMPLETA SERV E CONSTRUÇÕES EIRELI ME; CONST STA BEATRIZ LTDA -EPP; SEMAS IMPERIUM SERV E CONST EIRELLI-ME; PRACIANO EDIFICAÇÕES E EMPREEND. EIRELI-EPP. O recurso encontram-se nos autos do processo à disposição dos interessados, para consulta ou acessando o site: <http://municipios.tce.ce.gov.br/licitacoes>. Guaraciaba do Norte/CE, 10 de Agosto de 2018. **Maria das Messê Roque de Oliveira Chagas - Presidente da Comissão Permanente de Licitação**

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO - AVISO DE APLICAÇÃO DE PENALIDADE. A Prefeitura Municipal de Crato, através da Comissão do Pregão, torna público que foi aplicada à EMPRESA UILIAN GONÇALVES NETO - ME, CNPJ Nº 09.147.164/0001-10, a penalidade de impedimento de licitar e contratar com o Município de Crato e descredenciada do Cadastro do Município de Crato pelo prazo de 05 (cinco) anos, contados da data da publicação deste aviso, com fundamento no art. 7º da Lei Federal nº 10.520/2002 e no subitem 14.1 do Edital do Pregão Presencial nº 2018.05.11.3. Processo Administrativo Nº 2018.07.09.1. Crato/Ce, 09 de agosto de 2018. **Valéria do Carmo Moura, Pregoeira.**

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE - AVISO DE JULGAMENTO - FASE PROPOSTA DE PREÇOS - TOMADA DE PREÇOS Nº 2018.06.13.1. A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Várzea Alegre, Estado do Ceará, no cumprimento de suas atribuições legais, torna público, para conhecimento dos interessados, que concluiu o julgamento da Fase de Propostas de Preços do Certame Licitatório na modalidade Tomada de Preços nº 2018.06.13.1, cujo objeto é a Contratação de serviços de engenharia para execução das obras de construção de passagem molhada na localidade denominada Lagoa Seca, no município de Várzea Alegre/CE, conforme Convênio nº 021/2018 - Departamento Estadual de Rodovias - DER, sendo o seguinte - a empresa PODIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP, sagrou-se vencedora da presente licitação, com proposta no valor global de R\$ 222.186,77 (duzentos e vinte e dois mil cento e oitenta e seis reais e setenta e sete centavos). Por sua vez foram desclassificadas as propostas das empresas AMPARO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME, por não atendimento ao disposto no subitem 4.2.2; e ARAUJO E SOUZA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA, por não atendimento integral ao subitem 4.2.1. Maiores informações na sede da Comissão de Licitação, sito à Rua Dep. Luis Otacilio Correia, nº 153, Centro, ou pelo telefone (88) 3541-2893, no horário de 08 às 14 horas. **Várzea Alegre/CE, 09 de agosto de 2018. Emmanuel Abreu Pedreira - Presidente da Comissão Permanente de Licitação.**

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO - AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 2018.07.24.1. A Presidente da Comissão de Licitação do Município de Crato/CE torna público para conhecimento dos interessados que, neste dia 28 de agosto de 2018 às 08h30min, na Sede da Comissão de Licitações localizada no Largo Júlio Saraiva, s/n Bairro Centro - Crato/CE, estará realizando sessão para recebimento e abertura dos envelopes com documentos de habilitação e propostas de preços para o objeto: Contratação de Serviços de Engenharia para Reforma do Centro de Saúde Dr. Fábio Pinheiro Esmeraldo no Município de Crato/CE, Referente ao Termo de Ajuste Nº 164/2018, Através da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará e a Prefeitura Municipal de Crato. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no endereço acima, das 08h00min às 14h00min ou através do site: www.tce.ce.gov.br. **Crato/CE, 10 de agosto de 2018. Valéria do Carmo Moura - Presidente.**





PREFEITURA DE VARZEA ALEGRE



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Tendo Presente o Termo de Julgamento da **Tomada de Preços nº 2018.06.13.1**, bem como Parecer pertinente da Assessoria Jurídica atestando a regularidade do certame em tela, **HOMOLOGO** o mesmo para que surta os devidos efeitos legais e **ADJUDICO** o seu objeto ao respectivo vencedor, a saber: a empresa **PODIUM EMPREENDIMENTOS EIRELLI - EPP**, totalizando sua proposta em R\$ 222.186,77 (duzentos e vinte e dois mil cento e oitenta e seis reais e setenta e sete centavos), conforme mapa comparativo acostado aos autos.


Ao Setor Financeiro para que sejam tomadas as providências cabíveis.

Notifique-se o licitante vencedor para assinatura do instrumento contratual no prazo indicado no Instrumento Convocatório.

Ciência seja dada aos interessados.

Publique-se.

Paço da Prefeitura Municipal de Várzea Alegre - CE, 23 de Agosto de 2018.

.....

Elonmarcos Candido Correia
Ordenador de Despesas
Secretaria Municipal de Obras