



ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA PARA ANÁLISE E JULGAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

Tomada de Preços N° 2021.03.29.1

Objeto da Licitação: Contratação de serviços de engenharia para execução da recuperação das lagoas de estabilização do Município de Várzea Alegre – CE, conforme projetos e orçamentos anexados ao Edital Convocatório.

Data: 05 de maio de 2021

Horário: 09:00 (nove) horas

Local: Prefeitura Municipal de Várzea Alegre

Aos cinco dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um, na cidade de Várzea Alegre - CE, reuniu-se, a partir das 09:00 (nove) horas, em sessão pública, a Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Várzea Alegre, nomeada pela Portaria n° 013/2021, de 04 de Janeiro de 2021, composta pelos servidores Maria Fernanda Bezerra, Anna Leyla de Sousa Medeiros e Ivanildo Oliveira Gonçalves, sob a presidência do primeiro. O motivo da presente reunião é tão somente para que fossem concluídas a análise e o julgamento dos documentos de habilitação referentes à Tomada de Preços n° 2021.03.29.1, cujo objeto supracitado. Iniciados os trabalhos, a Senhora Presidente nomeou a Senhora Anna Leyla de Sousa Medeiros para secretariar a sessão. Posteriormente, a Senhora Presidente determinou que fosse iniciada uma minudente análise junto a toda documentação de habilitação apresentada, determinando ainda, a realização de consultas on-line (via internet), para se verificar a autenticidade de alguns dos documentos exigidos. Concluída a referida análise, a Comissão chegou ao seguinte resultado: Empresas Habilitadas - **LENOX SERVICOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI, CONSTRUTORA NACIONAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI, VISION CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME, FV CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, FEITOSA LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, J DE FONTE RANGEL EIRELI, RIOFE SERVIÇOS E ADMINISTRATIVO EIRELI, X7E EMPREENDIMENTO EIRELI, J. CAMPOS EMPREENDIMENTOS EIRELI, META EMPR. E SERV. LOC. MÃO DE OBRA LTDA - ME, H B SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME, G. A. RABELO JUNIOR, T.C.S. DA SILVA CONSTRUÇÕES EIRELI, A F F MARTINS LTDA, G7 CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI - ME, ELETROPORT SERVIÇOS PROJETOS E CONST. EIRELI - ME, FLAY ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI, A.I.L CONSTRUTORA LTDA-ME, MOMENTUM CONSTRUTORA LIMITADA, VENUS SERVIÇOS E ENTREENTIMENTOS, ALLAMO EDGAR FERNANDES ROLIM - ME, por cumprimento integral às exigências editalícias. Empresas Inabilitadas – **V A PEREIRA DE FREITAS ME e JOSE URIAS FILHO - ME**, por não apresentarem balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, descumprindo o item 3.2.13 do Edital Convocatório; **SEDNA ENGENHARIA LTDA**, por não apresentar declaração de indicações das instalações e do aparelhamento descumprindo assim o item 3.2.18 do Edital**



Convocatório. Por sua vez, as empresas **SERTAO PRE MOLDADOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI** e **INPREL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI** restaram impossibilitadas de participarem do certame por não possuírem, para o período vigente, inscrição no Cadastro de Fornecedores da Prefeitura Municipal de Várzea Alegre/CE, descumprindo o item 2.1 do Edital Convocatório. Ato contínuo, a Senhora Presidente informou que o presente resultado será publicado na Imprensa Oficial e em Jornal de Grande Circulação no Estado, quando a partir da data da regular publicação, ficará aberto prazo legal para a interposição de possíveis recursos junto ao julgamento da fase de habilitação. A Senhora Presidente destacou ainda, que os envelopes contendo as propostas comerciais permanecerão em poder da Comissão, devidamente lacrados tais quais estavam quando da sua apresentação. Nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidente determinou o encerramento da sessão, do que para constar fora lavrada a presente ata, que vai assinada por mim*[assinatura]*....., Anna Leyla de Sousa Medeiros e pelos demais membros da Comissão de Licitação.

Assinaturas da Comissão de Licitação

Comissão		
Função	Nome	Assinatura
Presidente	Maria Fernanda Bezerra	<i>[assinatura]</i>
Membro	Anna Leyla de Sousa Medeiros	<i>[assinatura]</i>
Suplente	Ivanildo Oliveira Gonçalves	<i>[assinatura]</i>



**AVISO DE JULGAMENTO
FASE HABILITAÇÃO**

TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.03.29.1



Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Paço da Prefeitura Municipal de Várzea Alegre - CE, em 05 de maio de 2021.

JOSÉ HELDER MÁXIMO DE CARVALHO

Prefeito Municipal

Publicado por:
Flavia Janayna Vilar de Oliveira
Código Identificador: AB42AD0A

SETOR DE LICITAÇÃO E CONVÊNIOS
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº
2021.05.05.1

Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico nº 2021.05.05.1. A Pregoeira Oficial do Município de Várzea Alegre, Estado do Ceará, torna público, que estará realizando, na sede da Prefeitura, através da plataforma eletrônica www.bll.org.br, por intermédio da Bolsa de Licitações do Brasil (BLL), certame licitatório, na modalidade Pregão nº 2021.05.05.1, do tipo eletrônico, cujo objeto é a locação de veículos diversos destinados ao atendimento das necessidades das Secretarias Municipais de Várzea Alegre/CE, com abertura marcada para o dia 19 de Maio de 2021, a partir das 08:00 horas. O início de acolhimento das propostas comerciais ocorrerá a partir do dia 07 de Maio de 2021, às 08:00 horas. Maiores informações e entrega de propostas nos endereços eletrônicos: www.bll.org.br, www.tce.ce.gov.br/licitacoes, www.varzeaalegre.ce.gov.br. Informações poderão ser obtidas ainda pelo telefone (88) 3541-2893.

Várzea Alegre - CE, 05 de Maio de 2021.

MARIA FERNANDA BEZERRA

Pregoeira Oficial do Município

Publicado por:
Jailson Rodrigues de Oliveira
Código Identificador: 804E1D51

SETOR DE LICITAÇÃO E CONVÊNIOS
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2021.05.04.1 -
F.M.A.S.

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO - O MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE, Estado do Ceará, através do seu Prefeito Municipal, o Sr José Helder de Carvalho Máximo, bem como pela sua Secretária de Assistência Social, Segurança Alimentar e Trabalho, a Sra. Syene Cavalcante Siebra Leite Aquino, em cumprimento a Ratificação procedida pela referida Secretária, faz publicar o extrato sumário do processo de Dispensa de Licitação nº 2021.05.04.1; Fundamento legal: art. 24, inciso VIII da Lei Federal nº 8.666/93; Objeto: Contratação de instituição bancária objetivando a prestação de serviços com vistas à efetivação dos pagamentos dos benefícios do Auxílio Emergencial Municipal, por intermédio da Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Trabalho de Várzea Alegre/CE, conforme especificações constantes em anexo; Contratado(a): **BANCO DO BRASIL S.A.**, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 00.000.000/0001-91, com sede no Q Saun, Quadra 5, Lote B, Torre I, II e III, S/N, Andar 1 a 16, Sala 101 a 1601, Asa Norte, Brasília/DF; Valor total do Repasse: R\$ 9.600,00 (nove mil e seiscentos reais); Prazo máximo de execução dos serviços: 6 (seis) meses. Declaração de Dispensa de Licitação emitida pela Prefeitura Municipal de Várzea Alegre, através de sua Secretária de Assistência Social, Segurança Alimentar e Trabalho.

Várzea Alegre/CE - 05 de Maio de 2021.

JOSÉ HELDER DE CARVALHO MÁXIMO

Prefeito Municipal

SYENE CAVALCANTE SIEBRA LEITE AQUINO

Secretária Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Trabalho

Publicado por:
Jailson Rodrigues de Oliveira
Código Identificador: BFEFSECO

SETOR DE LICITAÇÃO E CONVÊNIOS
AVISO DE JULGAMENTO - FASE HABILITAÇÃO -
TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.03.29.1

Aviso de Julgamento Fase Habilitação - Tomada de Preços nº 2021.03.29.1. A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura de Várzea Alegre, Estado do Ceará, torna público, para conhecimento dos interessados, que concluiu o julgamento da Fase de Habilitação do Certame Licitatório na modalidade Tomada de Preços, cujo objeto é a contratação de serviços de engenharia para execução da recuperação das lagoas de estabilização do Município de Várzea Alegre - CE, sendo o seguinte - **EMPRESAS HABILITADAS** - LENOX SERVICOS & CONTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI, CONSTRUTORA NACIONAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI, VISION CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME, FV CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, FEITOSA LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, J DE FONTE RANGEL EIRELI, RIOFE SERVIÇOS E ADMINISTRATIVO EIRELI, X7E EMPREENDIMENTO EIRELI, J. CAMPOS EMPREENDIMENTOS EIRELI, META EMPR. E SERV. LOC. MÃO DE OBRA LTDA - ME, H B SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME, G. A. RABELO JUNIOR, T.C.S. DA SILVA CONSTRUÇÕES EIRELI, A F F MARTINS LTDA, G7 CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI - ME, ELETROPORT SERVIÇOS PROJETOS E CONST. EIRELI - ME, FLAY ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI, A.I.L CONSTRUTORA LTDA-ME, MOMENTUM CONSTRUTORA LIMITADA, VENUS SERVIÇOS E ENTREENTIMENTOS, ALLAMO EDGAR FERNANDES ROLIM - ME, por cumprimento integral às exigências editalícias. **EMPRESAS INABILITADAS** - V A PEREIRA DE FREITAS ME e JOSE URIAS FILHO - ME, por descumprimento ao item 3.2.13 do Edital Convocatório; **SEDNA ENGENHARIA LTDA**, por descumprimento ao item 3.2.18 do Edital Convocatório. Por sua vez, as empresas **SERTAO PRE MOLDADOS CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI** e **INPREL CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI** restaram impossibilitadas de participarem do certame por descumprimento ao item 2.1 do Edital Convocatório. Maiores informações na sede da Comissão de Licitação, sito à Rua Dep. Luis Otacílio Correia, nº 153, Centro, ou pelo telefone (88) 3541-2893, no horário de 08:00 às 14:00 horas.

Várzea Alegre/CE, 05 de Maio de 2021.

MARIA FERNANDA BEZERRA

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Publicado por:
Jailson Rodrigues de Oliveira
Código Identificador: 775AFB01

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

GABINETE DO PREFEITO
EDITAL DE SELEÇÃO SIMPLIFICADA EMERGENCIAL Nº 001/2021 - SME RESULTADO PARCIAL

EDITAL DE SELEÇÃO SIMPLIFICADA EMERGENCIAL Nº 001/2021 - SME
RESULTADO PARCIAL



COMPROVANTES DE PUBLICAÇÃO

AVISO DE PROSSEGUIMENTO

FASE PROPOSTAS DE PREÇOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.03.29.1



de cargo, com fundamento no art. 69, VII e X, da Lei Orgânica do Município;

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR a Senhora **GLAUBIA BRITO DA SILVA**, portadora do RG nº 277943794, inscrita no CPF nº 797.965.083-20 no cargo de Assistente Pedagógico Unidade de Ensino Fundamental IV, símbolo CDA-02, da Secretaria de Educação

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, salvo quanto aos seus efeitos financeiros, que retroagem a data de 03 de maio de 2021.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Várzea Alegre, Estado do Ceará, em 20 de maio de 2021.

JOSÉ HELDER MÁXIMO DE CARVALHO

Prefeito Municipal

Publicado por:
Flavia Janaynna Vilar de Oliveira
Código Identificador:A7BAAAE8

SETOR DE LICITAÇÃO E CONVÊNIOS
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 2021.04.29.1

Aviso de Homologação E ADJUDICAÇÃO. Pregão Eletrônico nº 2021.04.29.1. **Objeto:** Contratação de serviços de locação de 01 (um) caminhão tipo Munck e de 01 (um) trator de esteiras, destinados ao atendimento das necessidades da Secretaria de Infraestrutura do Município de Várzea Alegre – CE, conforme especificações apresentadas no Edital Convocatório. **Licitantes Vencedores:** o licitante **J.A.P.H ILUMINCAO SERVIÇOS COMERCIO CONSTRUÇÕES EIRELI** inscrito no CNPJ nº 11.502.581/0001-86 classificado no Lote 01, no valor global de R\$ 96.000,00 (noventa e seis mil reais) e **V A PEREIRA DE FREITAS ME** inscrito no CNPJ nº 32.847.526/0001-06 classificado no Lote 02, no valor global de R\$ 157.996,80 (cento e cinquenta e sete mil novecentos e noventa e seis reais e oitenta centavos), de conformidade com o Mapa de Preços acostado aos autos. Homólogo a presente Licitação na forma da Lei nº 8.666/93 e Adjudico o seu objeto aos respectivos vencedores - **Elonmarcos Candido Correia** - Ordenador de Despesas da Secretaria Municipal de Infraestrutura. **Data da Homologação e Adjudicação:** 20 de Maio de 2021.

Várzea Alegre – CE, 20 de Maio de 2021.

ELONMARCOS CÂNDIDO CORREIA
Secretário Municipal de Infraestrutura

SETOR DE LICITAÇÃO E CONVÊNIOS
AVISO DE PROSEGUIMENTO - FASE PROPOSTAS DE
PREÇOS

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Várzea Alegre, Estado do Ceará, no cumprimento de suas atribuições legais, torna público, para conhecimento dos interessados, que estará dando **prosseguimento** ao certame licitatório na Modalidade **Tomada de Preços nº 2021.03.29.1**, cujo objeto é a Contratação de serviços de engenharia para execução da recuperação das lagoas de estabilização do Município de Várzea Alegre – CE, neste dia **24 de Maio de 2021 às 09:00 H.**, com abertura do(s) envelope(s) contendo a(s) Proposta(s) de Preços da(s) Empresa(s) Habilitada(s). Maiores informações na sede da Comissão de Licitação, sito à Rua Dep. Luis Otacilio Correia, nº 153, Centro, ou pelo telefone (88) 3541-2893, no horário de 08:00 às 14:00 horas.

Várzea Alegre/CE, 20 de Maio de 2021.

MARIA FERNANDA BEZERRA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura de Várzea Alegre/CE.

Publicado por:
Jailson Rodrigues de Oliveira
Código Identificador:A5EC3D03

SETOR DE LICITAÇÃO E CONVÊNIOS
EXTRATO DO CONTRATO Nº 2021.05.20.1 - F.M.S.

Extrato do Contrato nº 2021.05.20.1, oriundo do Pregão Eletrônico Nº 2021.03.24.1. Partes: o Município de Várzea Alegre, através do Fundo Municipal de Saúde e a empresa **PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI**. Objeto: Contratação de prestação de serviços, assistenciais, técnicos e especializados de saúde, além de serviços técnicos operacionais e administrativos para saúde, em atendimento às demandas da Secretaria de Saúde do Município de Várzea Alegre – CE., conforme especificações constantes no Edital Convocatório. Valor Total do Contrato: R\$ 3.731.468,76 (três milhões setecentos e trinta e um mil quatrocentos e sessenta e oito reais e setenta e seis centavos). Vigência Contratual: 12 (doze) meses. Signatários: **Ivo de Oliveira Leal** e **Marcelo Alves Freire**. Data de Assinatura do Contrato: 20 de Maio de 2021.

Várzea Alegre – CE, 20 de Maio de 2021.


IVO DE OLIVEIRA LEAL
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Jailson Rodrigues de Oliveira
Código Identificador:BFF3FCCI

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI

CAMARA MUNICIPAL DE ICAPUI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DO 1º QUADRIMESTRE DE 2021 - ANEXO I

Câmara Municipal de Icapui	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL							
	DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL							
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
	1º quadrimestre de 2021 (até Abril)							
RGF-ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")								R\$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)							
	Liquidadas							
	Mar/2020	Jun/2020	Jul/2020	Ago/2020	Set/2020	Out/2020	Nov/2020	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	166.515,37	161.741,32	170.652,26	162.621,82	167.515,36	168.914,90	159.045,24	
Pessoal Ativo	166.515,37	161.741,32	170.652,26	162.621,82	167.515,36	168.914,90	159.045,24	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	142.399,76	138.261,01	146.438,35	139.024,33	143.244,60	144.544,45	135.923,67	
Obrigações Patronais	24.115,61	23.480,31	24.213,91	23.597,49	24.270,68	24.370,45	23.121,57	
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aposentadorias, Reserva e Relfo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirizaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Prefeitura Municipal de Várzea Alegre
CNPJ 07.539.273/0001-58



Junto aos autos os documentos contidos nos envelopes de Propostas de Preços, referentes à Tomada de Preços nº 2021.03.29.1.

Várzea Alegre/CE, 24 de maio de 2021.

Maria Fernanda Bezerra
Presidente da Comissão de Licitação



LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA

CNPJ: 07.191.777/0001-20



Morada Nova - CE, 15 de abril de 2021.

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE - CEARÁ

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.03.29.1

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA RECUPERAÇÃO DAS LAGOAS DE ESTABILIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE – CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.

Prezados Senhores,

Apresentamos a V. Sas. nossa proposta para o objeto do Edital de TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.03.29.1, pelo valor global de R\$ 204.978,93 (Duzentos e Quatro Mil Novecentos e Setenta e Oito reais e Noventa e Três centavos), conforme planilha orçamentária anexa.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL
01	RECUPERAÇÃO DAS LAGOAS DE ESTABILIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE-CE	R\$ 204.978,93
VALOR GLOBAL ESTIMADO		R\$ 204.978,93

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Jorge Luiz Medeiros de Araújo, portador da Carteira de Identidade nº 200103078817 expedida em 24/06/2019, Órgão Expedidor SSPDS/CE e CPF nº 988.143.703-20 como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias**, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Declaramos que estão contidas todas as despesas necessárias para a execução dos serviços, tais como:

- Materiais, equipamentos e mão de obra;
- Carga, transporte, descarga e montagem;
- Salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
- Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;
- Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da infortunistica e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução das obras e/ou serviços.

Jorge Luiz Medeiros de Araújo
CPF: 988.141.703-20
Sócio Administrador

Jorge Luiz Medeiros de Araújo
CPF: 988.141.703-20
Sócio Administrador

Isac da Silva Mendes
Engenheiro Civil
CREA Nº 56284-4/CE Reg: 061446810#
CPF: 051.501.793-70

Empresa: Lexon Serviços & Construtora Empreendimentos Eireli

Endereço: Rua Venâncio Nogueira, N°46 - Centro, Morada Nova/CE, CEP: 62940-000

CNPJ: 07.191.77710001-20

Dados Bancários: Banco: Santander 033; Agência bancária: 4410; Conta Corrente: 13000197.0

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI



LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA


CNPJ: 07.191.777/0001-20




E-mail: lexonn@outlook.com
Telefone: (88) 9.9912-9974

Atenciosamente,


Jorge Luis Medeiros de Araújo
CPF: 988.141.703-20
Sócio Administrador


Representante Legal: Jorge Luiz Medeiro de Araújo / CPF nº: 988.143.703-20
Lexon Serviços & Construtora Empreendimentos Eireli / CNPJ: 07.191.77710001-20


Responsável Técnico: Engenheiro Isac da Silva Mendes
CREA nº: 56384 - D, RNP 0614468108 / CPF nº: 057.501.793-70

Isac da Silva Mendes
Engenheiro Civil
CREA Nº 56384-D/CE RNP: 0614468108
CPF: 057.501.793-70

O X



LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI

Rua: Venâncio Nogueira, N. 46 - Centro, Morada nova - CE, CEP: 62.940-000
Fone: (88) 99912-9974 / (88) 99200-1534. E-Mail: lexonn@outlook.com CNPJ: 07.191.777/0001-20.

**LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA**

CNPJ: 07.191.777/0001-20



A
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE - CEARÁ

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.03.29.1

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA
RECUPERAÇÃO DAS LAGOAS DE ESTABILIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE,
CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					2.541,87	3.306,42	
1.1		LIMPEZA					2.541,87	3.306,42	
1.1.1	C3161	DESMATAMENTO DESTOCAMENTO DE ÁRVORE E LIMPEZA	SEINFRA	M2	3.805,20	0,21	0,27	789,09	1.027,40
1.1.2	C3954	CAPINA MANUAL	SEINFRA	M2	3.351,50	0,52	0,68	1.742,78	2.279,02
2		RETIRADAS E RECOMPOSIÇÕES					24.871,55	32.039,48	
2.1		RETIRADAS					13.410,88	17.419,96	
2.1.1	C4640	RETIRADA DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS DE CONCRETO	SEINFRA	M	679,00	7,42	9,64	5.038,18	6.545,56
2.1.2	C2939	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	985,00	8,50	11,04	8.372,50	10.874,40
2.2		RECOMPOSIÇÕES					11.260,87	14.619,52	
2.2.1	C3947	RECOMPOSIÇÃO PARCIAL DE CERCA (SUBSTITUIÇÃO DE ESTACA DE CONCRETO)	SEINFRA	UN	189,00	43,83	56,68	7.373,47	9.578,92
2.2.2	C3948	RECOMPOSIÇÃO PARCIAL DE CERCA DE ESTACAS DE CONCRETO (SUBSTITUIÇÃO DE ARAME FARPADO)	SEINFRA	M	1.890,00	2,09	2,71	3.887,40	5.040,60
3		ATERRO					64.807,68	84.188,16	
3.1	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE. MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	898,00	72,33	93,96	64.807,68	84.188,16
4		PAVIMENTAÇÃO					62.879,18	81.683,42	
4.1	CP01	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	PRÓPRIA	M	879,00	27,72	36,01	18.821,88	24.450,79
4.2	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	SEINFRA	M2	985,00	32,23	41,87	31.746,55	41.241,95
4.3	C2864	LASTRO DE PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	201,09	61,22	78,52	12.310,73	15.990,68
5		CAIXAS					2.538,16	3.297,14	
5.1		NOVAS CAIXAS					1.008,59	1.307,96	
5.1.1	C0643	CAIXA EM ALVENARIA S/TAMPA E FUNDO CONCRETO (1,20 X 1,20)m	SEINFRA	UN	1,00	880,53	1.143,81	880,53	1.143,81
5.1.2	C4773	TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,08M	SEINFRA	M2	1,44	87,75	113,99	126,36	164,15
5.2		REPAROS NAS CAIXAS EXISTENTE					1.531,26	1.989,18	
5.2.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	9,00	46,94	60,98	422,46	548,82

Jorge Luis Medeiros de Araújo
CPF: 988.141.703-28
Sócio Administrador

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI

Isac da Silva Mendes
Engenheiro Civil

Rua: Venâncio Nogueira, N. 46 - Centro, Morada nova - CE, CEP: 62.940-000
Fone: (88) 99912-9974 / (88) 99200-1534. E-Mail: lexonn@outlook.com CNPJ: 07.191.777/0001-20.
DREA Nº 56384-0/CA 969: 061446810)
CPC: 157.501.791.79



LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA

CNPJ: 07.191.777/0001-20



5.2.2	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	36,00	5,16	6,70	185,78	241,20
5.2.3	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	36,00	25,64	33,31	923,04	1.199,16
6	PINTURA							138,96	180,36
6.1	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃO COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	36,00	3,86	5,01	138,96	180,36
7	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS							218,58	283,95
7.1	C2601	TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=200mm (8")	SEINFRA	M	3,00	72,86	94,85	218,58	283,95
VALOR BDI TOTAL:								47.182,98	
VALOR ORÇAMENTO:								167.798,95	
VALOR TOTAL:								204.978,93	

Duzentos e Quatro Mil Novecentos e Setenta e Oito reais e Noventa e Três centavos

Declaramos nossa inteira submissão a todos os preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e às cláusulas e condições do respectivo edital e seus anexos que trata a presente proposta, que observamos integralmente.

Fontes utilizadas para composições e cotação de preços: Tabelas SEINFRA 026.1 - Com Desoneração e Composições Próprias.

Percentual de BDI adotado: 29,90% (Vinte e nove virgula noventa por cento);

Valor Global de: R\$ 204.978,93;

Prazo de Execução: 45 (quarenta e cinco) dias;

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias;

Dados Bancários: Banco Santander 033; Agência bancária: 4410; Conta Corrente: 13000197.0

Atenciosamente,

Jorge Luis Medeiros de Araújo
CPF: 988.141.703-20
Sócio Administrador

Representante Legal: Jorge Luiz Medeiros de Araújo / CPF nº: 988.143.703-20
Lexon Serviços & Construtora Empreendimentos Eireli / CNPJ: 07.191.777/0001-20

Responsável Técnico: Engenheiro Isac da Silva Mendes
CREA nº: 56384 - D, RNP 0614468108 / CPF nº: 057.501.793-70

Isac da Silva Mendes
Engenheiro Civil
CREA nº 56384-D/DE 0614468108
CPF-057.501.793-70

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI

Rua: Venâncio Nogueira, N. 46 - Centro, Morada nova - CE, CEP: 62.940-000
Fone: (88) 99912-9974 / (88) 99200-1534. E-Mail: lexonn@outlook.com CNPJ: 07.191.777/0001-20.



LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA

CNPJ: 07.191.777/0001-20



A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE - CEARÁ

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.03.29.1

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA RECUPERAÇÃO DAS LAGOAS DE ESTABILIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

1.1.1. C3161 - DESMATAMENTO DESTOCAMENTO DE ÁRVORE E LIMPEZA (M2)						
EQUIPAMENTO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10666	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CH)	SEINFRA	H	0,00000000	78,41	0,00
10779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	SEINFRA	H	0,00088183	220,97	0,19
TOTAL EQUIPAMENTO:						0,19
MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,00176367	13,08	0,02
TOTAL MAO DE OBRA:						0,02
VALOR:						0,21

1.1.2. C3954 - CAPINA MANUAL (M2)						
MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	H	0,00333333	25,42	0,08
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,03333333	13,08	0,44
TOTAL MAO DE OBRA:						0,52
VALOR:						0,52

2.1.1. C4640 - RETIRADA DE GUIAS PRE-FABRICADAS DE CONCRETO (M)						
MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,05000000	17,65	0,88
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	13,08	6,54
TOTAL MAO DE OBRA:						7,42
VALOR:						7,42

Jorge Luis Mendonça de Araújo
CPF: 988.141.703-20
Sócio Administrador

2.1.2. C2939 - RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO (M2)						
MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,85000000	13,08	8,50
TOTAL MAO DE OBRA:						8,50
VALOR:						8,80

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI

Isac da Silva Mendes
Engenheiro Civil

CREA Nº 00885-8/CE-0000061445810
RPF-057501793-70

Rua: Venâncio Nogueira, N. 46 - Centro, Morada nova - CE, CEP: 62.940-000
Fone: (88) 99912-9974 / (88) 99200-1534. E-Mail: lexonn@outlook.com CNPJ: 07.191.777/0001-20.



LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA

CNPJ: 07.191.777/0001-20



2.2.1. C3947 - RECOMPOSIÇÃO PARCIAL DE CERCA (SUBSTITUIÇÃO DE ESTACA DE CONCRETO) (UN)						
EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10581	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CH)	SEINFRA	H	0,05833333	36,35	2,12
10703	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP)	SEINFRA	H	0,02500000	102,25	2,56
TOTAL EQUIPAMENTO:						4,68
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	H	0,08333333	25,42	2,12
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,83333333	13,08	10,90
TOTAL MAO DE OBRA:						13,02
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10102	ARAME GALVANIZADO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,01200000	13,60	0,16
TOTAL MATERIAL:						0,16
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3284	ESTACAS DE CONCRETO ARMADO (2,20 x 0,10 x 0,10 M) P/ CERCAS	SEINFRA	UN	1,00000000	25,77	25,77
TOTAL SERVICOS:						25,77
VALOR:						43,63

2.2.2. C3948 - RECOMPOSIÇÃO PARCIAL DE CERCA DE ESTACAS DE CONCRETO (SUBSTITUIÇÃO DE ARAME FARPADO) (M)						
EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10581	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CH)	SEINFRA	H	0,00437500	36,35	0,16
10703	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP)	SEINFRA	H	0,00187500	102,25	0,19
TOTAL EQUIPAMENTO:						0,35
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	H	0,00625000	25,42	0,16
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,06250000	13,08	0,82
TOTAL MAO DE OBRA:						0,98
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10097	ARAME FARPADO FIO 16 BWG	SEINFRA	M	1,00000000	0,71	0,71
10102	ARAME GALVANIZADO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,00400000	13,60	0,05
TOTAL MATERIAL:						0,76
VALOR:						2,09

3.1. C0330 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO (M3)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,70000000	13,08	22,24
TOTAL MAO DE OBRA:						22,24
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	1,10000000	45,54	50,09
TOTAL MATERIAL:						50,09
VALOR:						72,33

4.1. CP01 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) (M)						
--	--	--	--	--	--	--

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI

Jorge da Silva Mendes
Engenheiro Civil
CREA Nº 56324-D/01-CE-061446610P
CPF: 057.501.797-70

Rua: Venâncio Nogueira, N. 46 - Centro, Morada nova - CE, CEP: 62.940-000
Fone: (88) 99912-9974 / (88) 99200-1534. E-Mail: lexonn@outlook.com CNPJ: 07.191.777/0001-20.



LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA

CNPJ: 07.191.777/0001-20



MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	PRÓPRIA	H	0,30000000	9,53	2,86
I2543 SERVENTE	PRÓPRIA	H	0,40000000	7,06	2,82
TOTAL MAO DE OBRA:					5,68

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3324 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0,00070000	307,11	0,21
C3250 CONFEÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (1,00 x 0,25 x 0,15 m)	SEINFRA	M	1,00000000	21,14	21,14
C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,02000000	34,86	0,69
TOTAL SERVICOS:					22,04
VALOR:					27,72

4.2. C1611 - LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,03600000	19,45	0,70
TOTAL EQUIPAMENTO:					0,70

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,40000000	17,65	7,06
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	13,08	14,39
TOTAL MAO DE OBRA:					21,45

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,03320000	50,49	1,68
I0280 BRITA	SEINFRA	M3	0,04400000	75,98	3,34
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	11,00000000	0,46	5,06
TOTAL MATERIAL:					10,08
VALOR:					32,23

4.3. C2864 - LASTRO DE PÓ DE PEDRA (M3)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,30000000	13,08	17,00
TOTAL MAO DE OBRA:					17,00

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2403 PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	1,15000000	38,45	44,22
TOTAL MATERIAL:					44,22
VALOR:					61,22

5.1.1. C0643 - CAIXA EM ALVENARIA S/TAMPA E FUNDO CONCRETO (1.20 X 1.20)m (UN)

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0076 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=10 cm	SEINFRA	M2	6,50000000	82,86	538,59
C0838 CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,25000000	313,38	78,35
C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	3,50000000	34,86	121,31
C2123 REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	SEINFRA	M2	7,50000000	18,97	142,28

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI

Engenheiro Civil
 Eng. Luiz Mendes
 CPF: 988.141.703-20
 Administrador

Rua: Venâncio Nogueira, N. 46 - Centro, Morada nova - CE, CEP: 62.940-000
 Fone: (88) 99912-9974 / (88) 99200-1534. E-Mail: lexonn@outlook.com CNPJ: 07.191.777/0001-20.



LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA

CNPJ: 07.191.777/0001-20



TOTAL SERVIÇO:	880,53
VALOR:	880,53

5.1.2. C4773 - TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,08M (M2)

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0034	ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO ESTRUTURAL	SEINFRA	M3	0,08000000	61,22	4,90
C0218	ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9,5mm	SEINFRA	KG	4,00000000	8,07	32,28
C0840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,08000000	390,13	26,41
C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL 5X	SEINFRA	M2	0,17200000	87,56	15,06
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,08000000	113,78	9,10
TOTAL SERVIÇO:					87,76	
VALOR:					87,76	

5.2.1. C0073 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	17,65	17,65
I2543	SERVEnte	SEINFRA	H	1,12000000	13,08	14,65
TOTAL MAO DE OBRA:					32,90	
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01500000	50,49	0,76
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,18000000	1,09	2,38
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,18000000	0,46	1,00
I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	25,00000000	0,42	10,50
TOTAL MATERIAL:					14,84	
VALOR:					46,94	

5.2.2. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	17,65	1,77
I2543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,15000000	13,08	1,96
TOTAL MAO DE OBRA:					3,73	
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	50,49	0,31
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	0,46	1,12
TOTAL MATERIAL:					1,43	
VALOR:					5,16	

5.2.3. C3162 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7 (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	17,65	10,59
I2543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,60000000	13,08	7,86
TOTAL MAO DE OBRA:					18,44	

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI

Rua: Venâncio Nogueira, N. 46 - Centro, Morada nova - CE, CEP: 62.940-000
 Fone: (88) 99912-9974 / (88) 99200-1534. E-Mail: lexonn@outlook.com CNPJ: 07.191.777/0001-20

Isac da Silva Mendes
 Engenheiro Civil
 CREA Nº 56284-D/CE Ins: 061446810



LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA

CNPJ: 07.191.777/0001-20



SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0174 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:7	SEINFRA	M3	0,02500000	287,88	7,20
TOTAL SERVIÇO:					7,20
VALOR:					28,64

6.1. C0588 - CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2395 PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	17,67	3,53
TOTAL MAO DE OBRA:					3,53
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2496 SUPERCAL	SEINFRA	KG	0,30000000	1,09	0,33
TOTAL MATERIAL:					0,33
VALOR:					3,86

7.1. C2601 - TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=200mm (8") (M)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
K0043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,70000000	14,37	10,06
I2320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,70000000	17,65	12,36
TOTAL MAO DE OBRA:					22,42
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2208 TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=200MM (8") - (NBR 7362)	SEINFRA	M	1,01000000	49,94	50,44
TOTAL MATERIAL:					50,44
VALOR:					72,86

Morada nova, em 15 de Abril de 2021.

Jorge Luiz Medeiros de Araújo
CPF: 988.143.703-20
Sócio Administrador

Representante Legal: Jorge Luiz Medeiros de Araújo / CPF nº: 988.143.703-20
Lexon Serviços & Construtora Empreendimentos Eireli / CNPJ: 07.191.777/0001-20

Isac da Silva Mendes
Responsável Técnico: Engenheiro Isac da Silva Mendes
CREA nº: 56384 - D, RNP 0614468108 / CPF nº: 057.501.793-70

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI

Isac da Silva Mendes
Engenheiro Civil
CREA Nº 56384-D/DE RNP: 0614468108
CPF: 05750179370

Rua: Venâncio Nogueira, N. 46 - Centro, Morada nova - CE, CEP: 62.940-000
Fone: (88) 99912-9974 / (88) 99200-1534. E-mail: lexonn@outlook.com CNPJ: 07.191.777/0001-20.



LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA

CNPJ: 07.191.777/0001-20



A
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE - CEARÁ

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.03.29.1

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA RECUPERAÇÃO DAS LAGOAS DE ESTABILIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE – CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.

ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxilio - Enfermidade	0,92	0,71
B4	13º Salário	10,83	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxilio Acidente de Trabalho	0,11	0,09
B9	Férias Gozadas	9,18	7,07
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	44,97	16,84

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,60	4,31
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,40	3,38
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,81	3,70
C5	Indenização Adicional	0,47	0,36
	TOTAL	15,41	11,86

D	GRUPO D		
----------	----------------	--	--

Jorge Luis Medeiros de Araújo
CPF: 988.141.703-20
Administrador

Luc da Silva Mendes
Engenheiro Civil
CREA Nº 56384-D/06 Reg: 0814468108
CPF: 057.501.793-70

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI

Rua: Venâncio Nogueira, N. 46 - Centro, Morada nova – CE, CEP: 62.940-000
Fone: (88) 99912-9974 / (88) 99200-1534. E-mail: lexonn@outlook.com CNPJ: 07.191.777/0001-20.



LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA

CNPJ: 07.191.777/0001-20



D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,55	2,83
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47	0,36
TOTAL		8,02	3,19

Horista = 85,20%
Mensalista = 48,69%


A + B + C + D

Morada nova, em 15 de Setembro de 2021.


Jorge Luis Medeiros de Araújo
CPF: 988.141.703-20
Sócio Administrador

Representante Legal: Jorge Luiz Medeiros de Araújo / CPF nº: 988.143.703-20
Lexon Serviços & Construtora Empreendimentos Eireli / CNPJ: 07.191.77710001-20


Responsável Técnico: Engenheiro Isac da Silva Mendes
CREA nº: 56384 - D, RNP 0614468108 / CPF nº: 057.501.793-70


Isac da Silva Mendes
Engenheiro Civil
CREA nº 56384-D/RS RNP: 0614468108
CPF: 057.501.793-70

LEXON
SERVIÇOS & CONSTRUTORA

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI

Rua: Venâncio Nogueira, N. 46 - Centro, Morada nova - CE, CEP: 62.940-000
Fone: (88) 99912-9974 / (88) 99200-1534. E-Mail: lexonn@outlook.com CNPJ: 07.191.777/0001-20.



LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA

CNPJ: 07.191.777/0001-20



A
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE - CEARÁ

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.03.29.1

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA RECUPERAÇÃO DAS LAGOAS DE ESTABILIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE – CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.

COMPOSIÇÃO DO BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
Despesas Indiretas		
AC	Administração Central	3,43
DF	Despesas Financeiras	0,94
R	Riscos	1,00
TOTAL		5,37

Benefício		
S+G	Garantia/seguros	0,28
L	Lucro	6,74
TOTAL		7,02

I Impostos		
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	CPRB	4,50
TOTAL		13,15

BDI = 29,90%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

morada nova em 15 de Abril de 2021.

Jorge Luiz Medeiros de Araújo
CPF: 988.143.703-20
Sócio Administrador

Representante Legal: Jorge Luiz Medeiros de Araújo / CPF nº: 988.143.703-20
Lexon Serviços & Construtora Empreendimentos Eireli / CNPJ: 07.191.777/0001-20

Responsável Técnico: Engenheiro Isac da Silva Mendes
CREA nº: 56384 - D, RNP 0614468108 / CPF nº: 057.501.793-70

Isac da Silva Mendes
Engenheiro Civil
CREA nº: 56384-D/CE 0614468108
CPF: 057.501.793-70

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI

Rua: Venâncio Nogueira, N. 46 - Centro, Morada nova – CE, CEP: 62.940-000
Fone: (88) 99912-9974 / (88) 99200-1534. E-Mail: lexonn@outlook.com CNPJ: 07.191.777/0001-20.



LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA

CNPJ: 07.191.777/0001-20



À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE - CEARÁ

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.03.29.1

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA RECUPERAÇÃO DAS LAGOAS DE ESTABILIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	DIA 15	DIA 30	DIA 45	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.306,42	100,00%			100,00%'
			3.306,42			3.306,42
2	RETIRADAS E RECOMPOSIÇÕES	32.039,48	100,00%			100,00%'
			32.039,48			32.039,48
3	ATERRO	84.188,16	25,00%	75,00%		100,00%'
			21.047,04	63.141,12		84.188,16
4	PAVIMENTAÇÃO	81.683,42		30,00%	70,00%	100,00%'
				24.505,03	57.178,39	81.683,42
5	CAIXAS	3.297,14			100,00%	100,00%'
					3.297,14	3.297,14
6	PINTURA	180,36			100,00%	100,00%'
					180,36	180,36
7	INTALAÇÕES SANITÁRIAS	283,95			100,00%	100,00%'
					283,95	283,95
			56.392,94	87.646,15	60.939,84	204.978,93
			56.392,94	144.039,09	204.978,93	

Morada nova, em 15 de Abril de 2021.

Representante Legal: Jorge Luiz Medeiro de Araújo / CPF nº: 988.143.703-20
Lexon Serviços & Construtora Empreendimentos Eireli / CNPJ: 07.191.77710001-20

Responsável Técnico: Engenheiro Isac da Silva Mendes
CREA nº: 56384 - D, RNP 0614468108 / CPF nº: 057.501.793-70

LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI

Rua: Venâncio Nogueira, N. 46 - Centro, Morada nova - CE, CEP: 62.940-000
Fone: (88) 99912-9974 / (88) 99200-1534. E-Mail: lexonn@outlook.com CNPJ: 07.191.777/0001-20.



Estado do Ceará
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE
TOMADA DE PREÇO Nº 2021.03.29.1 DATA 15/04/2021 AS 09:00HS
Construtora Nacional


1ª Via

C

A

PROPOSTA DE PREÇO: Construtora Nacional

1



Estado do Ceará
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE
TOMADA DE PREÇO N° 2021.03.29.1 DATA 15/04/2021 AS 09:00HS

Construtora Nacional

Prezados Senhores,

Pela presente submetemos à apreciação de Vossas Senhorias, a nossa Proposta Financeira, relativa à licitação em epígrafe, declarando que:

a) contratação de serviços de engenharia para execução da recuperação das lagoas de estabilização do Município de Varzea Alegre - CE, NO VALOR TOTAL DE R\$207.109,13 (DUZENTOS E SETE MIL CENTO E NOVE REAIS E TREZE ENTAVOS), conforme planilha com quantitativos de materiais e serviços em anexo.

b) O prazo de execução dos serviços será de 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS acordo com o edital .

c) Assumimos inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação desta proposta.

d) Manteremos válida a proposta pelo prazo de 60 (SESSENTA) dias, contados da data da sua apresentação.

e) Utilizaremos os equipamentos e a equipe técnica e administrativa que forem necessárias para a perfeita execução dos serviços, comprometendo-nos desde já, a substituir ou aumentar a quantidade dos equipamentos e de pessoal desde que assim o exijam a FISCALIZAÇÃO.

f) Na execução das obras observaremos, rigorosamente, as especificações das Normas Técnicas Brasileiras, ou similares que permitam a obtenção de igual qualidade, bem como as recomendações e instruções da Fiscalização assumindo desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as Especificações, Normas e Padrões da PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE

g) Autorizamos a Comissão Permanente de Licitação a proceder às correções e ajustes necessários na proposta formulada, nos casos em que esta apresentar erros ou dados passíveis de correção e que estejam por contrariar os ditames do instrumento convocatório.

h) Declaramos ainda que os preços unitários propostos já estão inclusos todos os impostos, taxas, seguros, fretes, bem como quaisquer outras despesas, diretas e indiretas incidentes até a efetiva entrega da obra.

i) NÃO FOI DECLARADA INIDÔNEA PARA LICITAR OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, NOS TERMOS DO INCISO IV, DO ARTIGO 87 DA LEI 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES, E QUE COMUNICAREMOS QUALQUER FATO OU EVENTO SUPERVENIENTE A ENTREGA DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, QUE VENHAM ALTERAR A ATUAL SITUAÇÃO QUANTO À CAPACIDADE JURÍDICA, TÉCNICA, REGULARIDADE FISCAL E IDONEIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA.

JUAZEIRO DO NORTE, 15 DE ABRIL DE 2021

1

Construtora Nacional Locação
e Serviços Fidei
CNPJ 36.428.864/0001-56

Rua Catulo da Paixão Cearense, 135 sala 402
Tel 83 99620-1072

Bairro Triangulo
Juazeiro do Norte-CE
CEP 63.041-162

A CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE
TOMADA DE PREÇO Nº 2021.03.29.1 DATA 15/04/2021 AS 09:00HS

a contratação de serviços de engenharia para
execução da recuperação das lagoas de
estabilização do Município de Varzea Alegre - CE

Construtora Nacional

TABELA ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS%
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,000	0,000
A2	SESI	1,500	1,500
A3	SENAI	1,000	1,000
A4	INCRA	0,200	0,200
A5	SEBRAE	0,600	0,600
A6	SALARIO EDUCAÇÃO	2,500	2,500
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTE DE TRABALHO	3,000	3,000
A8	FGTS	8,000	8,000
	TOTAL	16,800	16,800
B	GRUPO B		
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,850	0,000
B2	FERIADOS	3,710	0,000
B3	AUXILIO ENFERMIDADE	0,920	0,710
B4	13 SALARIO	10,830	8,330
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,070	0,060
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,720	0,560
B7	DIAS DE CHUVA	1,550	0,000
B8	AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,110	0,090
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,180	7,070
B10	SALARIO MARTENIDADE	0,030	0,020
	TOTAL	44,970	16,840
C	GRUPO C		
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,600	4,310
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,130	0,100
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,400	3,390
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,810	3,700
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,470	0,360
	TOTAL	15,410	11,860
D	GRUPO D		
D1	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	7,5500	2,8300
D2		0,4700	0,3600
	TOTAL	8,0200	3,1900

Horista = 85,20%

Mensalista = 48,69%

A + B + C + D

JUAZEIRO DO NORTE, 15 DE ABRIL DE 2021

Construtora Nacional Locação
Administrador
e Serviços Eireli
CNPJ 36.428.864/0001-56

Rua Catulo da Paixão Cearense, 135 sala 402
Tel 83 99620-1072

Bairro Triangulo
Juazeiro do Norte-CE
CEP 63.041-162



A CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE

TOMADA DE PREÇO Nº 2021.03.29.1 DATA 15/04/2021

Construtora Nacional

a contratação de serviços de engenharia para
execução da recuperação das lagoas de
estabilização do Município de Várzea Alegre -

OBRA: CE

COMPOSIÇÃO DE BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
	Benefício	
L	Lucro	6,7400
S + G	Garantia/seguros	0,2800
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,430
DF	Despesas financeiras	0,940
R	Riscos	1,000
I	Impostos	
	PIS	0,650
	COFINS	3,000
	ISS	5,000
	CPRB (4,5%, sempre quando tiver desoneração INSS)	4,500

BDI = 29,90%

$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$

JUAZEIRO DO NORTE, 15 DE ABRIL DE 2021

C

x

1

Construtora Nacional Locação
e Serviços Eireli
CNPJ 36.428.864/0001-56
Carlos Antonio A. Barros
Administrador
CPF 952.062.564-04

Rua Catulo da Paixão Cearense, 135 sala 402
Tel 83 99620-1072

Bairro Triangulo
Juazeiro do Norte-CE
CEP 63.041-162

Construtora Nacional Locação e Serviços Eireli
 CNPJ 36.428.864/0001-56

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE

EDITAL TOMADA DE PREÇO Nº 2021.03.29.1 DATA 15/04/2021 AS 09:00HS

a contratação de serviços de engenharia para execução da recuperação das lagoas de estabilização do Município de Várzea Alegre - CE

MALHADINHA

Item	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	PREÇO			PREÇO TOTAL R\$
					UNITARIOS R\$	SEM BDI	COM BDI	
		LIMPEZA						
1.1	C3161	DESMATAMENTO OESTOCAMENTO DE ÁRVORE E LIMPEZA	M2	3.805,20	0,22	820,40	0,28	1.065,70
1.2	C3954	CAPINA MANUAL	M2	3.351,50	0,52	1.740,77	0,67	2.261,26
		RETIRADAS						
2.1	C4640	RETIRADA DE GUIAS PRE-FABRICADAS DE CONCRETO	M	679	7,35	4.990,65	9,55	6.482,85
2.2	C2939	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO	M2	985	8,42	8.291,93	10,94	10.771,21
		RECOMPOSIÇÕES						
2.2.1	C3947	RECOMPOSIÇÃO PARCIAL DE CERCA (SUBSTITUIÇÃO DE ESTACA DE CONCRETO)	UND	169	43,14	7.290,59	56,04	9.470,48
2.2.2	C3948	RECOMPOSIÇÃO PARCIAL DE CERCA DE ESTACAS DE CONCRETO (SUBSTITUIÇÃO DE ARAME FARPADO)	M	1.860,00	2,08	3.864,34	2,70	5.019,77
3.1	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	896	71,60	64.152,52	93,01	83.334,13

Carlos Antonio A. Barros
 Administrador
 CPF 952.062.564-04



	CP01	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	679	32,20	21.865,70	41,83	28.403,55
	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	985	31,85	31.372,25	41,37	40.752,55
	C2864	LASTRO DE PÓ DE PEDRA	M3	201,09	60,60	12.186,70	78,72	15.830,52
		OVAS CAIXAS						
5.1.1	C0643	CAIXA EM ALVENARIA S/TAMPA E FUNDO CONCRETO (1.20 X 1,20)m	UND	1	869,72	869,72	1.129,77	1.129,77
5.1.2	C4773	TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,08M	M2	1,44	86,77	124,95	112,71	162,31
		REPAROS NAS CAIXAS EXISTENTES						
5.1.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	9,00	46,34	417,10	60,20	541,81
5.1.2	C0776	CHAPISCO a ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm PI PAREDE	M2	36,00	5,09	183,10	6,61	237,85
5.1.3	C3162	REBOCO a ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	M2	36,00	25,35	912,69	32,93	1.185,59
5.1.4	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	36,00	3,82	137,59	4,96	178,73
5.1.5	C2601	TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=200mm (8*)	M	3,00	72,12	216,35	93,68	281,04

Construtora N. J. L.

JUAZEIRO DO NORTE, 15 DE ABRIL DE 2021





A CPL
 PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE
 TOMADA DE PREÇO Nº 2021.03.29.1 DATA 15/04/2021 AS 09.00HS

a contratação de serviços de engenharia para a
 execução da recuperação das lagoas de **Construtora Nacional**

OBRA: estabilização do Município de Várzea Alegre - CE

COMPOSIÇÕES SEINFRA 26.1

	EQUIPAMENTOS (CHORARIO)				-
C666	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC, HP 155 (CHI)	h	0,0000	77,62	-
C0779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	h	0,0009	218,84	0,20
					0,20
	MAO DE OBRA				-
I2543	SERVENTE	h	0,0018	12,95	0,02
					0,02
				Total Simples:	0,22
				Encargos Sociais:	incluso
	BDI 24,10%			Valor BDI	-
				Valor Geral:	0,22
	MAO DE OBRA				-
I2543	SERVENTE	h	0,0333	12,95	0,43
16815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	h	0,0033	25,17	0,08
					0,51
				Total Simples:	
				Encargos Sociais:	incluso
				Valor BDI	-
				Valor Geral:	0,51
	MAO DE OBRA				-
12391	PEDREIRO	h	0,0500	17,47	0,87
I2543	SERVENTE	h	0,5000	12,95	6,47
					7,35
				Total Simples:	
				Encargos Sociais:	incluso
				Valor BDI	-
				Valor Geral:	7,35


[Handwritten signature and initials]

	MAO DE OBRA			-	-
12543	SERVENTE	h	0,6500	12,95	8,41
					8,41
Construtora Nacional				Total Simples:	
				Encargos Sociais:	incluso
				Valor BDI	-
				Valor Geral:	8,41

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)					
10581	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHI)	h	0,0583	35,98	2,10
10703	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP136(CHP)	h	0,0250	101,27	2,53
					4,63
MAO DE OBRA					
12543	SERVENTE	h	0,8333	12,95	10,79
16815	ENCARREGADO DE TURMA/FEITOR	h	0,0833	25,17	2,10
					12,88
MATERIAL					
10102	ARAME GALVANIZADO N.18BWG	KG	0,0120	13,47	0,16
					0,16
SERVIÇOS					
C3284	ESTACAS DE UN 1,0000 25,9851 25,9851 CONCRETO ARMADO (2,20 x 0,10 x 0,10 M)P/ CERCAS	UND	1,0000	25,47	25,47
					25,47
				Total Simples:	43,14
				Encargos Sociais:	
				Valor BDI	-
				Valor Geral:	43,14


EQUIPAMENTOS (CHORARIO)					
10581	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHI)	h	0,0044	35,98	0,16
10703	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP136(CHP)	h	0,0019	101,27	0,19
					0,35
MAO DE OBRA					
12543	SERVENTE	h	0,0625	12,95	0,81
16815	ENCARREGADO DE TURMA/FEITOR	h	0,0063	25,17	0,16
					0,97
MATERIAL					
10097	ARAME FARPADO FIO 16 BWG	m	1,0000	0,71	0,71

[Handwritten signature]



10102	ARAME GALVANIZADO N.18BWG		0,0040	13,47	0,05
					0,76
				Total Simples:	2,08
				Encargos Sociais:	
				Valor BDI	-
				Valor Geral:	2,08
	MÃO-DE-OBRA				
12543	SERVENTE	h	1,7	12,95	22,01
					22,01
	MATERIAL				
10111	AREIA VERMELHA	m3	1,1000	45,08	49,59
					49,59
				Total Simples:	71,60
				Encargos Sociais:	
				Valor BDI	-
				Valor Geral:	71,60
	EQUIPAMENTOS (CHORARIO)				
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	h	0,0360	19,25	0,69
					0,69
	MAO DE OBRA				-
12391	PEDREIRO	h	0,4000	17,47	6,99
12543	SERVENTE	h	1,1000	12,95	14,24
					21,23
	MATERIAL				
10109	AREIA MEDIA	m3	0,0332	49,98	1,66
10280	BRITA	m3	0,044	75,22	3,31
10805	CIMENTO PORTLAND	kg	11	0,45	4,96
					9,93
				Total Simples:	31,85
				Encargos Sociais:	
				Valor BDI	-
				Valor Geral:	31,85
	MAO DE OBRA				
12543	SERVENTE	h	1,3000	12,95	16,83
					16,83
	MATERIAL				
12403	PÓ DE PEDRA	UND	1,1500	38,06	43,77

Construtora Nacional



					43,77
				Total Simples:	60,60
				Encargos Sociais:	
				Valor BDI	-
				Valor Geral:	60,60

Construtora Nacional

	SERVIÇOS				
C0076	ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL	M2	6,5000	81,79	531,61
C0838	CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,2500	309,03	77,26
C2123	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA	M2	7,5000	18,77	140,79
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1,50m	M3	3,5000	34,31	120,07
					869,72
				Total Simples:	869,72
				Encargos Sociais:	
				Valor BDI	-
				Valor Geral:	869,72

	SERVIÇOS				
C0034	ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO ESTRUTURAL	M3	0,0800	60,62	4,85
C0218	ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9,5mm	KG	4,0000	7,99	31,96
C0840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,0800	325,44	26,04
C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA D I A O T I C I ^ A H A C C D -	M2	0,1720	86,67	14,91
C1604	LANÇAMENTO APLICAÇÃO DE CONCRETO SI ELEVÇÃO	M3	0,0800	112,62	9,01
					86,77
				Total Simples:	86,77
				Encargos Sociais:	
				Valor BDI	-
				Valor Geral:	86,77

	MAO DE OBRA				
12391	PEDREIRO	h	1,0000	17,47	17,47
12543	SERVENTE	h	1,1200	12,95	14,50
					31,97
	MATERIAL				

[Handwritten signature]



I0109	AREIA MEDIA	m3	0,015	49,98	0,75	
I0441	CAL HIDRATADA		2,18	1,08	2,35	
I0805	CIMENTO PORTLAND	kg	2,1800	0,45	0,98	
I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	und	25,0000	0,41	10,29	
Construtora Nacional					14,37	
					Total Simples:	46,35
					Encargos Sociais:	
					Valor BDI	-
					Valor Geral:	46,35
					-	-
MAO DE OBRA						
12391	PEDREIRO	h	0,1000	17,47	1,75	
I2543	SERVENTE	h	0,1500	12,95	1,94	
					3,69	
MATERIAL						
I0109	AREIA MEDIA	m3	0,0061	49,98	0,30	
I0805	CIMENTO PORTLAND	kg	2,4300	0,45	1,10	
					1,40	
					Total Simples:	5,09
					Encargos Sociais:	
					Valor BDI	-
					Valor Geral:	5,09
					-	-
MAO DE OBRA						
12391	PEDREIRO	h	0,6000	17,47	10,48	
I2543	SERVENTE	h	0,6000	12,95	7,77	
					18,25	
MATERIAL						
c0174	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:7	m3	0,025	284,00	7,10	
					7,10	
					Total Simples:	25,35
					Encargos Sociais:	
					Valor BDI	-
					Valor Geral:	25,35
					-	-
MAO DE OBRA						
I2395	PINTOR	h	0,2000	17,49	3,50	
					3,50	
MATERIAL						
I2496	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:7	kg	0,3	1,08	0,32	



					0,32
				Total Simples:	3,82
				Encargos Sociais:	
				Valor BDI	-
				Valor Geral:	3,82
Construtora Nacional					
	MAO DE OBRA			-	-
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	h	0,7000	14,23	9,96
12320	ENCANADOR	h	0,7000	17,47	12,23
					22,19
	MATERIAL				
12208	TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=200MM (8') - (NBR 7362)	m	1,01	49,43	49,93
					49,93
				Total Simples:	72,12
				Encargos Sociais:	
				Valor BDI	-
				Valor Geral:	72,12
	MAO DE OBRA			-	-
12391	PEDREIRO	h	0,3000	17,47	5,24
12543	SERVENTE	h	0,4000	12,95	5,18
					10,42
	MATERIAL				
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,02	34,31	0,69
C3250	CONFEÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (1,00 x 0,25 x 0,15 m)	M	1	20,88	20,88
C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	M3	0,0007	302,34	0,21
					21,78
				Total Simples:	32,20
				Encargos Sociais:	
				Valor BDI	-
				Valor Geral:	32,20

JUAZEIRO DO NORTE, 15 DE ABRIL DE 2021

C

[Handwritten signature]

1



A CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE
TOMADA DE PREÇO Nº 2021.03.29.1 DATA 15/04/2021 AS 09:00HS



a contratação de serviços de
engenharia para execução da
recuperação das lagoas de
estabilização do Município de Várzea

Construtora Nacional

OBRA: Alegre - CE

RESUMO

1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.326,96
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	31.744,32
3	POÇO AMAZONA	83.334,13
4	CASA DE PROTEÇÃO DO QUADRO DE COMANDO	84.986,62
5	REDE ADULTORA	3.257,32
6	REDE DE DISTRIBUIÇÃO	178,73
7	LIGAÇÕES DOMICIAIS	281,04

JUAZEIRO DO NORTE, 15 DE ABRIL DE
2021

1

Construtora Nacional Locação
e Serviços Eireli
CNPJ 36.428.864/0001-56

REFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE
TOMADA DE PREÇO N° 2021.03.29.1 DATA 15/04/2021 AS 09:00HS

a contratação de serviços de engenharia
para execução da recuperação das lagoas
de estabilização do Município de Várzea
OBRA Alegre - CE

ITEM	DESCRIMINAÇÃO	PREÇO TOTAL R\$	15	30	45	TOTAL PARCELA
01	Projeto Executivo	3.326,96	-	-	-	
02	Projeto de Execução	31.744,32	-	-	-	
03	Consultoria	20.833,53	62.500,60			
04	Suprimento de Materiais	-	25.495,99	59.490,63		
05	Manutenção	-	-	3.257,32		
06	Outros	-	-	178,73		
				281,04		
		55.904,81	87.996,58	63.207,73		
		55.904,81	143.901,39	207.109,13		

JUAZEIRO DO NORTE, 15 DE ABRIL DE 2021

Bairro Triângulo
Juazeiro do Norte-CE
CEP 63.041-162
Carlos Antonio A. Barros
Administrador
CPF 952.062.564-04



Construtora Nacional



VISION

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA



E-mail: vislon.construcoes.eservicos@hotmail.com CNPJ: 10.560.303/0001-12
Inscrição Estadual: 06.407.435-8 / Inscrição Municipal: 1090236

CARTA PROPOSTA

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE
TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.03.29.1

PROPONENTE: VISION CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME
ENDEREÇO: RUA ANTONIO CASTRO NETO Nº 197, SÃO JOSÉ, JUAZEIRO DO NORTE - CE
CNPJ: 10.560.303/0001-12 NOME DO RESPONSÁVEL: NILSON BENTO DA SILVA,
BRASILEIRO, SOLTEIRO, EMPREGÁRIO, SOB CPF Nº: 619.596.853-68, COM CARTEIRA DE
IDENTIDADE Nº 96029034803 SSP-CE, RESIDENTE NO MUNICÍPIO DO JUAZEIRO E/OU SR.
ENILSON FERREIRA DA SILVA, BRASILEIRO, CASADO, CONTADOR, PORTADORA DA C.I
91016001030 SSP CE E CPF 161.888.703-30, RESIDENTE EM MARACANAÚ - CE EMAIL:
VISION.CONSTRUCCOES.ESERVICOS@HOTMAIL.COM DADOS BANCÁRIO: BRABESCO - AG: 0692
C/C: 47.274-3

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA RECUPERAÇÃO
DAS LAGUNAS DE ESTABILIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE

A EMPRESA VISION CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME INSCRITO COM O CNPJ
Nº 10.560.303/0001-12 POR SEU REPRESENTANTE LEGAL ABAIXO ASSINADO, DECLARA,
SOB AS PENAS DA LEI: QUE ACATA INTEIRAMENTE OS PRECEITOS LEGAIS EM VIGOR,
ESPECIALMENTE A LEI Nº 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES E AS CONDIÇÕES DO TOMADA DE
PREÇOS Nº 2021.03.29.1. QUE, ATÉ A PRESENTE DATA NÃO EXISTE FATO QUE INVALIDE O
SEU CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - CRC, ORA APRESENTADO PARA FINS DE
HABILITAÇÃO; QUE, PARA FINS DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 72
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (INCISO V DO ART. 27 DA LEI Nº 8.666/93), NÃO EMPREGA
MENOR DE DEZOITO ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE E NÃO EMPREGA
MENOR DE DEZESSEIS ANOS; QUE NÃO EXISTEM FATOS QUE NOS IMPEÇAM DE PARTICIPAR
DESTE PROCESSO LICITATÓRIO. ASSIM, ASSUMIMOS O COMPROMISSO DE BEM E FIELMENTE
ATENDER AS EXIGÊNCIAS PARA A EXECUÇÃO DO OBJETO ABAIXO COTADO, CASO SEJAMOS
PROCLAMADOS VENCEDORES. QUE ASSUMIMOS O COMPROMISSO DE BEM E FIELMENTE
EXECUTAR OS SERVIÇOS ESPECIFICADOS NO ANEXO I, CASO SEJAMOS VENCEDOR (ES) DA
PRESENTE LICITAÇÃO.

PELO PREÇO GLOBAL DE R\$ 207.984,66 (DUZENTOS E SETE MIL NOVECENTOS E
OITENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS)

PRazo DE EXECUÇÃO: CONFORME O EDITAL
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.

JUAZEIRO DO NORTE - CE, 15 DE ABRIL DE 2021

Nilson Bento da Silva

VISION CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME CNPJ Nº 10.560.303/0001-12
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

Diogo Stálin de Alcântara Araújo
Engenheiro Civil
CREA-CE: 337323 RNP: 061787123-0



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA: 15/04/2021

OBRA:	Contratação de serviços de engenharia para execução de recuperação das lagoas de estabilização do Município de Várzea Alegre - CE
LOCAL:	BAIRRO BÉTANIA - Município de Várzea Alegre - CE
CLIENTE:	BAIRRO BÉTANIA - Município de Várzea Alegre - CE



ITEM	DÍGIDO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						3.239,38
1.1	C3181	DESMATAMENTO DESTOCAMENTO DE ÁRVORE E LIMPEZA	SEINFRA	M2	3.805,20	0,27	1.027,40
1.2	C3854	CAPINA MANUAL	SEINFRA	M2	3.351,50	0,66	2.211,89
2	RETRADAS E RECOMPOSIÇÕES						36.891,84
2.1	RETRADAS						17.343,55
2.1.1	C4840	RETRADA DE GUIAS PRE-FABRICADAS DE CONCRETO	SEINFRA	M	679,00	9,60	6.516,40
2.1.2	C2039	RETRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	983,00	10,99	10.825,15
2.2	RECOMPOSIÇÕES						14.538,28
2.2.1	C3047	RECOMPOSIÇÃO PARCIAL DE CERCA (SUBSTITUIÇÃO DE ESTACA DE CONCRETO)	SEINFRA	UN	169,00	56,31	9.518,39
2.2.2	C3048	RECOMPOSIÇÃO PARCIAL DE CERCA DE ESTACAS DE CONCRETO (SUBSTITUIÇÃO DE ARAME FARPADO)	SEINFRA	M	1.860,00	2,70	5.022,50
3	ATERRO						63.758,08
3.1	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE. MAT. C/AQUISECÇÃO	SEINFRA	M3	696,00	83,46	63.758,08
4	PAVIMENTAÇÃO						85.369,86
4.1	CP 01 V.A	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) - M	PRÓPRIA	M	679,00	42,89	28.518,00
4.2	C1811	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	SEINFRA	M2	883,00	41,56	40.836,60
4.3	C2864	LASTRO DE PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	201,09	79,14	15.914,26
5	CAIXAS						3.374,38
5.1	NOVAS CAIXAS						1.398,87
5.1.1	C0843	CAIXA EM ALVENARIA S/TAMPA E FUNDO CONCRETO (1,20 X 1,20)m	SEINFRA	UN	1,00	1.137,82	1.137,82
5.1.2	C4773	TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,08M	SEINFRA	M2	1,44	113,23	163,05
5.2	REPAROS NAS CAIXAS EXISTENTES						1.975,43
5.2.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:6)	SEINFRA	M2	8,00	60,35	543,15
5.2.2	C0779	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEBRAR TRACO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	38,00	6,64	252,04
5.2.3	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEBRAR, TRACO 1:7	SEINFRA	M2	36,00	55,69	1.992,24
6	PINTURA						179,64
6.1	C0588	CAIXAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	36,00	4,99	179,64
7	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS						292,45
7.1	C2801	TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=200mm (8")	SEINFRA	M	3,00	94,15	282,45
VALOR SEM TOTAL:						47.895,56	
VALOR ORÇAMENTO:						153.318,14	
VALOR TOTAL:						207.984,66	

Duzentos e Sete Mil Novecentos e Oitenta e Quatro reais e Sessenta e Seis centavos

Mre
VISION
 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME
 CNPJ: 10.560.303/0001-12
 Representante Legal

W
 Diogo Stálin de Alcântara Araújo
 Engenheiro Civil
 CREA-CE: 327323 RNP. 061787123-0

C *X*

[Handwritten signature]




CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO


DATA :
15/04/2021

OBRA: Contratação de serviços de engenharia para execução da recuperação das lagoas de estabilização do Município de Várzea Alegre - CE
LOCAL: BAIRRO BETANIA - Município de Várzea Alegre - CE
CLIENTE: BAIRRO BETANIA - Município de Várzea Alegre - CE

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.239,39	100,00% 3.239,39		100,00% % 3.239,39
2	RETIRADAS E RECOMPOSIÇÕES	31.881,94	100,00% 31.881,94		100,00% % 31.881,94
3	ATERRO	83.758,08	100,00% 83.758,08		100,00% % 83.758,08
4	PAVIMENTAÇÃO	85.368,86	30,00% 25.610,66	70,00% 59.758,20	100,00% % 85.368,86
5	CAXAS	3.274,30		100,00% 3.274,30	100,00% % 3.274,30
6	PINTURA	179,64		100,00% 179,64	100,00% % 179,64
7	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	282,45		100,00% 282,45	100,00% % 282,45
		207.984,96	144.490,07	63.494,89	207.984,96
			144.490,07	207.984,96	


VISION
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME
CNPJ: 10.560.303/0001-12
Representante Legal


Diogo Stálin de Alcântara Araújo
Engenheiro Civil
CREA-CE. 337323 RNP. 061787123-0







VISION

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS-LTDA

E-mail: vislon.construcoes.servicos@hotmail.com CNPJ: 10.560.303/0001-12

Inscrição Estadual: 06.407.435-8 / Inscrição Municipal: 1090236



CARTA PROPOSTA

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE
TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.03.29.1

PROponente: VISION CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME
ENDEREÇO: RUA ANTONIO CASTRO NETO Nº 197, SÃO JOSÉ, JUAZEIRO DO NORTE - CE
CNPJ: 10.560.303/0001-12 NOME DO RESPONSÁVEL: *NILSON BENTO DA SILVA*,
BRASILEIRO, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, SOB CPF Nº: 619.596.853-68, COM CARTEIRA DE
IDENTIDADE Nº 96029034803 SSP-CE, RESIDENTE NO MUNICÍPIO DO JUAZEIRO E/OU SR.
ENILSON FERREIRA DA SILVA, BRASILEIRO, CASADO, CONTADOR, PORTADORA DA C.I
91016001030 SSP CE E CPF 161.888.703-30, RESIDENTE EM MARACANAÚ - CE EMAIL:
VISION.CONSTRUCOESESERVICOS@HOTMAIL.COM DADOS BANCÁRIO: BRADESCO - AG: 0692
C/C: 47.274-3

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA RECUPERAÇÃO
DAS LAGUNAS DE ESTABILIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE

A EMPRESA VISION CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME INSCRITO COM O CNPJ
Nº 10.560.303/0001-12 POR SEU REPRESENTANTE LEGAL ABAIXO ASSINADO, DECLARA,
SOB AS PENAS DA LEI: QUE ACATA INTEIRAMENTE OS PRECEITOS LEGAIS EM VIGOR,
ESPECIALMENTE A LEI Nº 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES E AS CONDIÇÕES DO TOMADA DE
PREÇOS Nº 2021.03.29.1. QUE, ATÉ A PRESENTE DATA NÃO EXISTE FATO QUE INVALIDE O
SEU CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - CRC, ORA APRESENTADO PARA FINS DE
HABILITAÇÃO; QUE, PARA FINS DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 72
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (INCISO V DO ART. 27 DA LEI Nº 8.666/93), NÃO EMPREGA
MENOR DE DEZOITO ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE E NÃO EMPREGA
MENOR DE DEZESSEIS ANOS; QUE NÃO EXISTEM FATOS QUE NOS IMPEÇAM DE PARTICIPAR
DESTE PROCESSO LICITATÓRIO. ASSIM, ASSUMIMOS O COMPROMISSO DE BEM E FIELMENTE
ATENDER AS EXIGÊNCIAS PARA A EXECUÇÃO DO OBJETO ABAIXO COTADO, CASO SEJAMOS
PROCLAMADOS VENCEDORES. QUE ASSUMIMOS O COMPROMISSO DE BEM E FIELMENTE
EXECUTAR OS SERVIÇOS ESPECIFICADOS NO ANEXO I, CASO SEJAMOS VENCEDOR (ES) DA
PRESENTE LICITAÇÃO.

PELO PREÇO GLOBAL DE R\$ 207.984,66 (DUZENTOS E SETE MIL NOVECENTOS E
OITENTA E QUATRO REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS)

PRAZO DE EXECUÇÃO: CONFORME O EDITAL
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS.

JUAZEIRO DO NORTE - CE, 15 DE ABRIL DE 2021

VISION CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME CNPJ Nº 10.560.303/0001-12
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

Diogo Stálin de Alcântara Araújo
Engenheiro Civil
CREA-CE 337323 RNP. 061767123-0



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA
15/04/2021



OBRA: Contratação de serviços de engenharia para execução de recuperação das lagoas de estabilização do Município de Várzea Alegre - CE
LOCAL: BAIRRO BÉTANIA - Município de Várzea Alegre - CE
CLIENTE: BAIRRO BÉTANIA - Município de Várzea Alegre - CE

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$	
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				3.239,38	
1.1	C3161	DESMATAMENTO DESTOCAMENTO DE ÁRVORE E LIMPEZA	SEINFRA	M2	3.805,20	0,27	1.827,44
1.2	C3254	CAPINA MANUAL	SEINFRA	M2	3.351,50	0,66	2.211,96
2		RETRADAS E RECOMPOSIÇÕES				31.891,94	
2.1		RETRADAS				17.343,55	
2.1.1	C4540	RETRADA DE GUIAS PRE-FABRICADAS DE CONCRETO	SEINFRA	M	678,00	9,80	8.518,40
2.1.2	C2839	RETRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	863,00	10,69	19.825,15
2.2		RECOMPOSIÇÃO				14.538,39	
2.2.1	C3947	RECOMPOSIÇÃO PARCIAL DE CERCA (SUBSTITUIÇÃO DE ESTACA DE CONCRETO)	SEINFRA	UN	158,00	56,31	8.518,39
2.2.2	C3948	RECOMPOSIÇÃO PARCIAL DE CERCA DE ESTACAS DE CONCRETO (SUBSTITUIÇÃO DE ARAME FARPADO)	SEINFRA	M	1.880,00	2,70	5.022,00
3		ATERRO				83.756,08	
3.1	C0930	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	898,00	83,48	83.756,08
4		PAVIMENTAÇÃO				85.388,88	
4.1	CP 01 V.A	- BANQUETA/ MEIO RO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) - M	PRÓPRIA	M	678,00	42,80	28.518,00
4.2	C1811	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	SEINFRA	M2	855,00	41,56	49.896,00
4.3	C2884	LASTRO DE PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	201,00	78,14	15.874,26
5		CAIXAS				3.274,30	
5.1		NOVAS CAIXAS				1.388,87	
5.1.1	C0843	CAIXA EM ALVENARIA S/TAMPA E FUNDO CONCRETO (1,20 X 1,20)m	SEINFRA	UN	1,00	1.137,82	1.137,82
5.1.2	C4775	TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,08M	SEINFRA	M2	1,44	113,23	163,05
5.2		REPAROS NAS CAIXAS EXISTENTES				1.873,43	
5.2.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:5)	SEINFRA	M2	9,30	60,35	543,15
5.2.2	C0778	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3 ESP.= 5mm F/ARBEDE	SEINFRA	M2	36,00	6,64	238,04
5.2.3	C3182	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:7	SEINFRA	M2	36,00	33,08	1.191,24
6		PINTURA				179,64	
6.1	C0588	CAIXAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	36,00	4,99	179,64
7		INSTALAÇÕES SANITÁRIAS				282,45	
7.1	C2801	TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=200mm (8")	SEINFRA	M	3,00	94,15	282,45
VALOR BDI TOTAL:						47.885,52	
VALOR ORÇAMENTO:						180.118,14	
VALOR TOTAL:						207.994,66	

Duzentos e Sete Mil Novecentos e Oitenta e Quatro reais e Sessenta e Seis centavos

VISION
 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME
 CNPJ: 10.560.303/0001-12
 Representante Legal

Diogo Stálin de Alcântara Araújo
 Engenheiro Civil
 CREA-CE: 337323 RNP: 061787123-0

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**DATA:
15/04/2021

OBRA:	Contratação de serviços de engenharia para execução da recuperação das lagoas de estabilização do Município de Várzea Alegre - CE
LOCAL:	BAIRRO BÉTANIA - Município de Várzea Alegre - CE
CLIENTE:	BAIRRO BÉTANIA - Município de Várzea Alegre - CE

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.239,39	100,00% 3.239,39		100,00% 3.239,39
2	RETIRADAS E RECOMPOSIÇÕES	31.881,94	100,00% 31.881,94		100,00% 31.881,94
3	ATERRO	83.758,08	100,00% 83.758,08		100,00% 83.758,08
4	PAVIMENTAÇÃO	85.368,86	30,00% 25.610,68	70,00% 59.758,20	100,00% 85.368,86
5	CAIXAS	3.274,30		100,00% 3.274,30	100,00% 3.274,30
6	PINTURA	179,64		100,00% 179,64	100,00% 179,64
7	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	282,45		100,00% 282,45	100,00% 282,45
		207.984,06	144.490,07	63.494,58	207.984,65
			144.490,07	207.984,65	

M. V.
VISION
 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME
 CNPJ: 10.560.303/0001-12
 Representante Legal

D.
 Diogo Siálin de Alcântara Araújo
 Engenheiro Civil
 CREA-CE: 337323 RNP: 061787123-0





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

DATA :
16/04/2021

OBRA: Contratação de serviços de engenharia para execução da recuperação das lagoas de estabilização do Município de Várzea Alegre - CE

LOCAL: BAIRRO BETANIA - Município de Várzea Alegre - CE

CLIENTE: BAIRRO BETANIA - Município de Várzea Alegre - CE

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)					PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	ENERGIA	OUTROS	BDI		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES											5.258,38
1.1	C3161	DESMATAMENTO DESTOCAMENTO DE ÁRVORE E LIMPEZA	SEINFRA	M2	3.805,20	0,04	0,00	0,00	0,17	0,06	0,27	1.027,40
1.2	C3954	CAPINA MANUAL	SEINFRA	M2	3.381,60	0,51	0,00	0,00	0,00	0,15	0,66	2.211,69
2	RETRADAS E RECOMPOSIÇÕES											21.881,64
2.1	RETRADAS											17.343,55
2.1.1	C4640	RETRADA DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS DE CONCRETO	SEINFRA	M	879,00	7,38	0,00	0,00	0,00	2,21	9,60	8.518,40
2.1.2	C2939	RETRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	985,00	8,48	0,00	0,00	0,00	2,53	10,99	10.825,15
2.2	RECOMPOSIÇÕES											4.538,09
2.2.1	C3947	RECOMPOSIÇÃO PARCIAL DE CERCA (SUBSTITUIÇÃO DE ESTACA DE CONCRETO)	SEINFRA	UN	169,00	27,17	12,12	0,00	4,06	12,86	56,31	9.516,39
2.2.2	C3948	RECOMPOSIÇÃO PARCIAL DE CERCA DE ESTACAS DE CONCRETO (SUBSTITUIÇÃO DE ARAME FARPADO)	SEINFRA	M	1.660,00	1,09	0,76	0,00	0,23	0,62	2,70	5.022,00
3	ATERRO											83.758,08
3.1	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE. MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	896,00	22,12	46,84	0,00	0,00	21,52	83,48	83.758,08
4	PAVIMENTAÇÃO											85.384,88
4.1	CP 01 VA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) - M	PRÓPRIA	M	679,00	26,74	5,11	0,00	1,48	5,67	42,00	28.518,00
4.2	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	SEINFRA	M2	985,00	21,91	9,88	0,00	0,13	8,57	41,58	40.836,60
4.3	C2864	LASTRO DE PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	201,09	16,82	44,00	0,00	0,00	18,22	79,14	15.814,26
5	CAIXAS											2.274,36
5.1	NOVAS CAIXAS											1.306,87
5.1.1	C0643	CAIXA EM ALVENARIA 6/TAMPA E FUNDO CONCRETO (1,20 X 1,20)m	SEINFRA	UN	1,00	611,46	263,80	0,00	0,66	261,90	1.137,82	1.137,82
5.1.2	C4773	TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,08M	SEINFRA	M2	1,44	33,81	53,13	0,00	0,23	26,06	113,23	163,05
5.2	REPAROS NAS CAIXAS EXISTENTES											1.973,43
5.2.1	C0073	ALVENARIA DE TUILO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:9)	SEINFRA	M2	9,00	32,13	14,33	0,00	0,00	13,89	60,35	543,15
5.2.2	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	36,00	3,71	1,40	0,00	0,00	1,53	6,64	236,04
5.2.3	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	36,00	21,80	3,87	0,00	0,00	7,62	33,09	1.181,24
6	PINTURA											176,64
6.1	C0588	CAIXÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	36,00	3,52	0,32	0,00	0,00	1,15	4,99	176,64
7	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS											282,48
7.1	C2801	TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=200mm (8")	SEINFRA	M	3,00	22,30	50,18	0,00	0,00	21,87	84,15	282,48
VALOR BDI TOTAL:											47.889,52	
VALOR ORÇAMENTO:											180.119,14	
VALOR TOTAL:											267.964,86	

Duzentos e Sete Mil Novecentos e Oitenta e Quatro reais e Sessenta e Seis centavos





RESUMO DO ORÇAMENTO

DATA: 15/04/2021

OBRA:	Contratação de serviços de engenharia para execução da recuperação das lagoas de estabilização do Município de Várzea Alegre - CE
LÓCAL:	BAIRRO BETANIA - Município de Várzea Alegre - CE
CLIENTE:	BAIRRO BETANIA - Município de Várzea Alegre - CE

1	SERVIÇOS PRELIMNARES	1.238,38	1,58
2	RETIRADAS E RECOMPOSIÇÕES	31.681,84	15,33
2.1	RETIRADAS	17.343,55	8,34
2.2	RECOMPOSIÇÕES	14.338,38	6,99
3	ATERRO	23.756,08	48,27
4	PAVIMENTAÇÃO	85.388,86	41,95
5	CAIXAS	3.274,30	1,57
5.1	NOVAS CAIXAS	1.300,87	0,63
5.2	REPAROS NAS CAIXAS EXISTENTES	1.973,43	0,95
6	PINTURA	179,64	0,08
7	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	282,45	0,14
		VALOR BDI TOTAL:	47.869,32
		VALOR ORÇAMENTO:	160.115,14
		VALOR TOTAL:	207.984,56

Duzentos e Sete Mil Novecentos e Oitenta e Quatro reais e Sessenta e Seis centavos

Handwritten marks: a checkmark and a circle.

Handwritten initials: Nre and 10.

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

DATA: 15/04/2024



OBRA:	Contratação de serviços de engenharia para execução da recuperação das lagoas de estabilização do Município de Várzea Alegre - CE
LOCAL:	BAIRRO BETÂNIA - Município de Várzea Alegre - CE
CLIENTE:	BAIRRO BETÂNIA - Município de Várzea Alegre - CE

1.1. C3161 - DESMATAAMENTO DESTOCAMENTO DE ÁRVORE E LIMPEZA (M2)

QUANTIDADE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10666	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 135 (CHI)	0,00000000	78,30	0,00
10779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	0,0008163	220,69	0,18
TOTAL EQUIPAMENTO:				0,18
MAO DE OBRA		COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	0,00173721	13,21	0,02
TOTAL MAO DE OBRA:				0,02
TOTAL:				0,20
VALOR:				0,21

1.2. C3054 - CAPINA MANUAL (M2)

QUANTIDADE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	0,00320000	25,58	0,08
12543	SERVENTE	0,01283553	13,21	0,17
TOTAL MAO DE OBRA:				0,25
VALOR:				0,51

2.1.1. C4840 - RETIRADA DE GUAS PRE-FABRICADAS DE CONCRETO (M)

QUANTIDADE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	0,04825000	17,63	0,85
12543	SERVENTE	0,48250000	13,21	6,37
TOTAL MAO DE OBRA:				7,22
VALOR:				7,38

2.1.2. C2939 - RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO (M2)

QUANTIDADE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	0,04025000	13,21	0,53
TOTAL MAO DE OBRA:				0,53
VALOR:				0,53

2.2.1. C3947 - RECOMPOSIÇÃO PARCIAL DE CERCA (SUBSTITUIÇÃO DE ESTACA DE CONCRETO) (LN)

QUANTIDADE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10581	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHI)	0,05000000	38,25	1,91
10703	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP)	0,02500000	109,01	2,73
TOTAL EQUIPAMENTO:				4,64
MAO DE OBRA		COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	0,06200000	25,58	1,58
12543	SERVENTE	0,48200000	13,21	6,37
TOTAL MAO DE OBRA:				7,95
MATERIAL		COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10102	ARAME GALVANIZADO N.18 8 WG	0,01200000	13,50	0,16
TOTAL MATERIAL:				0,16
SERVIÇO		COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3284	ESTACAS DE CONCRETO ARMADO (2,20 x 0,10 x 0,30 M) P/ CERCAS	1,00000000	25,28	25,28
TOTAL SERVIÇO:				25,28
VALOR:				33,03

2.2.2. C3848 - RECOMPOSIÇÃO PARCIAL DE CERCA DE ESTACAS DE CONCRETO (SUBSTITUIÇÃO DE ARAME FARPADO) (M)

QUANTIDADE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10581	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHI)	0,00437500	38,25	0,17
10703	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP)	0,00187500	109,01	0,21
TOTAL EQUIPAMENTO:				0,38
MAO DE OBRA		COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	0,00815625	25,58	0,21
12543	SERVENTE	0,06156250	13,21	0,81
TOTAL MAO DE OBRA:				1,02
MATERIAL		COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10097	ARAME FARPADO FID 16 8 WG	1,00000000	0,71	0,71
10102	ARAME GALVANIZADO N.18 8 WG	0,00400000	13,53	0,05
TOTAL MATERIAL:				0,76
VALOR:				2,96

3.1. C0330 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO (M3)

QUANTIDADE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	1,67450000	13,21	22,12
TOTAL MAO DE OBRA:				22,12
MATERIAL		COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111	AREIA VERMELHA	1,10000000	45,31	49,84
TOTAL MATERIAL:				49,84



VALOR: 71,88

4.1. CP 01 V.A -- BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) - M (M)

MÃO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,06500000	17,83	5,27
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,39400000	13,21	5,20
TOTAL MÃO DE OBRA					10,47
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3324 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0,00070000	302,77	0,21
C3250 CONFEÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (1,00 x 0,25 x 0,15 m)	SEINFRA	M	1,00000000	20,86	20,86
C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1.A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	0,02000000	34,48	0,69
TOTAL SERVIÇO					21,76
VALOR:					32,23

4.2. C1611 - LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM (M2)

MÃO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10582 BENTONITA ELÉTRICA S/CL. (CHP)	SEINFRA	H	0,03000000	19,37	0,70
TOTAL EQUIPAMENTO					0,70
MÃO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30400000	17,83	7,03
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,08350000	13,21	14,31
TOTAL MÃO DE OBRA					21,34
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MÉDIA	SEINFRA	M3	0,05820000	50,24	1,67
10280 BRITA	SEINFRA	M3	0,14400000	75,60	3,33
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	11,00000000	0,45	4,95
TOTAL MATERIAL					9,95
VALOR:					31,89

4.3. C2864 - LASTRO DE PÓ DE PEDRA (M3)

MÃO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,28050000	13,21	16,92
TOTAL MÃO DE OBRA					16,92
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12409 PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	1,15000000	38,20	44,00
TOTAL MATERIAL					44,00
VALOR:					89,82

5.1.1. C0643 - CADA EM ALVENARIA S/TAMPA E FUNDO CONCRETO (1,20 X 1,20)m (UN)

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0076 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=10 cm	SEINFRA	M2	8,50000000	62,50	531,25
C0836 CONCRETO P/ALBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,25000000	308,64	77,16
C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1.A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	3,50000000	34,48	120,68
C1123 REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	SEINFRA	M2	7,50000000	18,87	141,53
TOTAL SERVIÇO					671,62
VALOR:					875,92

5.1.2. C4773 - TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,08M (M2)

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0034 ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO ESTRUTURAL	SEINFRA	M3	0,08000000	60,80	4,87
C0218 ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9,5mm	SEINFRA	KG	4,00000000	8,04	32,16
C0840 CONCRETO P/ALBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,05000000	326,20	16,31
C1399 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 13mm UTIL. 5X	SEINFRA	M2	0,17200000	87,11	14,98
C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,28100000	113,20	31,81
TOTAL SERVIÇO					67,03
VALOR:					87,17

5.2.1. C0073 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (8x18x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

MÃO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,08500000	17,83	1,78
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,10820000	13,21	14,52
TOTAL MÃO DE OBRA					16,30
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MÉDIA	SEINFRA	M3	0,01500000	50,24	0,75
10441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,18000000	1,06	2,30
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,18000000	0,45	0,98
12081 TIJOLO CERÂMICO FURADO 8X18X19CM	SEINFRA	UN	25,00000000	0,44	10,25
TOTAL MATERIAL					14,23
VALOR:					45,40

5.2.2. C0776 - CHAMISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

MÃO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,08800000	17,83	1,78
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,14775000	13,21	1,95

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	50,24	0,31
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	0,45	1,09
TOTAL MATERIAL:						1,40
TOTAL MAO DE OBRA:						3,71
VALOR:						5,11

5.2.3. C3162 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7 (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50100000	17,23	8,54
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	0,50100000	13,21	7,81
TOTAL MAO DE OBRA:						16,35
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0174	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	0,02500000	294,81	7,42
TOTAL SERVICO:						7,42
VALOR:						25,47

6.1. C0588 - CALIÇÃO EM DUAS DEMÕES COM SUPERCAL (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,10700000	17,85	1,92
TOTAL MAO DE OBRA:						1,92
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12496	SUPERCAL	SEINFRA	KG	0,30000000	1,00	0,30
TOTAL MATERIAL:						0,30
VALOR:						3,84

7.1. C2601 - TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=200mm (8") (M)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,18950000	14,52	10,01
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,58850000	17,83	12,28
TOTAL MAO DE OBRA:						22,29
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12208	TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=200MM (8") - (NBR 7362)	SEINFRA	M	1,01000000	49,50	50,19
TOTAL MATERIAL:						50,19
VALOR:						72,48

O 2

[Handwritten signature]
 10



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

DATA: 15/04/2021

OBRA:	Contratação de serviços de engenharia para execução de recuperação das lagoas de estabilização do Município de Várzea Alegre - CE
LOCAL:	BAIRRO BETANIA - Município de Várzea Alegre - CE
CLIENTE:	BAIRRO BETANIA - Município de Várzea Alegre - CE

CP 01 V.A -- BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) - M (M)

MAC DE OBRA	PARTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,28550000	17,83	5,27
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	4,90400000	13,21	5,20
TOTAL MAC DE OBRA					10,47

SERVIÇO	PARTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3324 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0,00070000	302,77	0,21
C3250 CONFECÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (1,00 x 0,25 x 0,15 m)	SEINFRA	M	1,00000000	20,00	20,00
C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	0,02000000	34,48	0,69
TOTAL SERVIÇO					20,90
VALOR:					32,33

(Handwritten signature and initials)

(Faint, mostly illegible table structure, likely a continuation of the cost breakdown or a related document.)

Nº 10

(Large handwritten signature or stamp)