COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FIS. 498
PREFEITURA MUNICIPAL

Junto aos autos os documentos contidos nos envelopes de Propostas de Preços, referentes à Tomada de Preços nº 2021.07.02.1.

Várzea Alegre/CE, 13 de Agosto de 2021.

Maria Fernanda Bezerra
Presidente da Comissão de Licitação

EMPREENDIMENTOS
CNPJ: 23.103.016/0001-25
RUA DR. ALUIZIO TEIXEIRA FÉRRER, Nº 332, CENTRO – LAVRAS DA MANGABEIRA, CEARÁ
FFCONSTRUCOESLAVRAS@HOTMAIL.COM (88) 9 9429-0884 – (88) 9 9722-0464

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. 499
PREFEITURA MUNICIPAL

PROPOSTA DE PREÇOS

À Comissão Permanente de Licitação,
Prefeitura Municipal de Várzea Alegre – CE,

Ref: Tomada de Preços nº 2021.07.02.1
Data de abertura: 21 de julho de 2021 às 09:00 horas
Prazo de execução dos serviços: 03 (três) meses
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias
Forma de pagamento: Conforme edital e contrato

Contratação de serviços de engenharia para reforma do prédio do antigo Hotel Municipal, destinado ao funcionamento do BP Raio no Município de Várzea Alegre - CE, conforme especificações constantes no Instrumento Convocatório.

A empresa **FF EMPREENDIMENTOS E SERVICOS**, inscrito no CNPJ sob nº 23.103.016/0001-25, com sede na Rua Dr. Aluizio Teixeira Ferrer, nº 332 - Térreo, Centro, CEP: 63.300-000, Lavras da Mangabeira, Ceará, vem respeitosamente, apresentar a nossa proposta de preços pelo valor global de **R$ 386.154,43 (trezentos e oitenta e seis mil e cento e cinquenta e quatro reais e quarenta e três centavos).**

- Através do presente, declaro inteira submissão aos preceitos da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores e, as cláusulas e condições previstas neste Edital e seus Anexos;
- Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o **Sr. Flavio Coutinho Soares**, carteira de identidade nº 990990875-79, órgão expedidor SSP-CE e CPF nº 002.337.253-26, como representante legal desta empresa;
- Assumimos o compromisso de bem e fielmente atender as exigências para o fornecimento/execução dos serviços descritos no Edital e Anexos, caso seja proclamada vencedora;
- Declaro que não possuímos fato que nos impeça de participar da mencionada licitação neste órgão;
- Declaramos que nos valores apresentados, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre a execução do objeto contratual, inclusive a margem de lucro;
- Assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste Edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço;
- Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Lavras da Mangabeira, Ceará, 13 de julho de 2021

Francisco Alves da Silva

FF Empreendimentos e Serviços - LTDA
Francisco Alves da Silva
Sócio Administrador
CPF 071.030.103-07

Raimundo Teixeira Lima Neto
Responsável Técnico
ENG. CIVIL CREA 51765D CE

EMPREENDIMENTOS

CNPJ: 23.103.016/0001-25
RUA DR. ALUIZIO TEIXEIRA FÉRRER, Nº 332, CENTRO – LAVRAS DA MANGABEIRA, CEARÁ
FFCONSTRUCOESLAVRAS@HOTMAIL.COM (88) 9 9429-0884 – (88) 9 9722-0464

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. 500
PREFEITURA MUNICIPAL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REFORMA DO PREDIO DO ANTIGO HOTEL MUNICIPAL PARA FUNCIONAMENTO DO BP RAIO
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE - CE

DATA: 21/07/2021 BDI: 28,90%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA BASE
SEINFRA	037/1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,78%	05/2021
SINAPI	202104 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,78%	05/2021
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R$			PREÇO TOTAL R$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS								11.028,15
1.1	DEMOLIÇÕES								8.700,18
1.1.1	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	19,12	52,34	15,65	67,99	1.299,97
1.1.2	C1049	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M3	22,61	226,80	67,81	294,61	6.661,13
1.1.3	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	23,30	24,42	7,30	31,72	739,08
1.2	RETIRADAS								2.327,97
1.2.1	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	SEINFRA	M2	101,94	13,96	4,17	18,13	1.848,17
1.2.2	C2204	RETIRADA DE ÁRVORES	SEINFRA	UN	1,00	369,36	110,44	479,80	479,80
2	MOVIMENTO DE TERRA								3.016,03
2.1	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	24,93	93,13	27,85	120,98	3.016,03
3	DRENAGEM								763,09
3.1	C2727	DRENAGEM COM CALHA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO D= 0,30m	SEINFRA	M	11,25	52,22	15,61	67,83	763,09
4	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS								9.452,17
4.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	4,97	45,09	13,48	58,57	291,09
4.2	C3345	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	SEINFRA	M3	4,97	438,94	131,24	570,18	2.833,79
4.3	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	SEINFRA	M3	1,93	543,22	162,42	705,64	1.361,89
4.4	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	1,45	365,01	109,14	474,15	687,52
4.5	92263	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	9,46	147,77	44,18	191,95	1.815,85
4.6	92775	ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	6,22	18,09	5,41	23,50	146,17

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. 501
PREFEITURA MUNICIPAL

4.7	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	15,96	16,73	5,00	21,73	346,81
4.8	92778	ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	100,77	15,04	4,50	19,54	1.969,05
5	**PAVIMENTAÇÃO**								**33.768,98**
5.1	C1607	LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E=6CM	SEINFRA	M2	174,68	46,70	13,96	60,66	10.596,09
5.2	C4819	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	322,73	47,79	14,29	62,08	20.035,08
5.3	C4437	CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	SEINFRA	M2	23,30	95,64	28,60	124,24	2.894,79
5.4	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	23,30	8,03	2,40	10,43	243,02
6	**PAREDES E PAINÉIS**								**34.351,65**
6.1	C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	SEINFRA	M2	28,89	104,18	31,15	135,33	3.909,68
6.2	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	138,05	59,43	17,77	77,20	10.657,46
6.3	C4507	PAREDE DE BLOCO DE GESSO STAND, INCLUSIVE EMASSAMENTO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	SEINFRA	M2	215,72	55,00	16,45	71,45	15.413,19
6.4	C4498	DIVISORIA PAINEL FIBRAROC, MONTANTE/RODAPÉ SIMPLES, PERFIL EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	10,44	234,66	70,16	304,82	3.182,32
6.5	C4491	VÃO DE PORTA - PORTA COMPLETA C/ FECHADURA TIPO CILINDRO, P/ DIVISÓRIAS EM GERAL (COM REQUADRO EM ALUMÍNIO) - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	UN	4,00	228,83	68,42	297,25	1.189,00
7	**REVESTIMENTOS**								**21.345,81**
7.1	C4411	PASTILHA (5x5)cm EM CORES, COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA	SEINFRA	M2	51,53	126,35	37,78	164,13	8.457,62
7.2	C4432	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ	SEINFRA	M2	84,55	102,83	30,75	133,58	11.294,19

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL Fls. 502

		30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE							
7.3	C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	51,53	10,64	3,18	13,82	712,14
7.4	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	84,55	8,03	2,40	10,43	881,86
8	**ESQUADRIAS E FERRAGENS**								**46.014,62**
8.1	C4428	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA	SEINFRA	UN	6,00	778,15	232,67	1.010,82	6.064,92
8.2	C1988	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X 2.10)m	SEINFRA	UN	4,00	857,95	256,53	1.114,48	4.457,92
8.3	C4951	VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=10MM, COLOCADO	SEINFRA	M2	30,64	364,18	108,89	473,07	14.494,86
8.4	C4515	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	30,64	287,10	85,84	372,94	11.426,88
8.5	C1971	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 2 FOLHAS (1.80X2.10)m E=10mm	SEINFRA	CJ	2,00	3.683,62	1.101,40	4.785,02	9.570,04
9	**PINTURA**								**62.218,46**
9.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	97,97	11,75	3,51	15,26	1.495,02
9.2	C1614	LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	434,25	20,64	6,17	26,81	11.642,24
9.3	C1615	LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	1.745,11	19,23	5,75	24,98	43.592,85
9.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	148,96	20,24	6,05	26,29	3.916,16
9.5	C1911	PINTURA PARA ESTRUTURA DE ALUMÍNIO	SEINFRA	M2	70,66	17,13	5,12	22,25	1.572,19
10	**COBERTA**								**70.238,36**
10.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	338,18	43,81	13,10	56,91	19.245,82
10.2	C0661	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm	SEINFRA	M	78,00	72,49	21,67	94,16	7.344,48
10.3	C0818	COLUNAS P/PE DIREITO DE 6m VÃO DE 20m	SEINFRA	M2	12,60	63,54	19,00	82,54	1.040,00
10.4	C1332	ESTRUTURA DE AÇO TIPO FINK VÃO DE 20m	SEINFRA	M2	136,26	158,76	47,47	206,23	28.100,90
10.5	C4554	TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm	SEINFRA	M2	206,92	53,97	16,14	70,11	14.507,16
11	**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**								**21.341,59**
11.1	C1948	PONTO HIDRAULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	25,00	212,77	63,62	276,39	6.909,75
11.2	C1950	PONTO SANITARIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	14,00	191,70	57,32	249,02	3.486,28
11.3	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	2,00	740,69	221,47	962,16	1.924,32
11.4	C4635	BACIA SANITARIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	SEINFRA	UN	2,00	1.024,27	306,26	1.330,53	2.661,06
11.5	C1792	MICTORIO DE LOUÇA BRANCA	SEINFRA	UN	2,00	500,29	149,59	649,88	1.299,76

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls 503
PREFEITURA MUNICIPAL

11.6	C1618	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	2,00	598,00	178,80	776,80	1.553,60
11.7	C1903	PIA DE AÇO INOX. (1.50X0.58)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	2,00	735,83	220,01	955,84	1.911,68
11.8	C0355	BANCADA DE GRANITO C/ 2 CUBAS LOUÇAS, S/ACESSÓRIOS (1.60x0.60)m	SEINFRA	UN	1,00	735,81	220,01	955,82	955,82
11.9	C2504	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA	SEINFRA	UN	2,00	110,47	33,03	143,50	287,00
11.10	C0797	CHUVEIRO PLASTICO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	2,00	10,28	3,07	13,35	26,70
11.11	C1996	PORTA TOALHA DE PAPEL - METALICO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	4,00	44,68	13,36	58,04	232,16
11.12	C4671	SABONETEIRA METÁLICA	SEINFRA	UN	2,00	35,97	10,76	46,73	93,46
12	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**								**37.823,72**
12.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	85,00	228,04	68,18	296,22	25.178,70
12.2	C4958	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H= 7,00M, PESO APROXIMADO 670 KG	SEINFRA	UN	3,00	768,57	229,80	998,37	2.995,11
12.3	C2048	PROJETOR C/ LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 250W, C/FOTOCÉLULA	SEINFRA	UN	6,00	300,53	89,86	390,39	2.342,34
12.4	C2067	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	252,89	75,61	328,50	328,50
12.5	C1085	DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	SEINFRA	UN	12,00	73,43	21,96	95,39	1.144,68
12.6	C4798	LUMINARIA DE SOBREPOR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA NA COR BRANCA, REFLETOR C/ ACABAMENTO ESPECULAR DE ALTO BRILHO, P/ DUAS LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES T8 DE 16W, REATOR ELETRÔNICO P/2X16W, FP DO CJ. 33W E FATOR DE POTÊNCIA 0,98, COMPLETA	SEINFRA	UN	30,00	121,34	36,28	157,62	4.728,60
12.7	C2044	PROJETOR EM ALUMÍNIO, C/ LÂMPADA FLUORESCENTE ATÉ PL-18W	SEINFRA	UN	7,00	121,61	36,36	157,97	1.105,79
13	**OUTROS ELEMENTOS**								**34.791,80**
13.1	C4730	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,53M, MALHA 5 X 20CM - FIO 4,30MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) , REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	M	48,15	209,64	62,68	272,32	13.112,21
13.2	C4557	PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA	SEINFRA	M2	26,40	494,52	147,86	642,38	16.958,83

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL Fls. 504

		COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM							
13.3	C1430	GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO	SEINFRA	M2	39,19	17,26	5,16	22,42	878,64
13.4	C0112	ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL. C/ ALTURA MÍNIMA DE 50CM	SEINFRA	UN	21,00	38,11	11,39	49,50	1.039,50
13.5	C4065	GRANITO POLIDO E=2cm, CINZA, ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	4,12	304,98	91,19	396,17	1.632,22
13.6	C1898	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S	SEINFRA	M	4,00	225,25	67,35	292,60	1.170,40
								VALOR BDI TOTAL:	88.883,89
								VALOR ORÇAMENTO:	297.270,54
								VALOR TOTAL:	386.154,43

FF Empreendimentos e Serviços - LTDA
Francisco Alves da Silva
Sócio Administrador
CPF 071.030.103-07

Raimundo Teixeira Lima Neto
Responsável Técnico
ENG. CIVIL CREA 51765D CE

EMPREENDIMENTOS
CNPJ: 23.103.016/0001-25
RUA DR. ALUIZIO TEIXEIRA FÉRRER, Nº 332, CENTRO – LAVRAS DA MANGABEIRA, CEARÁ
FFCONSTRUCOESLAVRAS@HOTMAIL.COM (88) 9 9429-0884 – (88) 9 9722-0464

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL Fls 505

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA DO PREDIO DO ANTIGO HOTEL MUNICIPAL PARA FUNCIONAMENTO DO BP RAIO	DATA : 21/07/2021		BDI : 29,90%		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE - CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,78%	05/2021
		SINAPI	2021/04 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,78%	06/2021
			COMPOSIÇÕES PROPRIAS	0,00%	0,00%	

1.1.1. C1043 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	20,5600	6,1680
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	3,00000000	15,3900	46,1700
					TOTAL MAO DE OBRA:	52,3380
					VALOR:	52,34

1.1.2. C1049 - DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,30000000	20,5600	26,7280
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	13,00000000	15,3900	200,0700
					TOTAL MAO DE OBRA:	226,7980
					VALOR:	226,80

1.1.3. C1065 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,14000000	20,5600	2,8784
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,40000000	15,3900	21,5460
					TOTAL MAO DE OBRA:	24,4244
					VALOR:	24,42

1.2.1. C2210 - RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	20,5600	1,6448
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,80000000	15,3900	12,3120
					TOTAL MAO DE OBRA:	13,9568
					VALOR:	13,96

1.2.2. C2204 - RETIRADA DE ÁRVORES (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	24,00000000	15,3900	369,3600
					TOTAL MAO DE OBRA:	369,3600
					VALOR:	369,36

2.1. C0330 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,70000000	15,3900	26,1630
					TOTAL MAO DE OBRA:	[illegible]

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Fls 506 PREFEITURA MUNICIPAL

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	1,10000000	60,8800	66,9680
					TOTAL MATERIAL:	66,9680
					VALOR:	93,13

3.1. C2727 - DRENAGEM COM CALHA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO D= 0,30m (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,32000000	20,5600	6,5792
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,64000000	15,3900	9,8496
					TOTAL MAO DE OBRA:	16,4288

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2455	CALHA DE CONCRETO ARMADO D=0,30M	SEINFRA	M	1,05000000	33,6000	35,2800
					TOTAL MATERIAL:	35,2800

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,00100000	508,1400	0,5081
					TOTAL SERVICO:	0,5081
					VALOR:	52,22

4.1. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,93000000	15,3900	45,0927
					TOTAL MAO DE OBRA:	45,0927
					VALOR:	45,09

4.2. C3345 - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	5,00000000	20,5600	102,8000
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	7,00000000	15,3900	107,7300
					TOTAL MAO DE OBRA:	210,5300

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	1,15000000	66,0600	75,9690
					TOTAL MATERIAL:	75,9690

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,30000000	508,1400	152,4420
					TOTAL SERVICO:	152,442
					VALOR:	439,9

4.3. C0056 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8) (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	8,50000000	20,5600	174,7600
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	9,20000000	15,3900	141,6880
					TOTAL MAO DE OBRA:	316,3480

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. 507
PREFEITURA MUNICIPAL

I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,21000000	74,7200	15,6912
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	30,95000000	1,1000	34,0450
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	30,95000000	0,5600	17,3320
I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	235,00000000	0,6800	159,8000
					TOTAL MATERIAL:	[illegible]
					VALOR:	543,22

4.4. 94965 - CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,72300000	80,00	57,84
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	362,66000000	0,56	203,08
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,59300000	77,39	45,89
					TOTAL MATERIAL:	306,81

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	SINAPI	CHI	0,71000000	0,32	0,22
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	SINAPI	CHP	0,75000000	1,46	1,09
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,46000000	15,73	22,96
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,31000000	14,69	33,93
					TOTAL SERVICO:	58,20
					VALOR:	365,01

4.5. 92263 - FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 (M2)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001358	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM	SINAPI	M2	1,33600000	47,20	63,05
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,30800000	9,04	20,86
00005068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,20800000	15,87	3,30
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	9,23700000	3,16	29,18
					TOTAL MATERIAL:	116,39

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25000000	15,58	3,89
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,24800000	18,29	22,82
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,18600000	18,22	3,38
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,06300000	20,49	1,29
					TOTAL SERVICO:	[illegible]
					VALOR:	147,77

4.6. 92775 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL Fls 508

00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	17,68	0,44
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	1,19000000	0,18	0,21
					TOTAL MATERIAL:	0,65

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03670000	14,50	0,53
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22450000	18,39	4,12
92791	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	SINAPI	KG	1,00000000	12,79	12,79
					TOTAL SERVICO:	17,44
					VALOR:	18,09

4.7. 92777 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	17,68	0,44
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,74300000	0,18	0,13
					TOTAL MATERIAL:	0,57

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02090000	14,50	0,30
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12780000	18,39	2,35
92793	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	SINAPI	KG	1,00000000	13,51	13,51
					TOTAL SERVICO:	16,16
					VALOR:	16,73

4.8. 92778 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	17,68	0,44
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,54300000	0,18	0,09
					TOTAL MATERIAL:	0,53

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01560000	14,50	0,22
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09560000	18,39	1,75
92794	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	SINAPI	KG	1,00000000	12,54	12,54
					TOTAL SERVICO:	14,51
					VALOR:	15,04

5.1. C1607 - LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E=6CM (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,40000000	20,5600	8,2240

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FIS. 309
PREFEITURA MUNICIPAL

I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,16000000	15,3900	17,8524
					TOTAL MAO DE OBRA:	38,5794

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,04060000	67,5000	2,7405
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,05270000	76,1900	4,0152
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	13,00000000	0,5600	7,2800
I1249	IMPERMEABILIZANTE	SEINFRA	KG	1,20000000	5,4900	6,5880
					TOTAL MATERIAL:	20,6237
					VALOR:	46,70

5.2. C4819 - PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0612	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)	SEINFRA	H	0,07570000	27,2700	2,0643
I0725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,00410000	41,9700	0,1721
					TOTAL EQUIPAMENTO:	2,2364

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,15950000	20,5600	3,2793
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15950000	15,3900	2,4547
					TOTAL MAO DE OBRA:	5,7340

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,05680000	67,5000	3,8340
I9099	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	SEINFRA	M2	1,00310000	35,4800	35,5900
I2403	PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	0,00650000	60,4600	0,3930
					TOTAL MATERIAL:	39,8170
					VALOR:	47,79

5.3. C4437 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,20000000	20,5600	24,6720
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,20000000	15,3900	18,4680
					TOTAL MAO DE OBRA:	43,1400

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6498	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	34,1800	37,5980
					TOTAL MATERIAL:	37,5980

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4429	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5	SEINFRA	M3	0,02000000	745,0100	14,9002
					TOTAL SERVICO:	14,9002
					VALOR:	95,64

5.4. C1120 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls: 510
PREFEITURA MUNICIPAL

I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,20000000	20,5600	4,1120
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,20000000	15,3900	3,0780
					TOTAL MAO DE OBRA:	7,1[illegible]

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,23300000	3,5900	0,8365
					TOTAL MATERIAL:	0,[illegible]
					VALOR:	8,03

6.1. C0074 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,50000000	20,5600	30,8400
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,84000000	15,3900	28,3176
					TOTAL MAO DE OBRA:	59,1576

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,04130000	67,5000	2,7878
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	6,19000000	1,1000	6,8090
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	6,19000000	0,5600	3,4664
I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	47,00000000	0,6800	31,9600
					TOTAL MATERIAL:	45,0232
					VALOR:	104,18

6.2. C0073 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	20,5600	20,5600
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,12000000	15,3900	17,2368
					TOTAL MAO DE OBRA:	37,7968

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01500000	67,5000	1,0125
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,18000000	1,1000	2,3980
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,18000000	0,5600	1,2208
I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	25,00000000	0,6800	17,0000
					TOTAL MATERIAL:	21,6313
					VALOR:	59,43

6.3. C4507 - PAREDE DE BLOCO DE GESSO STAND, INCLUSIVE EMASSAMENTO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (M2)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8332	PAREDE DE BLOCO DE GESSO STAND, INCLUSIVE EMASSAMENTO	SEINFRA	M2	1,00000000	55,0000	55,0000
					TOTAL MATERIAL:	55,[illegible]
					VALOR:	55,00

6.4. C4498 - DIVISÓRIA PAINEL FIBRAROC, MONTANTE/RODAPÉ SIMPLES, PERFIL EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8323	DIVISÓRIA PAINEL FIBRAROC, MONTANTE/RODAPÉ SIMPLES, PERFIL EM ALUMÍNIO	SEINFRA	M2	1,00000000	234,6600	234,6600

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. 511
PREFEITURA MUNICIPAL

TOTAL MATERIAL:	234,6600
VALOR:	234,66

6.5. C4491 - VÃO DE PORTA - PORTA COMPLETA C/ FECHADURA TIPO CILINDRO, P/ DIVISÓRIAS EM GERAL (COM REQUADRO EM ALUMÍNIO) - FORNECIMENTO E MONTAGEM (UN)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8316	VÃO DE PORTA - PORTA COMPLETA C/ FECHADURA TIPO CILINDRO, P/ DIVISÓRIAS EM GERAL (COM REQUADRO EM ALUMÍNIO)	SEINFRA	UN	1,00000000	228,8300	228,8300
					TOTAL MATERIAL:	228,8300
					VALOR:	228,83

7.1. C4411 - PASTILHA (5x5)cm EM CORES, COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1599	PASTILHEIRO	SEINFRA	H	0,60000000	20,5600	12,3360
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,70000000	15,3900	10,7730
					TOTAL MAO DE OBRA:	23,1090

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0119	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA PASTILHAS	SEINFRA	KG	7,00000000	2,8000	19,6000
I8349	PASTILHA 5x5cm	SEINFRA	M2	1,02000000	81,4700	83,0994
I0154	ÁCIDO MURIÁTICO	SEINFRA	L	0,10000000	5,4400	0,5440
					TOTAL MATERIAL:	103,2434
					VALOR:	126,35

7.2. C4432 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,40000000	20,5600	28,7840
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,40000000	15,3900	21,5460
					TOTAL MAO DE OBRA:	50,3300

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6498	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	34,1800	37,5980
					TOTAL MATERIAL:	37,5980

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4429	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5	SEINFRA	M3	0,02000000	745,0100	14,9002
					TOTAL SERVICO:	14,9002
					VALOR:	102,83

7.3. C1102 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVO (PAREDE/PISO) (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,23000000	20,5600	4,7288
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,23000000	15,3900	3,5397
					TOTAL MAO DE OBRA:	8,2685

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,66100000	3,5900	2,3730
					TOTAL MATERIAL:	2,3730

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Fls. 512 PREFEITURA MUNICIPAL

VALOR:	10,64

7.4. C1120 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,20000000	20,5600	4,1120
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,20000000	15,3900	3,0780
					TOTAL MAO DE OBRA:	7,1900

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,23300000	3,5900	0,8365
					TOTAL MATERIAL:	0,8365
					VALOR:	8,03

8.1. C4428 - PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA (UN)

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4422	ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)	SEINFRA	CJ	2,00000000	38,1700	76,3400
C4421	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	SEINFRA	CJ	1,00000000	365,4300	365,4300
C4427	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	SEINFRA	UN	1,00000000	336,3800	336,3800
					TOTAL SERVICO:	778,1500
					VALOR:	778,15

8.2. C1988 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X 2.10)m (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,75000000	16,6000	62,2500
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,75000000	20,5600	77,1000
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,40000000	20,5600	28,7840
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,40000000	15,3900	21,5460
					TOTAL MAO DE OBRA:	189,6800

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01060000	67,5000	0,7155
I0209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	1,00000000	164,2800	164,2800
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,72000000	1,1000	1,8920
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,72000000	0,5600	0,9632
I1031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	3,00000000	24,6700	74,0100
I1155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	46,0000	46,0000
I1240	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	2,00000000	43,5800	87,1600
I1590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	8,00000000	0,2700	2,1600
I1709	PORTA LISA DE CEDRO 0.90X2.10M	SEINFRA	UN	1,00000000	279,7000	279,7000
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,20000000	15,5400	3,1080
I1919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	SEINFRA	UN	6,00000000	1,3800	8,2800
					TOTAL MATERIAL:	668,2687
					VALOR:	857,95

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Fls. 513 PREFEITURA MUNICIPAL

8.3. C4951 - VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=10MM, COLOCADO (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,50000000	16,6000	8,3000
I1530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,50000000	20,5600	10,2800
					TOTAL MAO DE OBRA:	18,5800

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1516	MASSA PARA VIDRO	SEINFRA	KG	1,50000000	9,7400	14,6100
I2258	VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	SEINFRA	M2	1,00000000	330,9900	330,9900
					TOTAL MATERIAL:	345,6000
					VALOR:	364,18

8.4. C4515 - JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8339	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO (COLOCADA)	SEINFRA	M2	1,00000000	287,1000	287,1000
					TOTAL MATERIAL:	287,1000
					VALOR:	287,10

8.5. C1971 - PORTA DE VIDRO TEMPERADO 2 FOLHAS (1.80X2.10)m E=10mm (CJ)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0299	BUCHA PARA PIVOTANTE DE DOBRADICA REF. 1201	SEINFRA	UN	2,60000000	6,8000	17,6800
I0494	CAPUCHINHO (1037)	SEINFRA	UN	1,30000000	4,3800	5,6940
I0856	CONTRAPLACA DE FECHADURA CENTRAL (1504)	SEINFRA	UN	1,30000000	22,9000	29,7700
I1034	DOBRADIÇA INFERIOR (1103)	SEINFRA	UN	2,60000000	35,2100	91,5460
I1036	DOBRADIÇA SUPERIOR (1101)	SEINFRA	UN	2,60000000	29,0800	75,6080
I1152	FECHADURA CENTRAL COM 2 CILINDROS (1521)	SEINFRA	UN	1,30000000	107,8700	140,2310
I1525	MOLA HIDRAULICA P/PORTA DE VIDRO (1012)	SEINFRA	UN	2,60000000	604,3400	1.571,2840
I1743	PUXADOR CONCHA (1606)	SEINFRA	UN	2,60000000	12,0300	31,2780
I2160	TRINCO INFERIOR (1502)	SEINFRA	UN	2,60000000	36,1700	94,0420
I2258	VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	SEINFRA	M2	4,91400000	330,9900	1.626,4849
					TOTAL MATERIAL:	3.683,6179
					VALOR:	3.683,62

9.1. C1208 - EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	16,6000	3,3200
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	20,5600	6,1680
					TOTAL MAO DE OBRA:	9,4880

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,5500	0,2200
I1513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	KG	0,70000000	2,9200	2,0440
					TOTAL MATERIAL:	2,2640
					VALOR:	11,75

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS. 514
PREFEITURA MUNICIPAL

9.2. C1614 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	16,6000	5,8100
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	20,5600	8,2240
					TOTAL MAO DE OBRA:	14,0340

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,05000000	17,1900	0,8595
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,5500	0,1375
I1488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFICIES	SEINFRA	L	0,12000000	11,9100	1,4292
I2097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,17000000	24,5900	4,1803
					TOTAL MATERIAL:	6,6065
					VALOR:	20,64

9.3. C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	16,6000	5,8100
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	20,5600	8,2240
					TOTAL MAO DE OBRA:	14,0340

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,5500	0,1375
I1490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,12000000	12,0800	1,4496
I2096	TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,17000000	21,2500	3,6125
					TOTAL MATERIAL:	5,1996
					VALOR:	19,23

9.4. C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,32900000	16,6000	5,4614
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	20,5600	8,2240
					TOTAL MAO DE OBRA:	13,6854

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,04000000	17,1900	0,6876
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	24,9900	3,9984
I1199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,13000000	12,6800	1,6484
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,5500	0,2200
					TOTAL MATERIAL:	6,5544
					VALOR:	20,24

9.5. C1911 - PINTURA PARA ESTRUTURA DE ALUMÍNIO (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	16,6000	3,3200

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Fls. 515 PREFEITURA MUNICIPAL

I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	20,5600	8,2240
					TOTAL MAO DE OBRA:	11,5440

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,25000000	1,6900	0,4225
I2087	TINTA ALUMÍNIO SINTÉTICO	SEINFRA	L	0,15000000	32,3800	4,8570
I2158	TRINCHA 2'	SEINFRA	UN	0,08000000	3,8200	0,3056
					TOTAL MATERIAL:	5,5851
					VALOR:	17,13

10.1. C2200 - RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,10000000	20,5600	22,6160
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	15,3900	16,9290
					TOTAL MAO DE OBRA:	39,5450

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	6,00000000	0,7100	4,2600
					TOTAL MATERIAL:	4,2600
					VALOR:	43,81

10.2. C0661 - CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	1,20000000	16,6000	19,9200
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	1,20000000	20,1200	24,1440
					TOTAL MAO DE OBRA:	44,0640

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0539	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.26. DESENV 0.50M	SEINFRA	M	1,03000000	21,1800	21,8154
I1725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,09000000	15,5400	1,3986
I1784	REBITES	SEINFRA	KG	0,04000000	58,2900	2,3316
I1873	SOLDA 70X30	SEINFRA	KG	0,04000000	72,0400	2,8816
					TOTAL MATERIAL:	28,4272
					VALOR:	72,49

10.3. C0818 - COLUNAS P/PÉ DIREITO DE 6m VÃO DE 20m (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,68000000	16,6000	11,2880
I1530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,78000000	20,5600	16,0368
					TOTAL MAO DE OBRA:	27,[illegible]

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0824	COMPONENTES ESTRUTURAIS DE ACO	SEINFRA	KG	4,90000000	7,3900	36,[illegible]
					TOTAL MATERIAL:	[illegible]
					VALOR:	63,54

10.4. C1332 - ESTRUTURA DE AÇO TIPO FINK VÃO DE 20m (M2)

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Fls. 516 PREFEITURA MUNICIPAL

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	1,70000000	16,6000	28,2200
I1530	MONTADOR	SEINFRA	H	2,00000000	20,5600	41,1200
					TOTAL MAO DE OBRA:	69,3400

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0824	COMPONENTES ESTRUTURAIS DE ACO	SEINFRA	KG	12,10000000	7,3900	89,4190
					TOTAL MATERIAL:	89,4190
					VALOR:	158,76

10.5. C4554 - TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,30000000	20,5600	6,1680
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,30000000	15,3900	4,6170
					TOTAL MAO DE OBRA:	10,7850

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1215	GANCHO COM PORCA E ARRUELA	SEINFRA	UN	3,00000000	1,8200	5,4600
I1920	TALA DE AJUSTE	SEINFRA	UN	3,00000000	0,2700	0,8100
I8434	TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm	SEINFRA	M2	1,00000000	36,9100	36,9100
					TOTAL MATERIAL:	43,1800
					VALOR:	53,97

11.1. C1948 - PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	16,6000	49,8000
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	20,1200	60,3600
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	15,3900	38,4750
					TOTAL MAO DE OBRA:	148,6350

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00350000	74,7200	0,2615
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,50000000	1,1000	2,7500
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,50000000	0,5600	1,4000
I0884	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 25MM	SEINFRA	UN	2,00000000	0,5900	1,1800
I0885	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	4,00000000	1,7600	7,0400
I1293	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	4,9800	4,9800
I1412	LUVA PVC SOLDAVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	2,00000000	1,5500	3,1000
I1426	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DE 32X25MM	SEINFRA	UN	1,00000000	2,9600	2,9600
I1973	TE PVC SOLDAVEL 32MM	SEINFRA	UN	1,00000000	3,3300	3,3300
I2200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4')	SEINFRA	M	1,20000000	2,9900	3,5880
I2201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1')	SEINFRA	M	5,00000000	6,7100	33,5500
					TOTAL MATERIAL:	64,1395
					VALOR:	212,77

11.2. C1950 - PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls: 517
PREFEITURA MUNICIPAL

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	16,6000	49,8000
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	20,1200	60,3600
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	15,3900	38,4750
					TOTAL MAO DE OBRA:	148,6350

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00400000	74,7200	0,2989
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	3,00000000	1,1000	3,3000
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,00000000	0,5600	1,6800
I1283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	SEINFRA	UN	2,00000000	1,3900	2,7800
I1284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	SEINFRA	UN	1,00000000	1,8600	1,8600
I1282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	1,00000000	6,1600	6,1600
I2013	TE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (1 1/2")	SEINFRA	UN	1,00000000	2,3900	2,3900
I2012	TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4")	SEINFRA	UN	1,00000000	11,8300	11,8300
I2193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4') - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,33000000	10,8400	3,5772
I2194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2') - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,50000000	3,9100	5,8650
I2195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2') - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,50000000	6,6500	3,3250
					TOTAL MATERIAL:	43,0661
					VALOR:	191,70

11.3. C0348 - BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,00000000	16,6000	33,2000
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,00000000	20,1200	40,2400
					TOTAL MAO DE OBRA:	73,4400

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0171	BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	1,00000000	395,9500	395,9500
I0406	CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000	209,4800	209,4800
I1091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	1,00000000	17,7100	17,7100
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,56000000	0,2800	0,1568
I1579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	2,00000000	7,5000	15,0000
I1925	TAMPA PLASTICA PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000	28,9500	28,9500
					TOTAL MATERIAL:	667,2468
					VALOR:	740,69

11.4. C4635 - BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL) (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	16,6000	49,8000
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	20,1200	60,3600
					TOTAL MAO DE OBRA:	110,1600

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0082	ANEL DE VEDAÇÃO PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000	2,0300	2,0300
I8636	ASSENTO SANITÁRIO COM ABERTURA FRONTAL (PADRÃO ALTO)	SEINFRA	UN	1,00000000	326,3400	326,3400

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Fls 518 PREFEITURA MUNICIPAL

I8651	BACIA LOUÇA BRANCA COM CAIXA ACOPLADA PARA DEFICIENTE (SEM ASSENTO)	SEINFRA	UN	1,00000000	545,7400	545,7400
I1091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	1,00000000	17,7100	17,7100
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,56000000	0,2800	0,1568
I1282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	1,00000000	6,1600	6,1600
I1516	MASSA PARA VIDRO	SEINFRA	KG	0,10000000	9,7400	0,9740
I1579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	2,00000000	7,5000	15,0000
					TOTAL MATERIAL:	914,1108
					VALOR:	1.024,27

11.5. C1792 - MICTORIO DE LOUÇA BRANCA (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,90000000	16,6000	48,1400
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,90000000	20,1200	58,3480
					TOTAL MAO DE OBRA:	106,4880

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,56000000	0,2800	0,1568
I1315	JOGO METAIS PARA MICTORIO	SEINFRA	UN	1,00000000	41,0600	41,0600
I1524	MICTORIO DE LOUÇA BRANCA COM ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	1,00000000	337,5900	337,5900
I1579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	2,00000000	7,5000	15,0000
					TOTAL MATERIAL:	393,8068
					VALOR:	500,29

11.6. C1618 - LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,30000000	16,6000	54,7800
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,30000000	20,1200	66,3960
					TOTAL MAO DE OBRA:	121,1760

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	2,00000000	17,7100	35,4200
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,12000000	0,2800	0,3136
I1343	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA	SEINFRA	UN	1,00000000	219,7600	219,7600
I1579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	2,00000000	7,5000	15,0000
I1864	SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	129,0000	129,0000
I2132	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2'	SEINFRA	UN	1,00000000	77,3300	77,3300
					TOTAL MATERIAL:	478,8236
					VALOR:	598,00

11.7. C1903 - PIA DE AÇO INOX. (1.50X0.58)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,50000000	16,6000	58,1000
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,50000000	20,1200	70,4200
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,20000000	20,5600	45,2320

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. 519
PREFEITURA MUNICIPAL

I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,20000000	15,3900	33,8580
					TOTAL MAO DE OBRA:	207,6100

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,01900000	74,7200	1,4197
I0169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	0,60000000	8,2800	4,9680
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	9,83000000	0,5600	5,5048
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,13000000	0,2800	0,3164
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,02600000	73,9000	1,9214
I1649	PIA EM INOX C/ 1 CUBA 1.50x0,58	SEINFRA	UN	1,00000000	219,4100	219,4100
I1863	SIFÃO CROMADO 2"	SEINFRA	UN	1,00000000	164,1100	164,1100
I2131	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA 3/4'	SEINFRA	UN	1,00000000	86,5200	86,5200
I2264	VÁLVULA AMERICANA P/PIA 3 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	44,0500	44,0500
					TOTAL MATERIAL:	528,2203
					VALOR:	735,83

11.8. C0355 - BANCADA DE GRANITO C/ 2 CUBAS LOUÇAS, S/ACESSÓRIOS (1.60x0.60)m (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,40000000	20,5600	28,7840
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,80000000	15,3900	27,7020
					TOTAL MAO DE OBRA:	56,4860

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0184	BANCADA DE GRANITO C/ L=0,60m E E=0,03m	SEINFRA	M2	1,32000000	370,4400	488,9808
I0916	CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR	SEINFRA	UN	2,00000000	93,7100	187,4200
I1513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	KG	0,60000000	2,9200	1,7520
					TOTAL MATERIAL:	678,1528

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,00230000	508,1400	1,1687
					TOTAL SERVICO:	1,1687
					VALOR:	735,81

11.9. C2504 - TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,65000000	16,6000	10,7900
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,65000000	20,1200	13,0780
					TOTAL MAO DE OBRA:	23,8680

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,28000000	0,2800	0,0784
I2131	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA 3/4'	SEINFRA	UN	1,00000000	86,5200	86,5200
					TOTAL MATERIAL:	86,5984
					VALOR:	110,47

11.10. C0797 - CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO) (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Fls 520 PREFEITURA MUNICIPAL

I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,25000000	20,1200	5,0300
					TOTAL MAO DE OBRA:	5,0300

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0796	CHUVEIRO PLASTICO	SEINFRA	UN	1,00000000	5,1500	5,1500
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,35000000	0,2800	0,0980
					TOTAL MATERIAL:	5,2480
					VALOR:	10,28

11.11. C1996 - PORTA TOALHA DE PAPEL - METALICO (INSTALADO) (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	20,5600	10,2800
					TOTAL MAO DE OBRA:	10,2800

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1717	PORTA TOALHA DE PAPEL - METÁLICO	SEINFRA	UN	1,00000000	34,4000	34,4000
					TOTAL MATERIAL:	34,4000
					VALOR:	44,68

11.12. C4671 - SABONETEIRA METÁLICA (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	20,5600	10,2800
					TOTAL MAO DE OBRA:	10,2800

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8671	SABONETEIRA METÁLICA	SEINFRA	UN	1,00000000	25,6900	25,6900
					TOTAL MATERIAL:	25,6900
					VALOR:	36,97

12.1. C1947 - PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	16,6000	49,8000
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	20,5600	61,6800
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	15,3900	38,4750
					TOTAL MAO DE OBRA:	149,9550

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	12,00000000	1,9600	23,5200
I0419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	SEINFRA	UN	1,00000000	1,7600	1,7600
I0428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	SEINFRA	UN	1,00000000	10,2100	10,2100
I0957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	2,0200	2,0200
I0981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	0,10000000	9,5000	0,9500
I1075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	3,00000000	3,5000	10,5000
I1105	ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	SEINFRA	UN	1,00000000	2,6100	2,6100
I1181	FITA ISOLANTE	SEINFRA	M	3,00000000	0,8200	2,4600
I1262	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	SEINFRA	UN	1,00000000	22,2900	22,2900

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL Fls. 521

I1409	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4''	SEINFRA	UN	2,00000000	0,8800	1,7600
					TOTAL MATERIAL:	[illegible]
					VALOR:	228,04

12.2. C4958 - POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H= 7,00M, PESO APROXIMADO 670 KG (UN)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	SEINFRA	H	1,00000000	126,0500	126,0500
					TOTAL EQUIPAMENTO:	126,0500
MAO DE OBRA		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	15,3900	30,7800
					TOTAL MAO DE OBRA:	30,7800
MATERIAL		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
I9455	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H= 7,00M, PESO APROXIMADO 470 KG	SEINFRA	UN	1,00000000	452,1600	452,1600
					TOTAL MATERIAL:	452,1600
SERVICO		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	0,27000000	403,2000	108,8640
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,36000000	40,7800	14,6808
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,27000000	133,4600	36,0342
					TOTAL SERVICO:	159,5790
					VALOR:	768,57

12.3. C2048 - PROJETOR C/ LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 250W, C/FOTOCÉLULA (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,00000000	16,6000	33,2000
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,00000000	20,5600	41,1200
					TOTAL MAO DE OBRA:	74,3200
MATERIAL		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
I0501	CELULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA 400W, C/ SUPORTE	SEINFRA	UN	1,00000000	34,9000	34,9000
I1477	LÂMPADA VAPOR DE MERCURIO 250W/220V	SEINFRA	UN	1,00000000	32,6500	32,6500
I1738	PROJETOR EXTERNO COM ÂNGULO ELEV REGULÁVEL P/LÂMPADA ATÉ 400W	SEINFRA	UN	1,00000000	74,1500	74,1500
I1781	REATOR AFP P/ LÂMP. V. MERCÚRIO 250 W	SEINFRA	UN	1,00000000	84,5100	84,5100
					TOTAL MATERIAL:	226,2100
					VALOR:	300,53

12.4. C2067 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,00000000	16,6000	33,2000
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,00000000	20,5600	41,1200
					TOTAL MAO DE OBRA:	74,3200
MATERIAL		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
I0193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	32,3900	32,3900
I0194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	31,8600	31,8600

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls 522
PREFEITURA MUNICIPAL

I0195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	26,3400	26,3400
I1754	QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 207X332X95MM	SEINFRA	UN	1,00000000	87,9800	87,9800
					TOTAL MATERIAL:	176,3700
					VALOR:	252,89

12.5. C1085 - DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,60000000	16,6000	9,9600
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,60000000	20,5600	12,3360
					TOTAL MAO DE OBRA:	22,2960

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0973	DISJUNTOR BIPOLAR 25A	SEINFRA	UN	1,00000000	51,1300	51,1300
					TOTAL MATERIAL:	51,1300
					VALOR:	73,43

12.6. C4798 - LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA NA COR BRANCA, REFLETOR C/ ACABAMENTO ESPECULAR DE ALTO BRILHO, P/ DUAS LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES T8 DE 16W, REATOR ELETRÔNICO P/2X16W, FP DO CJ. 33W E FATOR DE POTÊNCIA 0,98, COMPLETA (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,50000000	16,6000	24,9000
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,50000000	20,5600	30,8400
					TOTAL MAO DE OBRA:	55,7400

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I9113	LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA NA COR BRANCA, REFLETOR C/ ACABAMENTO ESPECULAR DE ALTO BRILHO, C/ DUAS LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES T8 DE 16W, REATOR ELETRÔNICO P/2X16W, FP DO CJ. 33W E FATOR DE POTÊNCIA 0,98, COMPLETA	SEINFRA	UN	1,00000000	65,6000	65,6000
					TOTAL MATERIAL:	65,6000
					VALOR:	121,34

12.7. C2044 - PROJETOR EM ALUMÍNIO, C/ LÂMPADA FLUORESCENTE ATÉ PL-18W (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,85000000	16,6000	14,1100
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,35000000	20,5600	27,7560
					TOTAL MAO DE OBRA:	41,8660

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1468	LÂMPADA FLUORESCENTE PL - 18W	SEINFRA	UN	1,00000000	11,3800	11,3800
I9486	PROJETOR EM ALUMÍNIO, LONGO ALCANCE, P/LÂMPADA ATÉ 125W	SEINFRA	UN	1,00000000	46,7100	46,7100
I1773	REATOR AFP P/ LÂMP. FLUORESCENTE COMPACTA	SEINFRA	UN	1,00000000	21,6500	21,6500
					TOTAL MATERIAL:	79,7400
					VALOR:	121,[illegible]

13.1. C4730 - CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,53M, MALHA 5 X 20CM - FIO 4,30MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) , REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. 523
PREFEITURA MUNICIPAL

I9048	FIXADOR POLIAMIDA PARA POSTE, NAS CORES VERDE OU BRANCA	SEINFRA	UN	1,20000000	5,5100	6,6120
I9044	PAINEL NYLOFOR 1,53M x 2,5M (A X L) - MALHA 5 x 20 CM - FIO 4,30MM, REVESTIDO EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA, NAS CORES VERDE OU BRANCA	SEINFRA	UN	0,40000000	369,3400	147,7360
I9047	POSTE 40 x 60 MM, PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA (H=2,00M - COM TAMPA) CHUMBADO	SEINFRA	UN	0,40000000	74,9700	29,9880
I9049	SERVIÇO - COLOCAÇÃO E MONTAGEM DE CERCA/GRADIL NYLOFOR	SEINFRA	M2	1,53000000	16,5400	25,3062
					TOTAL MATERIAL:	209,6422
					VALOR:	209,64

13.2. C4557 - PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8437	PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	1,00000000	494,5200	494,5200
					TOTAL MATERIAL:	494,5200
					VALOR:	494,52

13.3. C1430 - GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,20780000	16,6000	3,4495
					TOTAL MAO DE OBRA:	3,4495

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1225	GRAMA TIPO BATATAIS EM PLACA	SEINFRA	M2	0,90000000	6,4200	5,7780
I2077	TERRA VEGETAL	SEINFRA	M3	0,07500000	107,1400	8,0355
					TOTAL MATERIAL:	13,8135
					VALOR:	17,26

13.4. C0112 - ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL. C/ ALTURA MÍNIMA DE 50CM (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1277	JARDINEIRO	SEINFRA	H	0,16960000	18,7600	3,1817
					TOTAL MAO DE OBRA:	3,1817

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0105	ARBUSTO ORNAMENTAL	SEINFRA	UN	1,00000000	34,9300	34,9300
					TOTAL MATERIAL:	34,9300
					VALOR:	38,11

13.5. C4065 - GRANITO POLIDO E=2cm, CINZA, ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,50000000	20,5600	30,8400
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,75000000	15,3900	26,9325
					TOTAL MAO DE OBRA:	57,7725

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL Fls. 524

I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,60000000	0,5600	1,4560
I1659	GRANITO POLIDO CINZA E=2cm	SEINFRA	M2	1,05000000	222,6400	233,7720
I7890	REJUNTE PARA GRANITO	SEINFRA	KG	0,25000000	3,8700	0,9675
					TOTAL MATERIAL:	238,1955

SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,02500000	440,3800	11,0095
					TOTAL SERVIÇO:	11,0095
					VALOR:	304,98

13.6. C1898 - PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S (M)

MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1530	MONTADOR	SEINFRA	H	1,00000000	20,5600	20,5600
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,25000000	20,5600	5,1400
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,35000000	15,3900	5,3865
					TOTAL MÃO DE OBRA:	31,0865

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00050000	74,7200	0,0374
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,15000000	0,5600	0,0840
I1646	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTE C/TUBO INOX EM WC'S	SEINFRA	M	1,00000000	194,0400	194,0400
					TOTAL MATERIAL:	194,1614
					VALOR:	225,25

Francisco Alves da Silva
FF Empreendimentos e Serviços - LTDA
Francisco Alves da Silva
Sócio Administrador
CPF 071.030.103-07

Raimundo Teixeira Lima Neto
Responsável Técnico
ENG. CIVIL CREA 51765D CE

EMPREENDIMENTOS
CNPJ: 23.103.016/0001-25
RUA DR. ALUIZIO TEIXEIRA FÉRRER, Nº 332, CENTRO – LAVRAS DA MANGABEIRA, CEARÁ
FFCONSTRUCOESLAVRAS@HOTMAIL.COM (88) 9 9429-0884 – (88) 9 9722-0464

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FIS. 525 PREFEITURA MUNICIPAL

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	REFORMA DO PREDIO DO ANTIGO HOTEL MUNICIPAL PARA FUNCIONAMENTO DO BP RAIO	DATA : 21/07/2021		BDI : 29,90%	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE - CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		SINAP:	2021/04 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
			COMPOSIÇÕES PROPRIAS	0,00%	0,00%	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	11.028,15	100,00% 11.028,15			100,00' %' **11.028,15**
2	MOVIMENTO DE TERRA	3.016,03	100,00% 3.016,03			100,00' %' **3.016,03**
3	DRENAGEM	763,09	100,00% 763,09			100,00' %' **763,09**
4	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	9.452,17	100,00% 9.452,17			100,00' %' **9.452,17**
5	PAVIMENTAÇÃO	33.768,98	100,00% 33.768,98			100,00' %' **33.768,98**
6	PAREDES E PAINÉIS	34.351,65		100,00% 34.351,65		100,00' %' **34.351,65**
7	REVESTIMENTOS	21.345,81		100,00% 21.345,81		100,00' %' **21.345,81**
8	ESQUADRIAS E FERRAGENS	46.014,62		100,00% 46.014,62		100,00' %' **46.014,62**
9	PINTURA	62.218,46		50,00% 31.109,23	50,00% 31.109,23	100,00' %' **62.218,46**
10	COBERTA	70.238,36	100,00% 70.238,36			100,00' %' **70.238,36**
11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	21.341,59			100,00% 21.341,59	100,00' %' **21.341,59**
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	37.823,72			100,00% 37.823,72	100,00' %' **37.823,72**
13	OUTROS ELEMENTOS	34.791,80			100,00% 34.791,80	100,00' %' **34.791,80**
		386.154,43	128.266,78 128.266,78	132.821,31 261.088,09	125.066,34 386.154,43	386.154,43

Francisco Alves da Silva

FF Empreendimentos e Serviços - LTDA
Francisco Alves da Silva
Sócio Administrador
CPF 071.030.103-07

Raimundo Teixeira Lima Neto
Responsável Técnico
ENG. CIVIL CREA 51765D CE

EMPREENDIMENTOS
CNPJ: 23.103.016/0001-25
RUA DR. ALUIZIO TEIXEIRA FÉRRER, Nº 332, CENTRO – LAVRAS DA MANGABEIRA, CEARÁ
FFCONSTRUCOESLAVRAS@HOTMAIL.COM (88) 9 9429-0884 – (88) 9 9722-0464

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Fls. 526 PREFEITURA MUNICIPAL

COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	REFORMA DO PRÉDIO DO ANTIGO HOTEL MUNICIPAL PARA FUNCIONAMENTO DO BP RAIO	DATA : 21/07/2021		BDI : 29,90%		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE - CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,78%	06/2021
		SINAPI	2021/04 COM DESONERAÇAO	83,85%	47,78%	06/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,43
DF	Despesas financeiras	0,94
R	Riscos	1,00
	TOTAL	5,37

	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,28
L	Lucro	6,74
	TOTAL	7,02

I	**Impostos**	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	CPRB (4,5% Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	TOTAL	13,15

BDI = 29,90%

(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1

Francisco Alves da Silva
FF Empreendimentos e Serviços - LTDA
Francisco Alves da Silva
Sócio Administrador
CPF 071.030.103-07

Raimundo Teixeira Lima Neto
Responsável Técnico
ENG. CIVIL CREA 51765D CE

EMPREENDIMENTOS
CNPJ: 23.103.016/0001-25
RUA DR. ALUIZIO TEIXEIRA FÉRRER, Nº 332, CENTRO – LAVRAS DA MANGABEIRA, CEARÁ
FFCONSTRUCOESLAVRAS@HOTMAIL.COM (88) 9 9429-0884 – (88) 9 9722-0464

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls 527
PREFEITURA MUNICIPAL

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	REFORMA DO PREDIO DO ANTIGO HOTEL MUNICIPAL PARA FUNCIONAMENTO DO BP RAIO	DATA : 21/07/2021		BDI : 29,90%	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE - CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
		SEINFRA	027 1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		SINAPI	2021/04 COM DESONERAÇAO	83,85%	47,76%	05/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença PaternidadE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls 528
PREFEITURA MUNICIPAL

Francisco Alves da Silva
FF Empreendimentos e Serviços - LTDA
Francisco Alves da Silva
Sócio Administrador
CPF 071.030.103-07

Raimundo Teixeira Lima Neto
Responsável Técnico
ENG. CIVIL CREA 51765D CE

CONSTRUTORA EXATA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. 529
PREFEITURA MUNICIPAL

CONSTRTUTORA EXATA UNIPESSOAL LTDA
CNPJ: 63.560.387/0001-50

À Comissão Permanente de Licitação,
Prefeitura Municipal de Varzea Alegre – Ceará.
Tomada de Preços nº **2021.07.02.1**
Data de abertura: 21 de Julho de 2021 às 09:00 horas
Prazo de execução dos serviços: Conforme edital
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias

Contratação de serviços de engenharia para reforma do prédio do antigo Hotel Municipal, destinado ao funcionamento do BP Raio no Município de Várzea Alegre - CE, conforme especificações constantes no Instrumento Convocatório.

DECLARAÇÃO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste Edital, e que serão executados conforme exigência editalicia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Varzea Alegre, CE, 19 de Julho de 2021.

Paulo Sergio Fonseca
Construtora Exata Unipessoal - LTDA
Paulo Sergio Fonseca
Sócio Administrador
CPF 085.462.604-27

Wanks Ferreira Batista
Construtora Exata Unipessoal - LTDA
Wanks Ferreira Batista
Responsável Técnico
***ENG. CIVIL CREA* CE54002**

CONSTRUTORA EXATA UNIPESSOAL LTDA
CNPJ: 63.560.387/0001-50 Insc. Municipal: 23003565
Rua: SITIO SANTA ROSA, 220, BETÂNIA – VARZEA ALEGRE – CEARÁ
E-mail – NATANCOSTAFIUZA@GMAIL.COM
CEP: 63.540-000 Fone: (88)98176-1661

CONSTRUTORA EXATA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. 530
PREFEITURA MUNICIPAL

PROPOSTA DE PREÇOS

Várzea Alegre – Ceará, 19 de julho de 2021

À Comissão Permanente de Licitação,
Prefeitura Municipal de Várzea Alegre/CE

Ref.: Tomada de Preços nº 2021.07.02.1

Contratação de serviços de engenharia para reforma do prédio do antigo Hotel Municipal, destinado ao funcionamento do BP Raio no Município de Várzea Alegre - CE, conforme especificações constantes no Instrumento Convocatório.

VALOR GLOBAL: R$ 383.849,62 (TREZENTOS E OITENTA E TRÊS MIL E OITOCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS).

DATA DE ABERTURA: 21 DE JULHO DE 2021 ÀS 09:00 HORAS

PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 (TRÊS) MESES

A **Construtora Exata,** CNPJ nº 63.560.387/0001-50, por meio do seu representante legal abaixo assinado, declara, sob as penas da lei que:

- Acata inteiramente os preceitos legais em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, assim como os da mencionada licitação;
- Para fins de cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal (inciso V do art. 27 da Lei N.º 8.666/93), não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos;
- Não existem fatos que nos impeçam de participar deste processo licitatório. Assim assumimos o compromisso de bem e fielmente atender as exigências para a execução do objeto acima citado, caso sejamos proclamados vencedores;
- Assumimos o compromisso de bem e fielmente executar os serviços especificados no Anexo I, caso sejamos vencedores da presente licitação;
- Assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste Edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço;
- Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o **Sr. Paulo Sergio Fonseca Bezerra**, carteira de identidade n° 2495797 SSP/RN, e CPF n° 085.462.604-27, como representante legal desta empresa;
- O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias.

Paulo Sergio Fonseca

PAULO SERGIO FONSECA BEZERRA
DIRETOR
CPF 085.462.604-27

Wanks Ferreira Batista

WANKS FERREIRA BEZERRA BATISTA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE Nº 0613513940

CONSTRUTORA EXATA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls 531
PREFEITURA MUNICIPAL

CONSTRUTORA EXATA	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA		
	OBRA:	REFORMA DO PREDIO DO ANTIGO HOTEL MUNICIPAL PARA FUNCIONAMENTO DO BP RAIO	DATA: 21/07/2021 BDI: 29,90%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE - CE	FONTE / VERSÃO / HORA / MES / DATA BASE SEINFRA 027 / COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,78% 05/2021 SINAPI 2021/04 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,78% 05/2021 COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R$			PREÇO TOTAL R$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS								11.028,15
1.1	DEMOLIÇÕES								8.700,18
1.1.1	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	19,12	52,34	15,65	67,99	1.299,97
1.1.2	C1049	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M3	22,61	226,80	67,81	294,61	6.661,13
1.1.3	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	23,30	24,42	7,30	31,72	739,08
1.2	RETIRADAS								2.327,97
1.2.1	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	SEINFRA	M2	101,94	13,96	4,17	18,13	1.848,17
1.2.2	C2204	RETIRADA DE ÁRVORES	SEINFRA	UN	1,00	369,36	110,44	479,80	479,80
2	MOVIMENTO DE TERRA								2.994,34
2.1	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	24,93	92,46	27,65	120,11	2.994,34
3	DRENAGEM								757,69
3.1	C2727	DRENAGEM COM CALHA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO D= 0,30m	SEINFRA	M	11,25	51,85	15,50	67,35	757,69
4	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS								9.384,68
4.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	4,97	45,09	13,48	58,57	291,09
4.2	C3345	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	SEINFRA	M3	4,97	436,48	130,51	566,99	2.817,94
4.3	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	SEINFRA	M3	1,93	540,09	161,49	701,58	1.354,05
4.4	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	1,45	360,35	107,74	468,09	678,73
4.5	92263	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	9,46	146,63	43,84	190,47	1.801,85
4.6	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	6,22	17,97	5,37	23,34	145,17
4.7	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM	SINAPI	KG	15,96	16,59	4,96	21,55	343,94

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL Fls. 532

		UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015							
4.8	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	100,77	14,91	4,46	19,37	1.951,91
5	**PAVIMENTAÇÃO**								**33.529,54**
5.1	C1607	LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E=6CM	SEINFRA	M2	174,68	46,44	13,89	60,33	10.538,44
5.2	C4819	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	322,73	47,39	14,17	61,56	19.867,26
5.3	C4437	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	SEINFRA	M2	23,30	95,19	28,46	123,65	2.881,05
5.4	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	23,30	8,02	2,40	10,42	242,79
6	**PAREDES E PAINÉIS**								**34.074,00**
6.1	C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	SEINFRA	M2	28,89	103,56	30,96	134,52	3.886,28
6.2	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	138,05	59,12	17,68	76,80	10.602,24
6.3	C4507	PAREDE DE BLOCO DE GESSO STAND, INCLUSIVE EMASSAMENTO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	SEINFRA	M2	215,72	54,45	16,28	70,73	15.257,88
6.4	C4498	DIVISÓRIA PAINEL FIBRAROC, MONTANTE/RODAPÉ SIMPLES, PERFIL EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	10,44	232,31	69,46	301,77	3.150,48
6.5	C4491	VÃO DE PORTA - PORTA COMPLETA C/ FECHADURA TIPO CILINDRO, P/ DIVISÓRIAS EM GERAL (COM REQUADRO EM ALUMÍNIO) - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	UN	4,00	226,54	67,74	294,28	1.177,12
7	**REVESTIMENTOS**								**21.224,47**
7.1	C4411	PASTILHA (5x5)cm EM CORES, COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA	SEINFRA	M2	51,53	125,31	37,47	162,78	8.388,05
7.2	C4432	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	SEINFRA	M2	84,55	102,38	30,61	132,99	11.244,30
7.3	C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	51,53	10,62	3,18	13,80	711,11
7.4	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ	SEINFRA	M2	84,55	8,02	2,40	10,42	881,01

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. 533
PREFEITURA MUNICIPAL

		30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)							
8	**ESQUADRIAS E FERRAGENS**								**45.586,42**
8.1	C4428	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA	SEINFRA	UN	6,00	772,24	230,90	1.003,14	6.018,84
8.2	C1988	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X 2.10)m	SEINFRA	UN	4,00	851,29	254,54	1.105,83	4.423,32
8.3	C4951	VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=10MM, COLOCADO	SEINFRA	M2	30,64	360,72	107,86	468,58	14.357,29
8.4	C4515	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	30,64	284,23	84,98	369,21	11.312,59
8.5	C1971	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 2 FOLHAS (1.80X2.10)m E=10mm	SEINFRA	CJ	2,00	3.646,80	1.090,39	4.737,19	9.474,38
9	**PINTURA**								**62.036,19**
9.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	97,97	11,73	3,51	15,24	1.493,06
9.2	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	434,25	20,57	6,15	26,72	11.603,16
9.3	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	1.745,11	19,18	5,73	24,91	43.470,69
9.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	148,96	20,17	6,03	26,20	3.902,75
9.5	C1911	PINTURA PARA ESTRUTURA DE ALUMÍNIO	SEINFRA	M2	70,66	17,07	5,10	22,17	1.566,53
10	**COBERTA**								**69.911,68**
10.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	338,18	43,75	13,08	56,83	19.218,77
10.2	C0661	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm	SEINFRA	M	78,00	72,21	21,59	93,80	7.316,40
10.3	C0818	COLUNAS P/PÉ DIREITO DE 6m VÃO DE 20m	SEINFRA	M2	12,60	63,19	18,89	82,08	1.034,21
10.4	C1332	ESTRUTURA DE AÇO TIPO FINK VÃO DE 20m	SEINFRA	M2	136,26	157,91	47,22	205,13	27.951,01
10.5	C4554	TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm	SEINFRA	M2	206,92	53,54	16,01	69,55	14.391,29
11	**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**								**21.220,40**
11.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	25,00	212,09	63,41	275,50	6.887,50
11.2	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	14,00	191,27	57,19	248,46	3.478,44
11.3	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	2,00	734,03	219,47	953,50	1.907,00
11.4	C4635	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	SEINFRA	UN	2,00	1.015,14	303,53	1.318,67	2.637,34
11.5	C1792	MICTORIO DE LOUÇA BRANCA	SEINFRA	UN	2,00	496,36	148,41	644,77	1.289,54
11.6	C1618	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	2,00	593,24	177,38	770,62	1.541,24
11.7	C1903	PIA DE AÇO INOX. (1.50X0.58)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	2,00	730,51	218,42	948,93	1.897,86
11.8	C0355	BANCADA DE GRANITO C/ 2 CUBAS LOUÇAS, S/ACESSÓRIOS (1.60x0.60)m	SEINFRA	UN	1,00	729,01	217,97	946,98	946,98
11.9	C2504	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA	SEINFRA	UN	2,00	109,60	32,77	142,37	284,74
11.10	C0797	CHUVEIRO PLASTICO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	2,00	10,23	3,06	13,29	26,58

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. 534
PREFEITURA MUNICIPAL

11.11	C1996	PORTA TOALHA DE PAPEL - METALICO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	4,00	44,34	13,26	57,60	230,40
11.12	C4671	SABONETEIRA METÁLICA	SEINFRA	UN	2,00	35,71	10,68	46,39	92,78
12	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**								**37.651,48**
12.1	C1947	PONTO ELETRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	85,00	227,26	67,95	295,21	25.092,85
12.2	C4958	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H= 7,00M, PESO APROXIMADO 670 KG	SEINFRA	UN	3,00	762,09	227,86	989,95	2.969,85
12.3	C2048	PROJETOR C/ LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 250W, C/FOTOCÉLULA	SEINFRA	UN	6,00	298,26	89,18	387,44	2.324,64
12.4	C2067	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	251,11	75,08	326,19	326,19
12.5	C1085	DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	SEINFRA	UN	12,00	72,92	21,80	94,72	1.136,64
12.6	C4798	LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA NA COR BRANCA, REFLETOR C/ ACABAMENTO ESPECULAR DE ALTO BRILHO, P/ DUAS LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES T8 DE 16W, REATOR ELETRÔNICO P/2X16W, FP DO CJ. 33W E FATOR DE POTÊNCIA 0,98, COMPLETA	SEINFRA	UN	30,00	120,68	36,08	156,76	4.702,80
12.7	C2044	PROJETOR EM ALUMÍNIO, C/ LÂMPADA FLUORESCENTE ATÉ PL-18W	SEINFRA	UN	7,00	120,81	36,12	156,93	1.098,51
13	**OUTROS ELEMENTOS**								**34.450,58**
13.1	C4730	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,53M, MALHA 5 X 20CM - FIO 4,30MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) , REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	M	48,15	207,53	62,05	269,58	12.980,28
13.2	C4557	PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	26,40	489,57	146,38	635,95	16.789,08
13.3	C1430	GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO	SEINFRA	M2	39,19	17,13	5,12	22,25	871,98
13.4	C0112	ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL. C/ ALTURA MÍNIMA DE 50CM	SEINFRA	UN	21,00	37,76	11,29	49,05	1.030,05
13.5	C4065	GRANITO POLIDO E=2cm, CINZA, ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	4,12	302,49	90,44	392,93	1.618,87
13.6	C1898	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S	SEINFRA	M	4,00	223,31	66,77	290,08	1.160,32

CONSTRUTORA EXATA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. 535
PREFEITURA MUNICIPAL

VALOR BDI TOTAL:	88.347,48
VALOR ORÇAMENTO:	295.502,14
VALOR TOTAL:	383.849,62

PAULO SERGIO FONSECA BEZERRA
DIRETOR
CPF 085.462.604-27

WANKS FERREIRA BEZERRA BATISTA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE Nº 0613513940

CNPJ 63.560.387/0001-50
SIT SANTA ROSA, Nº 220, BETANIA, CEP 63.540-000, VARZEA ALEGRE - CEARÁ
natancostafiuza@gmail.com

CONSTRUTORA EXATA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL Fls. 536

CONSTRUTORA EXATA	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	REFORMA DO PRÉDIO DO ANTIGO HOTEL MUNICIPAL PARA FUNCIONAMENTO DO BP RAIO	DATA : 21/07/2021		BDI : 29,90%	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE - CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
			SEINFRA	027 1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
			SINAPI	2021/04 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
				COMPOSIÇÕES PROPRIAS	0,00%	0,00%	

1.1.1. C1043 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0.30000000	20.5600	6.1680
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	3.00000000	15.3900	46.1700
					TOTAL MAO DE OBRA:	52,3380
					VALOR:	52,34

1.1.2. C1049 - DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1.30000000	20.5600	26.7280
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	13.00000000	15.3900	200.0700
					TOTAL MAO DE OBRA:	226,7980
					VALOR:	226,80

1.1.3. C1065 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0.14000000	20.5600	2.8784
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1.40000000	15.3900	21.5460
					TOTAL MAO DE OBRA:	24,4244
					VALOR:	24,42

1.2.1. C2210 - RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0.08000000	20.5600	1.6448
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0.80000000	15.3900	12.3120
					TOTAL MAO DE OBRA:	13,9568
					VALOR:	13,96

1.2.2. C2204 - RETIRADA DE ÁRVORES (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	24.00000000	15.3900	369.3600
					TOTAL MAO DE OBRA:	369,3600
					VALOR:	369,36

2.1. C0330 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1.70000000	15.3900	26.1630
					TOTAL MAO DE OBRA:	26,1630

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. 537
PREFEITURA MUNICIPAL

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	1,10000000	60,2700	66,2970
					TOTAL MATERIAL:	66,2970
					VALOR:	92,46

3.1. C2727 - DRENAGEM COM CALHA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO D= 0,30m (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,32000000	20,5600	6,5792
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,64000000	15,3900	9,8496
					TOTAL MAO DE OBRA:	16,4288

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2455	CALHA DE CONCRETO ARMADO D=0,30M	SEINFRA	M	1,05000000	33,2600	34,9230
					TOTAL MATERIAL:	34,9230

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,00100000	502,4700	0,5025
					TOTAL SERVICO:	0,5025
					VALOR:	51,85

4.1. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,93000000	15,3900	45,0927
					TOTAL MAO DE OBRA:	45,0927
					VALOR:	45,09

4.2. C3345 - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	5,00000000	20,5600	102,8000
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	7,00000000	15,3900	107,7300
					TOTAL MAO DE OBRA:	210,5300

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	1,15000000	65,4000	75,2100
					TOTAL MATERIAL:	75,2100

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,30000000	502,4700	150,7410
					TOTAL SERVICO:	150,7410
					VALOR:	436,48

4.3. C0056 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8) (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	8,50000000	20,5600	174,7600
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	9,20000000	15,3900	141,5880
					TOTAL MAO DE OBRA:	316,3480

CONSTRUTORA EXATA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO · PREFEITURA MUNICIPAL · Fls. 338

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0.21000000	73.9700	15.5337
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	30.95000000	1.0900	33.7355
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	30.95000000	0.5500	17.0225
I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	235.00000000	0.6700	157.4500
					TOTAL MATERIAL:	223,7417
					VALOR:	540,09

4.4. 94965 - CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0.72300000	79.20	57.26
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	362.66000000	0.55	199.46
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0.59300000	76.62	45.43
					TOTAL MATERIAL:	302,15

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	SINAPI	CHI	0.71000000	0.32	0.22
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	SINAPI	CHP	0.75000000	1.46	1.09
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1.46000000	15.73	22.96
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2.31000000	14.69	33.93
					TOTAL SERVICO:	58,20
					VALOR:	360,35

4.5. 92263 - FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 (M2)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001358	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM	SINAPI	M2	1.33600000	46.73	62.43
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2.30800000	8.95	20.65
00005068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0.20800000	15.71	3.26
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	9.23700000	3,13	28.91
					TOTAL MATERIAL:	115,25

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.25000000	15.58	3.89
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1.24800000	18.29	22.82
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0.18600000	18.22	3.38
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0.06300000	20.49	1.29
					TOTAL SERVICO:	31,38
					VALOR:	146,63

CNPJ 63.560.387/0001-50
SIT SANTA ROSA, Nº 220, BETANIA, CEP 63.540-000, VARZEA ALEGRE - CEARÁ
natancostafiuza@gmail.com

CONSTRUTORA EXATA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL Fls. 539

4.6. 92775 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0.02500000	17.50	0.43
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	1.19000000	0.18	0.21
					TOTAL MATERIAL:	0,64

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.03670000	14.50	0.53
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.22450000	18.39	4,12
92791	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	SINAPI	KG	1.00000000	12,68	12.68
					TOTAL SERVICO:	17,33
					VALOR:	17,97

4.7. 92777 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0.02500000	17.50	0.43
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0.74300000	0.18	0.13
					TOTAL MATERIAL:	0,56

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.02090000	14,50	0,30
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.12780000	18,39	2,35
92793	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	SINAPI	KG	1.00000000	13,38	13,38
					TOTAL SERVICO:	16,03
					VALOR:	16,59

4.8. 92778 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0.02500000	17.50	0,43
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0.54300000	0.18	0.09
					TOTAL MATERIAL:	0,52

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.01560000	14,50	0,22
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.09560000	18.39	1,75
92794	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	SINAPI	KG	1.00000000	12,42	12,42
					TOTAL SERVICO:	14,39
					VALOR:	14,91

CNPJ 63.560.387/0001-50
SIT SANTA ROSA, Nº 220, BETANIA, CEP 63.540-000, VARZEA ALEGRE - CEARÁ
natancostafiuza@gmail.com

CONSTRUTORA EXATA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL Fls. 540

5.1. C1607 - LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E=6CM (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0.40000000	20.5600	8.2240
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1.16000000	15.3900	17.8524
					TOTAL MAO DE OBRA:	26,0764

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0.04060000	66.8300	2.7133
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0.05270000	75.4300	3.9752
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	13.00000000	0.5500	7.1500
I1249	IMPERMEABILIZANTE	SEINFRA	KG	1.20000000	5.4400	6.5280
					TOTAL MATERIAL:	20,3665
					VALOR:	46,44

5.2. C4819 - PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0612	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)	SEINFRA	H	0.07570000	27.1800	2.0575
I0725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0.00410000	41.7400	0.1711
					TOTAL EQUIPAMENTO:	2,2286

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0.15950000	20.5600	3.2793
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0.15950000	15.3900	2.4547
					TOTAL MAO DE OBRA:	5,7340

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0.05680000	66.8300	3.7959
I9099	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	SEINFRA	M2	1.00310000	35.1300	35,2389
I2403	PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	0.00650000	59.8600	0.3891
					TOTAL MATERIAL:	39,4239
					VALOR:	47,39

5.3. C4437 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	1.20000000	20.5600	24.6720
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1.20000000	15.3900	18.4680
					TOTAL MAO DE OBRA:	43,1400

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6498	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1.10000000	33.8400	37.2240
					TOTAL MATERIAL:	37,2240

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4429	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5	SEINFRA	M3	0.02000000	741.2700	14.8254
					TOTAL SERVICO:	14,8254

CONSTRUTORA EXATA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Fls. 541 PREFEITURA MUNICIPAL

VALOR:	95,19

5.4. C1120 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0.20000000	20.5600	4.1120
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0.20000000	15.3900	3.0780
					TOTAL MAO DE OBRA:	7,1900

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0.23300000	3.5500	0.8272
					TOTAL MATERIAL:	0,8272
					VALOR:	8,02

6.1. C0074 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1.50000000	20.5600	30.8400
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1.84000000	15.3900	28.3176
					TOTAL MAO DE OBRA:	59,1576

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0.04130000	66.8300	2.7601
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	6.19000000	1.0900	6.7471
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	6.19000000	0.5500	3.4045
I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	47.00000000	0.6700	31.4900
					TOTAL MATERIAL:	44,4017
					VALOR:	103,56

6.2. C0073 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1.00000000	20.5600	20.5600
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1.12000000	15.3900	17.2368
					TOTAL MAO DE OBRA:	37,7968

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0.01500000	66.8300	1.0025
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2.18000000	1.0900	2.3762
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2.18000000	0.5500	1.1990
I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	25.00000000	0.6700	16.7500
					TOTAL MATERIAL:	21,3277
					VALOR:	59,12

6.3. C4507 - PAREDE DE BLOCO DE GESSO STAND, INCLUSIVE EMASSAMENTO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (M2)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8332	PAREDE DE BLOCO DE GESSO STAND, INCLUSIVE EMASSAMENTO	SEINFRA	M2	1.00000000	54.4500	54.4500
					TOTAL MATERIAL:	54,4500

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL Fls. 542

VALOR:	54,45

6.4. C4498 - DIVISÓRIA PAINEL FIBRAROC, MONTANTE/RODAPÉ SIMPLES, PERFIL EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8323	DIVISÓRIA PAINEL FIBRAROC, MONTANTE/RODAPÉ SIMPLES, PERFIL EM ALUMÍNIO	SEINFRA	M2	1.00000000	232.3100	232.3100
					TOTAL MATERIAL:	232,3100
					VALOR:	232,31

6.5. C4491 - VÃO DE PORTA - PORTA COMPLETA C/ FECHADURA TIPO CILINDRO, P/ DIVISÓRIAS EM GERAL (COM REQUADRO EM ALUMÍNIO) - FORNECIMENTO E MONTAGEM (UN)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8316	VÃO DE PORTA - PORTA COMPLETA C/ FECHADURA TIPO CILINDRO, P/ DIVISÓRIAS EM GERAL (COM REQUADRO EM ALUMÍNIO)	SEINFRA	UN	1.00000000	226.5400	226.5400
					TOTAL MATERIAL:	226,5400
					VALOR:	226,54

7.1. C4411 - PASTILHA (5x5)cm EM CORES, COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1599	PASTILHEIRO	SEINFRA	H	0.60000000	20.5600	12.3360
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0.70000000	15.3900	10.7730
					TOTAL MAO DE OBRA:	23,1090

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0119	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA PASTILHAS	SEINFRA	KG	7.00000000	2.7700	19.3900
I8349	PASTILHA 5x5cm	SEINFRA	M2	1.02000000	80.6600	82.2732
I0154	ÁCIDO MURIÁTICO	SEINFRA	L	0.10000000	5.3900	0.5390
					TOTAL MATERIAL:	102,2022
					VALOR:	125,31

7.2. C4432 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	1.40000000	20.5600	28.7840
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1.40000000	15.3900	21.5460
					TOTAL MAO DE OBRA:	50,3300

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6498	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1.10000000	33.8400	37.2240
					TOTAL MATERIAL:	37,2240

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4429	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5	SEINFRA	M3	0.02000000	741.2700	14.8254
					TOTAL SERVICO:	14,8254
					VALOR:	102,38

7.3. C1102 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO) (M2)

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Fls. 543 PREFEITURA MUNICIPAL

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0.23000000	20.5600	4.7288
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0.23000000	15.3900	3.5397
					TOTAL MAO DE OBRA:	8,2685

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0.66100000	3.5500	2.3466
					TOTAL MATERIAL:	2,3466
					VALOR:	10,62

7.4. C1120 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0.20000000	20.5600	4.1120
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0.20000000	15.3900	3.0780
					TOTAL MAO DE OBRA:	7,1900

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0.23300000	3.5500	0.8272
					TOTAL MATERIAL:	0,8272
					VALOR:	8,02

8.1. C4428 - PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA (UN)

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4422	ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)	SEINFRA	CJ	2.00000000	37.8900	75.7800
C4421	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	SEINFRA	CJ	1.00000000	362.5000	362.5000
C4427	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	SEINFRA	UN	1.00000000	333.9600	333.9600
					TOTAL SERVICO:	772,2400
					VALOR:	772,24

8.2. C1988 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X 2.10)m (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3.75000000	16.6000	62.2500
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3.75000000	20.5600	77.1000
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1.40000000	20.5600	28.7840
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1.40000000	15.3900	21.5460
					TOTAL MAO DE OBRA:	189,6800

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0.01060000	66.8300	0.7084
I0209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	1.00000000	162.6400	162.6400
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1.72000000	1.0900	1.8748
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1.72000000	0.5500	0.9460
I1031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	3.00000000	24.4200	73.2600
I1155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1.00000000	45.5400	45.5400

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. 544
PREFEITURA MUNICIPAL

I1240	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	2.00000000	43,1400	86.2800
I1590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	8.00000000	0.2700	2,1600
I1709	PORTA LISA DE CEDRO 0.90X2.10M	SEINFRA	UN	1.00000000	276.9000	276.9000
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0.20000000	15.3800	3.0760
I1919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	SEINFRA	UN	6.00000000	1.3700	8.2200
					TOTAL MATERIAL:	661,6052
					VALOR:	851,29

8.3. C4951 - VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=10MM, COLOCADO (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0.50000000	16.6000	8.3000
I1530	MONTADOR	SEINFRA	H	0.50000000	20.5600	10.2800
					TOTAL MAO DE OBRA:	18,5800

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1516	MASSA PARA VIDRO	SEINFRA	KG	1.50000000	9.6400	14.4600
I2258	VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	SEINFRA	M2	1.00000000	327.6800	327.6800
					TOTAL MATERIAL:	342,1400
					VALOR:	360,72

8.4. C4515 - JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8339	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO (COLOCADA)	SEINFRA	M2	1.00000000	284.2300	284.2300
					TOTAL MATERIAL:	284,2300
					VALOR:	284,23

8.5. C1971 - PORTA DE VIDRO TEMPERADO 2 FOLHAS (1.80X2.10)m E=10mm (CJ)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0299	BUCHA PARA PIVOTANTE DE DOBRADICA REF. 1201	SEINFRA	UN	2.60000000	6.7300	17.4980
I0494	CAPUCHINHO (1037)	SEINFRA	UN	1.30000000	4.3400	5.6420
I0856	CONTRAPLACA DE FECHADURA CENTRAL (1504)	SEINFRA	UN	1.30000000	22.6700	29.4710
I1034	DOBRADIÇA INFERIOR (1103)	SEINFRA	UN	2.60000000	34.8600	90.6360
I1036	DOBRADIÇA SUPERIOR (1101)	SEINFRA	UN	2.60000000	28.7900	74,8540
I1152	FECHADURA CENTRAL COM 2 CILINDROS (1521)	SEINFRA	UN	1.30000000	106.7900	138.8270
I1525	MOLA HIDRAULICA P/PORTA DE VIDRO (1012)	SEINFRA	UN	2.60000000	598.3000	1.555.5800
I1743	PUXADOR CONCHA (1606)	SEINFRA	UN	2.60000000	11.9100	30.9660
I2160	TRINCO INFERIOR (1502)	SEINFRA	UN	2.60000000	35.8100	93,1060
I2258	VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	SEINFRA	M2	4.91400000	327.6800	1.610,2195
					TOTAL MATERIAL:	3.646,7995
					VALOR:	3.646,80

9.1. C1208 - EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA (M2)

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Fls. 545 PREFEITURA MUNICIPAL

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0.20000000	16.6000	3.3200
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0.30000000	20.5600	6.1680
					TOTAL MAO DE OBRA:	9,4880

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0.40000000	0.5400	0.2160
I1513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	KG	0.70000000	2.8900	2.0230
					TOTAL MATERIAL:	2,2390
					VALOR:	11,73

9.2. C1614 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0.35000000	16.6000	5.8100
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0.40000000	20.5600	8.2240
					TOTAL MAO DE OBRA:	14,0340

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0.05000000	17.0200	0.8510
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0.25000000	0.5400	0.1350
I1488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFICIES	SEINFRA	L	0.12000000	11.7900	1.4148
I2097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0.17000000	24.3400	4.1378
					TOTAL MATERIAL:	6,5386
					VALOR:	20,57

9.3. C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0.35000000	16.6000	5.8100
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0.40000000	20.5600	8.2240
					TOTAL MAO DE OBRA:	14,0340

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0.25000000	0.5400	0.1350
I1490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0.12000000	11.9600	1.4352
I2096	TINTA LATEX	SEINFRA	L	0.17000000	21.0400	3.5768
					TOTAL MATERIAL:	5,1470
					VALOR:	19,18

9.4. C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0.32900000	16.6000	5.4614
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0.40000000	20.5600	8.2240
					TOTAL MAO DE OBRA:	13.6854

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. 546
PREFEITURA MUNICIPAL

I0035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0.04000000	17.0200	0.6808
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0.16000000	24.7400	3.9584
I1199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0.13000000	12.5500	1.6315
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0.40000000	0.5400	0.2160
					TOTAL MATERIAL:	6,4867
					VALOR:	20,17

9.5. C1911 - PINTURA PARA ESTRUTURA DE ALUMÍNIO (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0.20000000	16.6000	3.3200
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0.40000000	20.5600	8.2240
					TOTAL MAO DE OBRA:	11,5440

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0.25000000	1.6700	0.4175
I2087	TINTA ALUMÍNIO SINTÉTICO	SEINFRA	L	0.15000000	32.0600	4.8090
I2158	TRINCHA 2'	SEINFRA	UN	0.08000000	3.7800	0.3024
					TOTAL MATERIAL:	5,5289
					VALOR:	17,07

10.1. C2200 - RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1.10000000	20.5600	22.6160
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1.10000000	15.3900	16.9290
					TOTAL MAO DE OBRA:	39,5450

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	6.00000000	0.7000	4.2000
					TOTAL MATERIAL:	4,2000
					VALOR:	43,75

10.2. C0661 - CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	1.20000000	16.6000	19.9200
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	1.20000000	20.1200	24.1440
					TOTAL MAO DE OBRA:	44,0640

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0539	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.26. DESENV 0.50M	SEINFRA	M	1.03000000	20.9700	21.5991
I1725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0.09000000	15.3800	1.3842
I1784	REBITES	SEINFRA	KG	0.04000000	57.7100	2.3084
I1873	SOLDA 70X30	SEINFRA	KG	0.04000000	71.3200	2.8528
					TOTAL MATERIAL:	28,1445
					VALOR:	72,21

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. 547
PREFEITURA MUNICIPAL

10.3. C0818 - COLUNAS P/PÉ DIREITO DE 6m VÃO DE 20m (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0.68000000	16.6000	11.2880
I1530	MONTADOR	SEINFRA	H	0.78000000	20.5600	16.0368
					TOTAL MAO DE OBRA:	27,3248

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0824	COMPONENTES ESTRUTURAIS DE ACO	SEINFRA	KG	4.90000000	7.3200	35.8680
					TOTAL MATERIAL:	35,8680
					VALOR:	63,19

10.4. C1332 - ESTRUTURA DE AÇO TIPO FINK VÃO DE 20m (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	1.70000000	16.6000	28.2200
I1530	MONTADOR	SEINFRA	H	2.00000000	20.5600	41.1200
					TOTAL MAO DE OBRA:	69,3400

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0824	COMPONENTES ESTRUTURAIS DE ACO	SEINFRA	KG	12.10000000	7.3200	88.5720
					TOTAL MATERIAL:	88,5720
					VALOR:	157,91

10.5. C4554 - TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1530	MONTADOR	SEINFRA	H	0.30000000	20.5600	6.1680
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0.30000000	15.3900	4.6170
					TOTAL MAO DE OBRA:	10,7850

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1215	GANCHO COM PORCA E ARRUELA	SEINFRA	UN	3.00000000	1.8000	5.4000
I1920	TALA DE AJUSTE	SEINFRA	UN	3.00000000	0.2700	0.8100
I8434	TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm	SEINFRA	M2	1.00000000	36.5400	36.5400
					TOTAL MATERIAL:	42,7500
					VALOR:	53,54

11.1. C1948 - PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3.00000000	16.6000	49.8000
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3.00000000	20.1200	60.3600
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2.50000000	15.3900	38.4750
					TOTAL MAO DE OBRA:	148,6350

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0.00350000	73.9700	0.2589
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2.50000000	1.0900	2.7250

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. 548
PREFEITURA MUNICIPAL

I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2.50000000	0.5500	1.3750
I0884	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 25MM	SEINFRA	UN	2.00000000	0.5800	1.1600
I0885	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	4.00000000	1.7400	6.9600
I1293	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	SEINFRA	UN	1.00000000	4.9300	4.9300
I1412	LUVA PVC SOLDAVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	2.00000000	1.5300	3.0600
I1426	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DE 32X25MM	SEINFRA	UN	1.00000000	2.9300	2.9300
I1973	TE PVC SOLDAVEL 32MM	SEINFRA	UN	1.00000000	3.3000	3.3000
I2200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4')	SEINFRA	M	1.20000000	2.9600	3.5520
I2201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1')	SEINFRA	M	5.00000000	6.6400	33.2000
					TOTAL MATERIAL:	63,4509
					VALOR:	212,09

11.2. C1950 - PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3.00000000	16.6000	49.8000
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3.00000000	20.1200	60.3600
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2.50000000	15.3900	38.4750
					TOTAL MAO DE OBRA:	148,6350

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0.00400000	73.9700	0.2959
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	3.00000000	1.0900	3.2700
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3.00000000	0.5500	1.6500
I1283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	SEINFRA	UN	2.00000000	1.3800	2.7600
I1284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	SEINFRA	UN	1.00000000	1.8400	1.8400
I1282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	1.00000000	6.1000	6.1000
I2013	TE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (1 1/2")	SEINFRA	UN	1.00000000	2.3700	2.3700
I2012	TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4")	SEINFRA	UN	1.00000000	11.7100	11.7100
I2193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4') - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0.33000000	10.7300	3.5409
I2194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2') - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1.50000000	3.8700	5.8050
I2195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2') - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0.50000000	6.5800	3.2900
					TOTAL MATERIAL:	42,6318
					VALOR:	191,27

11.3. C0348 - BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2.00000000	16.6000	33.2000
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2.00000000	20.1200	40.2400
					TOTAL MAO DE OBRA:	73,4400

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0171	BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	1.00000000	391.9900	391.9900
I0406	CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	SEINFRA	UN	1.00000000	207.3900	207.3900
I1091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	1.00000000	17.5300	17.5300

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. 549
PREFEITURA MUNICIPAL

I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0.56000000	0.2800	0.1568
I1579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	2.00000000	7.4300	14.8600
I1925	TAMPA PLASTICA PARA BACIA	SEINFRA	UN	1.00000000	28.6600	28.6600
					TOTAL MATERIAL:	660,5868
					VALOR:	734,03

11.4. C4635 - BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL) (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3.00000000	16.6000	49.8000
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3.00000000	20.1200	60.3600
					TOTAL MAO DE OBRA:	110,1600

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0082	ANEL DE VEDAÇÃO PARA BACIA	SEINFRA	UN	1.00000000	2.0100	2.0100
I8636	ASSENTO SANITÁRIO COM ABERTURA FRONTAL (PADRÃO ALTO)	SEINFRA	UN	1.00000000	323.0800	323.0800
I8651	BACIA LOUÇA BRANCA COM CAIXA ACOPLADA PARA DEFICIENTE (SEM ASSENTO)	SEINFRA	UN	1.00000000	540.2800	540.2800
I1091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	1.00000000	17.5300	17.5300
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0.56000000	0.2800	0.1568
I1282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	1.00000000	6.1000	6.1000
I1516	MASSA PARA VIDRO	SEINFRA	KG	0.10000000	9.6400	0.9640
I1579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	2.00000000	7.4300	14.8600
					TOTAL MATERIAL:	904,9808
					VALOR:	1.015,14

11.5. C1792 - MICTORIO DE LOUÇA BRANCA (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2.90000000	16.6000	48.1400
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2.90000000	20.1200	58.3480
					TOTAL MAO DE OBRA:	106,4880

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0.56000000	0.2800	0.1568
I1315	JOGO METAIS PARA MICTORIO	SEINFRA	UN	1.00000000	40.6500	40.6500
I1524	MICTORIO DE LOUÇA BRANCA COM ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	1.00000000	334.2100	334.2100
I1579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	2.00000000	7.4300	14.8600
					TOTAL MATERIAL:	389,8768
					VALOR:	496,36

11.6. C1618 - LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3.30000000	16.6000	54.7800
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3.30000000	20.1200	66.3960
					TOTAL MAO DE OBRA:	121,1760

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. 550
PREFEITURA MUNICIPAL

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	2.00000000	17.5300	35.0600
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1.12000000	0.2800	0.3136
I1343	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA	SEINFRA	UN	1.00000000	217.5600	217.5600
I1579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	2.00000000	7.4300	14.8600
I1864	SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	SEINFRA	UN	1.00000000	127.7100	127.7100
I2132	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2'	SEINFRA	UN	1.00000000	76.5600	76.5600
					TOTAL MATERIAL:	472,0636
					VALOR:	593,24

11.7. C1903 - PIA DE AÇO INOX. (1.50X0.58)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3.50000000	16.6000	58.1000
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3.50000000	20.1200	70.4200
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2.20000000	20.5600	45.2320
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2.20000000	15.3900	33.8580
					TOTAL MAO DE OBRA:	207,6100

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0.01900000	73.9700	1.4054
I0169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	0.60000000	8.2000	4.9200
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	9.83000000	0.5500	5.4065
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1.13000000	0.2800	0.3164
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0.02600000	73.1600	1.9022
I1649	PIA EM INOX C/ 1 CUBA 1.50x0,58	SEINFRA	UN	1.00000000	217.2200	217.2200
I1863	SIFÃO CROMADO 2"	SEINFRA	UN	1.00000000	162.4700	162.4700
I2131	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA 3/4'	SEINFRA	UN	1.00000000	85.6500	85.6500
I2264	VÁLVULA AMERICANA P/PIA 3 1/2"	SEINFRA	UN	1.00000000	43.6100	43.6100
					TOTAL MATERIAL:	522,9005
					VALOR:	730,51

11.8. C0355 - BANCADA DE GRANITO C/ 2 CUBAS LOUÇAS, S/ACESSÓRIOS (1.60x0.60)m (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1.40000000	20.5600	28.7840
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1.80000000	15.3900	27.7020
					TOTAL MAO DE OBRA:	56,4860

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0184	BANCADA DE GRANITO C/ L=0,60m E E=0,03m	SEINFRA	M2	1.32000000	366.7400	484.0968
I0916	CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR	SEINFRA	UN	2.00000000	92.7700	185.5400
I1513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	KG	0.60000000	2.8900	1.7340
					TOTAL MATERIAL:	671,3708

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0.00230000	502.4700	1.1557

CONSTRUTORA EXATA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. 551
PREFEITURA MUNICIPAL

TOTAL SERVICO:	1,1557
VALOR:	729,01

11.9. C2504 - TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0.65000000	16.6000	10.7900
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0.65000000	20.1200	13.0780
					TOTAL MAO DE OBRA:	23,8680

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0.28000000	0.2800	0.0784
I2131	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA 3/4'	SEINFRA	UN	1.00000000	85.6500	85.6500
					TOTAL MATERIAL:	85,7284
					VALOR:	109,60

11.10. C0797 - CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO) (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0.25000000	20.1200	5.0300
					TOTAL MAO DE OBRA:	5,0300

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0796	CHUVEIRO PLASTICO	SEINFRA	UN	1.00000000	5.1000	5.1000
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0.35000000	0.2800	0.0980
					TOTAL MATERIAL:	5,1980
					VALOR:	10,23

11.11. C1996 - PORTA TOALHA DE PAPEL - METALICO (INSTALADO) (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0.50000000	20.5600	10.2800
					TOTAL MAO DE OBRA:	10,2800

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1717	PORTA TOALHA DE PAPEL - METÁLICO	SEINFRA	UN	1.00000000	34.0600	34.0600
					TOTAL MATERIAL:	34,0600
					VALOR:	44,34

11.12. C4671 - SABONETEIRA METÁLICA (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0.50000000	20.5600	10,2800
					TOTAL MAO DE OBRA:	10,2800

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8671	SABONETEIRA METÁLICA	SEINFRA	UN	1.00000000	25.4300	25,4300
					TOTAL MATERIAL:	25,4300
					VALOR:	35,71

CNPJ 63.560.387/0001-50
SIT SANTA ROSA, Nº 220, BETANIA, CEP 63.540-000, VARZEA ALEGRE - CEARÁ
natancostafiuza@gmail.com

CONSTRUTORA EXATA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls: 552
PREFEITURA MUNICIPAL

12.1. C1947 - PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3.00000000	16.6000	49.8000
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	3.00000000	20.5600	61.6800
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2.50000000	15.3900	38.4750
					TOTAL MAO DE OBRA:	149,9550

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	12.00000000	1.9400	23.2800
I0419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	SEINFRA	UN	1.00000000	1.7400	1.7400
I0428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	SEINFRA	UN	1.00000000	10.1100	10.1100
I0957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	SEINFRA	UN	1.00000000	2.0000	2.0000
I0981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	0.10000000	9.4100	0.9410
I1075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	3.00000000	3.4700	10.4100
I1105	ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	SEINFRA	UN	1.00000000	2.5800	2.5800
I1181	FITA ISOLANTE	SEINFRA	M	3.00000000	0.8100	2.4300
I1262	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	SEINFRA	UN	1.00000000	22.0700	22.0700
I1409	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	SEINFRA	UN	2.00000000	0.8700	1.7400
					TOTAL MATERIAL:	77,3010
					VALOR:	227,26

12.2. C4958 - POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H= 7,00M, PESO APROXIMADO 670 KG (UN)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	SEINFRA	H	1.00000000	125.0300	125.0300
					TOTAL EQUIPAMENTO:	125,0300

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2.00000000	15.3900	30.7800
					TOTAL MAO DE OBRA:	30,7800

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I9455	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H= 7,00M, PESO APROXIMADO 470 KG	SEINFRA	UN	1.00000000	447.6400	447.6400
					TOTAL MATERIAL:	447,6400

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	0.27000000	399.7400	107.9298
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0.36000000	40.7800	14.6808
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0.27000000	133.4600	36.0342
					TOTAL SERVICO:	158,6448
					VALOR:	762,09

12.3. C2048 - PROJETOR C/ LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 250W, C/FOTOCÉLULA (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	2.00000000	16.6000	33.2000
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	2.00000000	20.5600	41.1200

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Fls. 553 PREFEITURA MUNICIPAL

					TOTAL MAO DE OBRA:	74,3200
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0501	CELULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA 400W, C/ SUPORTE	SEINFRA	UN	1.00000000	34.5500	34.5500
I1477	LÂMPADA VAPOR DE MERCURIO 250W/220V	SEINFRA	UN	1.00000000	32.3200	32.3200
I1738	PROJETOR EXTERNO COM ÂNGULO ELEV REGULÁVEL P/LÂMPADA ATÉ 400W	SEINFRA	UN	1.00000000	73.4100	73.4100
I1781	REATOR AFP P/ LÂMP. V. MERCÚRIO 250 W	SEINFRA	UN	1.00000000	83.6600	83.6600
					TOTAL MATERIAL:	223,9400
					VALOR:	298,26

12.4. C2067 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	2.00000000	16.6000	33.2000
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	2.00000000	20.5600	41.1200
					TOTAL MAO DE OBRA:	74,3200
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1.00000000	32.0700	32.0700
I0194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1.00000000	31.5400	31.5400
I0195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1.00000000	26.0800	26.0800
I1754	QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 207X332X95MM	SEINFRA	UN	1.00000000	87.1000	87.1000
					TOTAL MATERIAL:	176,7900
					VALOR:	251,11

12.5. C1085 - DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0.60000000	16.6000	9.9600
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0.60000000	20.5600	12.3360
					TOTAL MAO DE OBRA:	22,2960
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0973	DISJUNTOR BIPOLAR 25A	SEINFRA	UN	1.00000000	50.6200	50.6200
					TOTAL MATERIAL:	50,6200
					VALOR:	72,92

12.6. C4798 - LUMINARIA DE SOBREPOR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA NA COR BRANCA, REFLETOR C/ ACABAMENTO ESPECULAR DE ALTO BRILHO, P/ DUAS LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES T8 DE 16W, REATOR ELETRÔNICO P/2X16W, FP DO CJ. 33W E FATOR DE POTÊNCIA 0,98, COMPLETA (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1.50000000	16.6000	24.9000
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1.50000000	20.5600	30.8400
					TOTAL MAO DE OBRA:	55,7400
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I9113	LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA NA COR BRANCA, REFLETOR C/ ACABAMENTO ESPECULAR DE ALTO BRILHO, C/ DUAS LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES T8 DE 16W, REATOR ELETRÔNICO P/2X16W, FP DO CJ. 33W E FATOR DE POTÊNCIA 0,98, COMPLETA	SEINFRA	UN	1.00000000	64.9400	64.9400

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Fls. 554 PREFEITURA MUNICIPAL

TOTAL MATERIAL:	64,9400
VALOR:	120,68

12.7. C2044 - PROJETOR EM ALUMÍNIO, C/ LÂMPADA FLUORESCENTE ATÉ PL-18W (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0.85000000	16.6000	14.1100
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1.35000000	20.5600	27.7560
					TOTAL MAO DE OBRA:	41,8660

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1468	LÂMPADA FLUORESCENTE PL - 18W	SEINFRA	UN	1.00000000	11.2700	11.2700
I9486	PROJETOR EM ALUMÍNIO, LONGO ALCANCE, P/LÂMPADA ATÉ 125W	SEINFRA	UN	1.00000000	46.2400	46.2400
I1773	REATOR AFP P/ LÂMP. FLUORESCENTE COMPACTA	SEINFRA	UN	1.00000000	21.4300	21.4300
					TOTAL MATERIAL:	78,9400
					VALOR:	120,81

13.1. C4730 - CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,53M, MALHA 5 X 20CM - FIO 4,30MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) , REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I9048	FIXADOR POLIAMIDA PARA POSTE, NAS CORES VERDE OU BRANCA	SEINFRA	UN	1.20000000	5.4500	6.5400
I9044	PAINEL NYLOFOR 1,53M x 2,5M (A X L) - MALHA 5 x 20 CM - FIO 4,30MM, REVESTIDO EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA, NAS CORES VERDE OU BRANCA	SEINFRA	UN	0.40000000	365.6500	146.2600
I9047	POSTE 40 x 60 MM, PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA (H=2,00M - COM TAMPA) CHUMBADO	SEINFRA	UN	0.40000000	74.2200	29.6880
I9049	SERVIÇO - COLOCAÇÃO E MONTAGEM DE CERCA/GRADIL NYLOFOR	SEINFRA	M2	1.53000000	16.3700	25.0461
					TOTAL MATERIAL:	207,5341
					VALOR:	207,53

13.2. C4557 - PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8437	PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	1.00000000	489.5700	489.5700
					TOTAL MATERIAL:	489,5700
					VALOR:	489,57

13.3. C1430 - GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0.20780000	16.6000	3.4495
					TOTAL MAO DE OBRA:	3,4495

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1225	GRAMA TIPO BATATAIS EM PLACA	SEINFRA	M2	0.90000000	6.3600	5.7240
I2077	TERRA VEGETAL	SEINFRA	M3	0.07500000	106.0700	7.9553

CONSTRUTORA EXATA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Fls 555 PREFEITURA MUNICIPAL

TOTAL MATERIAL:	13,6793
VALOR:	17,13

13.4. C0112 - ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL. C/ ALTURA MINIMA DE 50CM (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1277	JARDINEIRO	SEINFRA	H	0.16960000	18.7600	3,1817
					TOTAL MAO DE OBRA:	3,1817

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0105	ARBUSTO ORNAMENTAL	SEINFRA	UN	1.00000000	34.5800	34,5800
					TOTAL MATERIAL:	34,5800
					VALOR:	37,76

13.5. C4065 - GRANITO POLIDO E=2cm, CINZA, ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1.50000000	20.5600	30.8400
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1.75000000	15.3900	26.9325
					TOTAL MAO DE OBRA:	57,7725

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2.60000000	0.5500	1,4300
I1659	GRANITO POLIDO CINZA E=2cm	SEINFRA	M2	1.05000000	220.4100	231.4305
I7890	REJUNTE PARA GRANITO	SEINFRA	KG	0.25000000	3.8300	0.9575
					TOTAL MATERIAL:	233,8180

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0.02500000	435.9200	10.8980
					TOTAL SERVICO:	10,8980
					VALOR:	302,49

13.6. C1898 - PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1530	MONTADOR	SEINFRA	H	1.00000000	20.5600	20.5600
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0.25000000	20.5600	5.1400
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0.35000000	15.3900	5.3865
					TOTAL MAO DE OBRA:	31,0865

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0.00050000	73.9700	0.0370
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0.15000000	0.5500	0.0825
I1646	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTE C/TUBO INOX EM WC'S	SEINFRA	M	1.00000000	192.1000	192.1000
					TOTAL MATERIAL:	192,2195
					VALOR:	223,31

Paulo Sergio Fonseca.
PAULO SERGIO FONSECA BEZERRA
DIRETOR
CPF 085.462.604-27

Wanks Ferreira Batista
WANKS FERREIRA BEZERRA BATISTA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE Nº 0613513940

CONSTRUTORA EXATA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. 556
PREFEITURA MUNICIPAL

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CONSTRUTORA EXATA

OBRA:	REFORMA DO PRÉDIO DO ANTIGO HOTEL MUNICIPAL PARA FUNCIONAMENTO DO BP RAIO	DATA : 21/07/2021		BDI : 29,90%		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE - CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		SINAPI	2021/04 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	11.028,15	100,00%			100,00' %'
			11.028,15			**11.028,15**
2	MOVIMENTO DE TERRA	2.994,34	100,00%			100,00' %'
			2.994,34			**2.994,34**
3	DRENAGEM	757,69	100,00%			100,00' %'
			757,69			**757,69**
4	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	9.384,68	100,00%			100,00' %'
			9.384,68			**9.384,68**
5	PAVIMENTAÇÃO	33.529,54	100,00%			100,00' %'
			33.529,54			**33.529,54**
6	PAREDES E PAINÉIS	34.074,00		100,00%		100,00' %'
				34.074,00		**34.074,00**
7	REVESTIMENTOS	21.224,47		100,00%		100,00' %'
				21.224,47		**21.224,47**
8	ESQUADRIAS E FERRAGENS	45.586,42		100,00%		100,00' %'
				45.586,42		**45.586,42**
9	PINTURA	62.036,19		50,00%	50,00%	100,00' %'
				31.018,10	31.018,09	**62.036,19**
10	COBERTA	69.911,68	100,00%			100,00' %'
			69.911,68			**69.911,68**
11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	21.220,40			100,00%	100,00' %'
					21.220,40	**21.220,40**
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	37.651,48			100,00%	100,00' %'
					37.651,48	**37.651,48**
13	OUTROS ELEMENTOS	34.450,58			100,00%	100,00' %'
					34.450,58	**34.450,58**
		383.849,62	127.606,08	131.902,99	124.340,55	383.849,62
			127.606,08	259.509,07	383.849,62	

Paulo Sergio Fonseca
PAULO SERGIO FONSECA BEZERRA
DIRETOR
CPF 085.462.604-27

Wanks Ferreira Batista
WANKS FERREIRA BEZERRA BATISTA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE Nº 0613513940

CONSTRUTORA EXATA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FIS. 557
PREFEITURA MUNICIPAL

CONSTRUTORA EXATA	COMPOSIÇÃO DO BDI						
	OBRA:	REFORMA DO PRÉDIO DO ANTIGO HOTEL MUNICIPAL PARA FUNCIONAMENTO DO BP RAIO	DATA : 21/07/2021		BDI : 29.90%		
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE - CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
			SINAPI	2021/04 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,43
DF	Despesas financeiras	0,94
R	Riscos	1,00
	TOTAL	**5,37**

	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,28
L	Lucro	6,74
	TOTAL	**7,02**

I	**Impostos**	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	CPRB (4,5% Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	TOTAL	**13,15**

BDI = 29,90%

(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1

Paulo Sergio Fonseca
PAULO SERGIO FONSECA BEZERRA
DIRETOR
CPF 085.462.604-27

Wanks Ferreira Batista
WANKS FERREIRA BEZERRA BATISTA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE Nº 0613513940

CONSTRUTORA EXATA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. 558
PREFEITURA MUNICIPAL

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

CONSTRUTORA EXATA

OBRA:	REFORMA DO PRÉDIO DO ANTIGO HOTEL MUNICIPAL PARA FUNCIONAMENTO DO BP RAIO	DATA : 21/07/2021		BDI : 29,90%		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE - CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		SINAPI	2021/04 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	**GRUPO A**		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	**16,80**	**16,80**
B	**GRUPO B**		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença PaternidadE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	**44,41**	**16,46**
C	**GRUPO C**		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	**14,73**	**11,38**
D	**GRUPO D**		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	**7,91**	**3,12**

CONSTRUTORA EXATA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. 559
PREFEITURA MUNICIPAL

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

PAULO SERGIO FONSECA BEZERRA
DIRETOR
CPF 085.462.604-27

WANKS FERREIRA BEZERRA BATISTA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE Nº 0613513940

PEREIRA
DE FREITAS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. 560
PREFEITURA MUNICIPAL

PROPOSTA DE PREÇOS

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE/CE

TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.07.02.1
DATA DE ABERTURA: 21 DE JULHO DE 2021 ÀS 09:00 HORAS
PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 (TRÊS) MESES

A empresa **V.A. Pereira de Freitas**, com sede na Pedro Mendes da Silva, nº 103, Alto do Tenente, Várzea Alegre, Ceará, inscrita no CNPJ nº 32.847.526/0001-06, vem apresentar sua Proposta de Preços no Valor Global de **R$ 382.794,31 (TREZENTOS E OITENTA E DOIS MIL E SETECENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E TIRNTA E UM CENTAVOS).**

Outrossim, declaramos que ainda, caso seja vencedor do presente certame licitatório, cumprirei com diligência a fiel observância de execução do item abaixo discriminado:

OBJETO: Contratação de serviços de engenharia para reforma do prédio do antigo Hotel Municipal, destinado ao funcionamento do BP Raio no Município de Várzea Alegre - CE, conforme especificações constantes no Instrumento Convocatório.

- ✓ Temos conhecimento do local onde serão executadas as obras e aceitamos todas as condições impostas pelo edital e seus anexos;
- ✓ Através do presente, declaro, inteira submissão aos preceitos da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores e, as cláusulas e condições previstas neste Edital e seus Anexos;
- ✓ Assumimos o compromisso de bem e fielmente atender as exigências para o fornecimento/execução dos serviços descritos no Edital e Anexos, caso seja proclamada vencedora;
- ✓ Declaramos que não possuímos fato que nos impeça de participar da mencionada licitação neste órgão;
- ✓ Declaramos que nos valores apresentados, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre a execução do objeto contratual, inclusive a margem de lucro;
- ✓ Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o **Sr. Victor Augusto Pereira de Freitas**, Carteira de Identidade nº 2004099099776 SSPDS/CE e CPF nº 605.573.533-43, como representante legal desta empresa;
- ✓ Assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste Edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço;
- ✓ Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias;

Várzea Alegre, Ceará, 20 de julho de 2021

Sr. Victor Augusto Pereira de Freitas
Diretor
RG 2004099099776
CPF 605.573.533-43

VA PEREIRA DE FREITAS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. 561
PREFEITURA MUNICIPAL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REFORMA DO PREDIO DO ANTIGO HOTEL MUNICIPAL PARA FUNCIONAMENTO DO BP RAIO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE - CE

DATA: 21/07/2021 BDI: 29,90%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
SINAPI	2021/04 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R$			PREÇO TOTAL R$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS								11.028,15
1.1	DEMOLIÇÕES								8.700,18
1.1.1	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	19,12	52,34	15,65	67,99	1.299,97
1.1.2	C1049	DEMOLIÇAO DE CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M3	22,61	226,80	67,81	294,61	6.661,13
1.1.3	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	23,30	24,42	7,30	31,72	739,08
1.2	RETIRADAS								2.327,97
1.2.1	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	SEINFRA	M2	101,94	13,96	4,17	18,13	1.848,17
1.2.2	C2204	RETIRADA DE ÁRVORES	SEINFRA	UN	1,00	369,36	110,44	479,80	479,80
2	MOVIMENTO DE TERRA								2.983,62
2.1	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	24,93	92,13	27,55	119,68	2.983,62
3	DRENAGEM								755,44
3.1	C2727	DRENAGEM COM CALHA PRE-MOLDADA DE CONCRETO D= 0,30m	SEINFRA	M	11,25	51,69	15,46	67,15	755,44
4	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS								9.361,81
4.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	4,97	45,09	13,48	58,57	291,09
4.2	C3345	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	SEINFRA	M3	4,97	435,98	130,36	566,34	2.814,71
4.3	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	SEINFRA	M3	1,93	539,70	161,37	701,07	1.353,07
4.4	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	1,45	359,83	107,59	467,42	677,76
4.5	92263	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	9,46	146,00	43,65	189,65	1.794,09
4.6	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	6,22	17,91	5,36	23,27	144,74

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL FLS. 562

4.7	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	15,96	16,52	4,94	21,46	342,50
4.8	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	100,77	14,85	4,44	19,29	1.943,85
5	**PAVIMENTAÇÃO**								**33.418,41**
5.1	C1607	LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E=6CM	SEINFRA	M2	174,68	46,37	13,86	60,23	10.520,98
5.2	C4819	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	322,73	47,18	14,11	61,29	19.780,12
5.3	C4437	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	SEINFRA	M2	23,30	94,99	28,40	123,39	2.874,99
5.4	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	23,30	8,01	2,39	10,40	242,32
6	**PAREDES E PAINÉIS**								**33.969,63**
6.1	C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	SEINFRA	M2	28,89	103,48	30,94	134,42	3.883,39
6.2	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	138,05	59,10	17,67	76,77	10.598,10
6.3	C4507	PAREDE DE BLOCO DE GESSO STAND, INCLUSIVE EMASSAMENTO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	SEINFRA	M2	215,72	54,18	16,20	70,38	15.182,37
6.4	C4498	DIVISÓRIA PAINEL FIBRAROC, MONTANTE/RODAPÉ SIMPLES, PERFIL EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	10,44	231,14	69,11	300,25	3.134,61
6.5	C4491	VÃO DE PORTA - PORTA COMPLETA C/ FECHADURA TIPO CILINDRO, P/ DIVISÓRIAS EM GERAL (COM REQUADRO EM ALUMÍNIO) - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	UN	4,00	225,40	67,39	292,79	1.171,16
7	**REVESTIMENTOS**								**21.166,79**
7.1	C4411	PASTILHA (5x5)cm EM CORES, COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA	SEINFRA	M2	51,53	124,82	37,32	162,14	8.355,07
7.2	C4432	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	SEINFRA	M2	84,55	102,18	30,55	132,73	11.222,32
7.3	C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm	SEINFRA	M2	51,53	10,61	3,17	13,78	710,08

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL Fls. 563

		(100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)							
7.4	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	84,55	8,01	2,39	10,40	879,32
8	**ESQUADRIAS E FERRAGENS**								**45.372,62**
8.1	C4428	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA	SEINFRA	UN	6,00	769,33	230,03	999,36	5.996,16
8.2	C1988	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X 2.10)m	SEINFRA	UN	4,00	847,96	253,54	1.101,50	4.406,00
8.3	C4951	VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=10MM, COLOCADO	SEINFRA	M2	30,64	359,00	107,34	466,34	14.288,66
8.4	C4515	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	30,64	282,79	84,55	367,34	11.255,30
8.5	C1971	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 2 FOLHAS (1.80X2.10)m E=10mm	SEINFRA	CJ	2,00	3.628,37	1.084,88	4.713,25	9.426,50
9	**PINTURA**								**61.973,18**
9.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	97,97	11,72	3,50	15,22	1.491,10
9.2	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	434,25	20,54	6,14	26,68	11.585,79
9.3	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	1.745,11	19,16	5,73	24,89	43.435,79
9.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	148,96	20,14	6,02	26,16	3.896,79
9.5	C1911	PINTURA PARA ESTRUTURA DE ALUMÍNIO	SEINFRA	M2	70,66	17,04	5,09	22,13	1.563,71
10	**COBERTA**								**69.752,12**
10.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	338,18	43,75	13,08	56,83	19.218,77
10.2	C0661	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm	SEINFRA	M	78,00	72,06	21,55	93,61	7.301,58
10.3	C0818	COLUNAS P/PÉ DIREITO DE 6m VÃO DE 20m	SEINFRA	M2	12,60	63,00	18,84	81,84	1.031,18
10.4	C1332	ESTRUTURA DE AÇO TIPO FINK VÃO DE 20m	SEINFRA	M2	136,26	157,43	47,07	204,50	27.865,17
10.5	C4554	TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm	SEINFRA	M2	206,92	53,33	15,95	69,28	14.335,42
11	**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**								**21.161,47**
11.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	25,00	211,81	63,33	275,14	6.878,50
11.2	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	14,00	191,03	57,12	248,15	3.474,10
11.3	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	2,00	730,69	218,48	949,17	1.898,34
11.4	C4635	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	SEINFRA	UN	2,00	1.010,56	302,16	1.312,72	2.625,44
11.5	C1792	MICTORIO DE LOUÇA BRANCA	SEINFRA	UN	2,00	494,39	147,82	642,21	1.284,42
11.6	C1618	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	2,00	590,85	176,66	767,51	1.535,02
11.7	C1903	PIA DE AÇO INOX. (1.50X0.58)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	2,00	727,90	217,64	945,54	1.891,08

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL Fls. 564

11.8	C0355	BANCADA DE GRANITO C/ 2 CUBAS LOUÇAS, S/ACESSÓRIOS (1.60x0.60)m	SEINFRA	UN	1,00	725,61	216,96	942,57	942,57
11.9	C2504	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA	SEINFRA	UN	2,00	109,17	32,64	141,81	283,62
11.10	C0797	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	2,00	10,20	3,05	13,25	26,50
11.11	C1996	PORTA TOALHA DE PAPEL - METALICO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	4,00	44,16	13,20	57,36	229,44
11.12	C4671	SABONETEIRA METÁLICA	SEINFRA	UN	2,00	35,58	10,64	46,22	92,44
12	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**								**37.569,63**
12.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	85,00	226,88	67,84	294,72	25.051,20
12.2	C4958	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H= 7,00M, PESO APROXIMADO 670 KG	SEINFRA	UN	3,00	759,39	227,06	986,45	2.959,35
12.3	C2048	PROJETOR C/ LAMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 250W, C/FOTOCÉLULA	SEINFRA	UN	6,00	297,14	88,84	385,98	2.315,88
12.4	C2067	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	250,20	74,81	325,01	325,01
12.5	C1085	DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	SEINFRA	UN	12,00	72,66	21,73	94,39	1.132,68
12.6	C4798	LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA NA COR BRANCA, REFLETOR C/ ACABAMENTO ESPECULAR DE ALTO BRILHO, P/ DUAS LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES T8 DE 16W, REATOR ELETRÔNICO P/2X16W, FP DO CJ. 33W E FATOR DE POTÊNCIA 0,98, COMPLETA	SEINFRA	UN	30,00	120,36	35,99	156,35	4.690,50
12.7	C2044	PROJETOR EM ALUMÍNIO, C/ LÂMPADA FLUORESCENTE ATÉ PL-18W	SEINFRA	UN	7,00	120,42	36,01	156,43	1.095,01
13	**OUTROS ELEMENTOS**								**34.281,44**
13.1	C4730	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,53M, MALHA 5 X 20CM - FIO 4,30MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) , REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	M	48,15	206,50	61,74	268,24	12.915,76
13.2	C4557	PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	26,40	487,10	145,64	632,74	16.704,34
13.3	C1430	GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO	SEINFRA	M2	39,19	17,05	5,10	22,15	868,06

PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls: 565
PREFEITURA MUNICIPAL

13.4	C0112	ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL. C/ ALTURA MÍNIMA DE 50CM	SEINFRA	UN	21,00	37,59	11,24	48,83	1.025,43
13.5	C4065	GRANITO POLIDO E=2cm, CINZA, ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	4,12	301,31	90,09	391,40	1.612,57
13.6	C1898	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S	SEINFRA	M	4,00	222,34	66,48	288,82	1.155,28
								VALOR BDI TOTAL:	88.110,28
								VALOR ORÇAMENTO:	294.684,03
								VALOR TOTAL:	382.794,31

V A PEREIRA DE FREITAS – ME
Victor Augusto Pereira de Freitas
DIRETOR GERAL
CPF 605.573.533-43

V A PEREIRA DE FREITAS – ME
RADSON JOSÉ DA SILVA ANDRADE
Responsável Técnico
ENG. CIVIL CREA 41766 CE

VA PEREIRA DE FREITAS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL Fls. 566

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA DO PRÉDIO DO ANTIGO HOTEL MUNICIPAL PARA FUNCIONAMENTO DO BP RAIO	DATA : 21/07/2021		BDI : 29,90%		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE - CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		SINAPI	2021/04 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

1.1.1. C1043 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	20,5600	6,1680
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	3,00000000	15,3900	46,1700
					TOTAL MAO DE OBRA:	52,3380
					VALOR:	52,34

1.1.2. C1049 - DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,30000000	20,5600	26,7280
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	13,00000000	15,3900	200,0700
					TOTAL MAO DE OBRA:	226,7980
					VALOR:	226,80

1.1.3. C1065 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,14000000	20,5600	2,8784
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,40000000	15,3900	21,5460
					TOTAL MAO DE OBRA:	24,4244
					VALOR:	24,42

1.2.1. C2210 - RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	20,5600	1,6448
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,80000000	15,3900	12,3120
					TOTAL MAO DE OBRA:	13,9568
					VALOR:	13,96

1.2.2. C2204 - RETIRADA DE ÁRVORES (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	24,00000000	15,3900	369,3600
					TOTAL MAO DE OBRA:	369,3600
					VALOR:	369,36

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL Fls. 567

2.1. C0330 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,70000000	15,3900	26,1630
					TOTAL MAO DE OBRA:	26,1630

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	1,10000000	59,9700	65,9670
					TOTAL MATERIAL:	65,9670
					VALOR:	92,13

3.1. C2727 - DRENAGEM COM CALHA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO D= 0,30m (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,32000000	20,5600	6,5792
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,64000000	15,3900	9,8496
					TOTAL MAO DE OBRA:	16,4288

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2455	CALHA DE CONCRETO ARMADO D=0,30M	SEINFRA	M	1,05000000	33,1000	34,7550
					TOTAL MATERIAL:	34,7550

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,00100000	502,0500	0,5021
					TOTAL SERVICO:	0,5021
					VALOR:	51,69

4.1. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,93000000	15,3900	45,0927
					TOTAL MAO DE OBRA:	45,0927
					VALOR:	45,09

4.2. C3345 - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	5,00000000	20,5600	102,8000
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	7,00000000	15,3900	107,7300
					TOTAL MAO DE OBRA:	210,5300

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	1,15000000	65,0700	74,8305
					TOTAL MATERIAL:	74,8305

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,30000000	502,0500	150,6150

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL Fls. 568

TOTAL SERVICO:	150,6150
VALOR:	435,98

4.3. C0056 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8) (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	8,50000000	20,5600	174,7600
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	9,20000000	15,3900	141,5880
					TOTAL MAO DE OBRA:	316,3480

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,21000000	73,6000	15,4560
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	30,95000000	1,0800	33,4260
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	30,95000000	0,5500	17,0225
I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	235,00000000	0,6700	157,4500
					TOTAL MATERIAL:	223,3545
					VALOR:	539,70

4.4. 94965 - CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,72300000	78,80	56,97
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	362,66000000	0,55	199,46
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,59300000	76,23	45,20
					TOTAL MATERIAL:	301,63

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	SINAPI	CHI	0,71000000	0,32	0,22
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	SINAPI	CHP	0,75000000	1,46	1,09
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,46000000	15,73	22,96
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,31000000	14,69	33,93
					TOTAL SERVICO:	58,20
					VALOR:	359,83

4.5. 92263 - FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 (M2)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001358	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM	SINAPI	M2	1,33600000	46,49	62,11
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,30800000	8,90	20,54
00005068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,20800000	15,63	3,25

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL Fls. 569

00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	9,23700000	3,11	28,72
					TOTAL MATERIAL:	114,62

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25000000	15,58	3,89
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,24800000	18,29	22,82
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,18600000	18,22	3,38
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,06300000	20,49	1,29
					TOTAL SERVICO:	31,38
					VALOR:	146,00

4.6. 92775 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	17,41	0,43
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	1,19000000	0,18	0,21
					TOTAL MATERIAL:	0,64

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03670000	14,50	0,53
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22450000	18,39	4,12
92791	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	SINAPI	KG	1,00000000	12,62	12,62
					TOTAL SERVICO:	17,27
					VALOR:	17,91

4.7. 92777 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	17,41	0,43
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,74300000	0,18	0,13
					TOTAL MATERIAL:	0,56

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02090000	14,50	0,30
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12780000	18,39	2,35
92793	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	SINAPI	KG	1,00000000	13,31	13,31
					TOTAL SERVICO:	15,96
					VALOR:	16,52

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. 570
PREFEITURA MUNICIPAL

4.8. 92778 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	17,41	0,43
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,54300000	0,18	0,09
					TOTAL MATERIAL:	0,52

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01560000	14,50	0,22
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09560000	18,39	1,75
92794	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	SINAPI	KG	1,00000000	12,36	12,36
					TOTAL SERVICO:	14,33
					VALOR:	14,86

5.1. C1607 - LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E=6CM (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,40000000	20,5600	8,2240
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,16000000	15,3900	17,8524
					TOTAL MAO DE OBRA:	26,0764

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,04060000	66,4900	2,6995
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,05270000	75,0500	3,9551
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	13,00000000	0,5500	7,1500
I1249	IMPERMEABILIZANTE	SEINFRA	KG	1,20000000	5,4100	6,4920
					TOTAL MATERIAL:	20,2966
					VALOR:	46,37

5.2. C4819 - PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0612	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)	SEINFRA	H	0,07570000	27,1800	2,0575
I0725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,00410000	41,7200	0,1711
					TOTAL EQUIPAMENTO:	2,2286

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,15950000	20,5600	3,2793
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15950000	15,3900	2,4547
					TOTAL MAO DE OBRA:	5,7340

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,05680000	66,4900	[illegible]

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Fls 571 PREFEITURA MUNICIPAL

I9099	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	SEINFRA	M2	1,00310000	34,9500	35,0583
I2403	PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	0,00650000	59,5500	0,3871
					TOTAL MATERIAL:	39,2220
					VALOR:	47,18

5.3. C4437 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,20000000	20,5600	24,6720
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,20000000	15,3900	18,4680
					TOTAL MAO DE OBRA:	43,1400
MATERIAL		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
I6498	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	33,6700	37,0370
					TOTAL MATERIAL:	37,0370
SERVICO		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
C4429	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5	SEINFRA	M3	0,02000000	740,8600	14,8172
					TOTAL SERVICO:	14,8172
					VALOR:	94,99

5.4. C1120 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,20000000	20,5600	4,1120
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,20000000	15,3900	3,0780
					TOTAL MAO DE OBRA:	7,1900
MATERIAL		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
I0118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,23300000	3,5400	0,8248
					TOTAL MATERIAL:	0,8248
					VALOR:	8,01

6.1. C0074 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,50000000	20,5600	30,8400
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,84000000	15,3900	28,3176
					TOTAL MAO DE OBRA:	59,1576
MATERIAL		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,04130000	66,4900	2,7460
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	6,19000000	1,0800	6,6852
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	6,19000000	0,5500	3,4045

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL Fls 512

I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	47,00000000	0,6700	31,4900
					TOTAL MATERIAL:	44,3257
					VALOR:	103,48

6.2. C0073 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	20,5600	20,5600
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,12000000	15,3900	17,2368
					TOTAL MAO DE OBRA:	37,7968

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01500000	66,4900	0,9974
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,18000000	1,0800	2,3544
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,18000000	0,5500	1,1990
I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	25,00000000	0,6700	16,7500
					TOTAL MATERIAL:	21,3008
					VALOR:	59,10

6.3. C4507 - PAREDE DE BLOCO DE GESSO STAND, INCLUSIVE EMASSAMENTO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (M2)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8332	PAREDE DE BLOCO DE GESSO STAND, INCLUSIVE EMASSAMENTO	SEINFRA	M2	1,00000000	54,1800	54,1800
					TOTAL MATERIAL:	54,1800
					VALOR:	54,18

6.4. C4498 - DIVISÓRIA PAINEL FIBRAROC, MONTANTE/RODAPÉ SIMPLES, PERFIL EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8323	DIVISÓRIA PAINEL FIBRAROC, MONTANTE/RODAPÉ SIMPLES, PERFIL EM ALUMÍNIO	SEINFRA	M2	1,00000000	231,1400	231,1400
					TOTAL MATERIAL:	231,1400
					VALOR:	231,14

6.5. C4491 - VÃO DE PORTA - PORTA COMPLETA C/ FECHADURA TIPO CILINDRO, P/ DIVISÓRIAS EM GERAL (COM REQUADRO EM ALUMÍNIO) - FORNECIMENTO E MONTAGEM (UN)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8316	VÃO DE PORTA - PORTA COMPLETA C/ FECHADURA TIPO CILINDRO, P/ DIVISÓRIAS EM GERAL (COM REQUADRO EM ALUMÍNIO)	SEINFRA	UN	1,00000000	225,4000	225,4000
					TOTAL MATERIAL:	225,4000
					VALOR:	225,40

7.1. C4411 - PASTILHA (5x5)cm EM CORES, COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1599	PASTILHEIRO	SEINFRA	H	0,60000000	20,5600	[illegible]

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Fls. 573 PREFEITURA MUNICIPAL

I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,70000000	15,3900	10,7730
					TOTAL MAO DE OBRA:	23,1090

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0119	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA PASTILHAS	SEINFRA	KG	7,00000000	2,7600	19,3200
I8349	PASTILHA 5x5cm	SEINFRA	M2	1,02000000	80,2500	81,8550
I0154	ÁCIDO MURIÁTICO	SEINFRA	L	0,10000000	5,3600	0,5360
					TOTAL MATERIAL:	101,7110
					VALOR:	124,82

7.2. C4432 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,40000000	20,5600	28,7840
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,40000000	15,3900	21,5460
					TOTAL MAO DE OBRA:	50,3300

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6498	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	33,6700	37,0370
					TOTAL MATERIAL:	37,0370

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4429	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5	SEINFRA	M3	0,02000000	740,8600	14,8172
					TOTAL SERVICO:	14,8172
					VALOR:	102,18

7.3. C1102 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO) (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,23000000	20,5600	4,7288
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,23000000	15,3900	3,5397
					TOTAL MAO DE OBRA:	8,2685

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,66100000	3,5400	2,3399
					TOTAL MATERIAL:	2,3399
					VALOR:	10,61

7.4. C1120 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,20000000	20,5600	4,1120
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,20000000	15,3900	3,0780
					TOTAL MAO DE OBRA:	7,1900

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,23300000	3,5400	[illegible]

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL Fls. 574

TOTAL MATERIAL:	0,8248
VALOR:	8,01

8.1. C4428 - PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA (UN)

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4422	ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)	SEINFRA	CJ	2,00000000	37,7800	75,5600
C4421	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	SEINFRA	CJ	1,00000000	361,0300	361,0300
C4427	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	SEINFRA	UN	1,00000000	332,7400	332,7400
					TOTAL SERVICO:	769,3300
					VALOR:	769,33

8.2. C1988 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X 2.10)m (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,75000000	16,6000	62,2500
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,75000000	20,5600	77,1000
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,40000000	20,5600	28,7840
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,40000000	15,3900	21,5460
					TOTAL MAO DE OBRA:	189,6800

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01060000	66,4900	0,7048
I0209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	1,00000000	161,8200	161,8200
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,72000000	1,0800	1,8576
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,72000000	0,5500	0,9460
I1031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	3,00000000	24,3000	72,9000
I1155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	45,3100	45,3100
I1240	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	2,00000000	42,9300	85,8600
I1590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	8,00000000	0,2700	2,1600
I1709	PORTA LISA DE CEDRO 0.90X2.10M	SEINFRA	UN	1,00000000	275,5000	275,5000
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,20000000	15,3100	3,0620
I1919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	SEINFRA	UN	6,00000000	1,3600	8,1600
					TOTAL MATERIAL:	658,2804
					VALOR:	847,96

8.3. C4951 - VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=10MM, COLOCADO (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,50000000	16,6000	8,3000
I1530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,50000000	20,5600	10,2800
					TOTAL MAO DE OBRA:	[illegible]

V/A PEREIRA DE FREITAS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL Fls. 575

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1516	MASSA PARA VIDRO	SEINFRA	KG	1,50000000	9,5900	14,3850
I2258	VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	SEINFRA	M2	1,00000000	326,0300	326,0300
					TOTAL MATERIAL:	340,4150
					VALOR:	359,00

8.4. C4515 - JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8339	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO (COLOCADA)	SEINFRA	M2	1,00000000	282,7900	282,7900
					TOTAL MATERIAL:	282,7900
					VALOR:	282,79

8.5. C1971 - PORTA DE VIDRO TEMPERADO 2 FOLHAS (1.80X2.10)m E=10mm (CJ)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0299	BUCHA PARA PIVOTANTE DE DOBRADICA REF. 1201	SEINFRA	UN	2,60000000	6,7000	17,4200
I0494	CAPUCHINHO (1037)	SEINFRA	UN	1,30000000	4,3100	5,6030
I0856	CONTRAPLACA DE FECHADURA CENTRAL (1504)	SEINFRA	UN	1,30000000	22,5600	29,3280
I1034	DOBRADIÇA INFERIOR (1103)	SEINFRA	UN	2,60000000	34,6800	90,1680
I1036	DOBRADIÇA SUPERIOR (1101)	SEINFRA	UN	2,60000000	28,6400	74,4640
I1152	FECHADURA CENTRAL COM 2 CILINDROS (1521)	SEINFRA	UN	1,30000000	106,2500	138,1250
I1525	MOLA HIDRAULICA P/PORTA DE VIDRO (1012)	SEINFRA	UN	2,60000000	595,2700	1.547,7020
I1743	PUXADOR CONCHA (1606)	SEINFRA	UN	2,60000000	11,8500	30,8100
I2160	TRINCO INFERIOR (1502)	SEINFRA	UN	2,60000000	35,6300	92,6380
I2258	VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	SEINFRA	M2	4,91400000	326,0300	1.602,1114
					TOTAL MATERIAL:	3.628,3694
					VALOR:	3.628,37

9.1. C1208 - EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	16,6000	3,3200
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	20,5600	6,1680
					TOTAL MAO DE OBRA:	9,4880

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,5400	0,2160
I1513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	KG	0,70000000	2,8800	2,0160
					TOTAL MATERIAL:	2,2320
					VALOR:	11,72

V/A PEREIRA DE FREITAS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Fls. 576 PREFEITURA MUNICIPAL

9.2. C1614 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	16,6000	5,8100
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	20,5600	8,2240
					TOTAL MAO DE OBRA:	14,0340

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,05000000	16,9300	0,8465
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,5400	0,1350
I1488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFICIES	SEINFRA	L	0,12000000	11,7300	1,4076
I2097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,17000000	24,2200	4,1174
					TOTAL MATERIAL:	6,5065
					VALOR:	20,54

9.3. C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	16,6000	5,8100
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	20,5600	8,2240
					TOTAL MAO DE OBRA:	14,0340

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,5400	0,1350
I1490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,12000000	11,9000	1,4280
I2096	TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,17000000	20,9300	3,5581
					TOTAL MATERIAL:	5,1211
					VALOR:	19,16

9.4. C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,32900000	16,6000	5,4614
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	20,5600	8,2240
					TOTAL MAO DE OBRA:	13,6854

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,04000000	16,9300	0,6772
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	24,6200	3,9392
I1199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,13000000	12,4900	1,6237
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,5400	0,2160
					TOTAL MATERIAL:	6,4561
					VALOR:	20,14

VA PEREIRA DE FREITAS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL Fls. 577

9.5. C1911 - PINTURA PARA ESTRUTURA DE ALUMÍNIO (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	16,6000	3,3200
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	20,5600	8,2240
					TOTAL MAO DE OBRA:	11,5440

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,25000000	1,6600	0,4150
I2087	TINTA ALUMÍNIO SINTÉTICO	SEINFRA	L	0,15000000	31,8900	4,7835
I2158	TRINCHA 2'	SEINFRA	UN	0,08000000	3,7600	0,3008
					TOTAL MATERIAL:	5,4993
					VALOR:	17,04

10.1. C2200 - RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,10000000	20,5600	22,6160
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	15,3900	16,9290
					TOTAL MAO DE OBRA:	39,5450

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	6,00000000	0,7000	4,2000
					TOTAL MATERIAL:	4,2000
					VALOR:	43,75

10.2. C0661 - CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	1,20000000	16,6000	19,9200
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	1,20000000	20,1200	24,1440
					TOTAL MAO DE OBRA:	44,0640

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0539	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.26. DESENV 0.50M	SEINFRA	M	1,03000000	20,8600	21,4858
I1725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,09000000	15,3100	1,3779
I1784	REBITES	SEINFRA	KG	0,04000000	57,4200	2,2968
I1873	SOLDA 70X30	SEINFRA	KG	0,04000000	70,9600	2,8384
					TOTAL MATERIAL:	27,9989
					VALOR:	72,06

10.3. C0818 - COLUNAS P/PÉ DIREITO DE 6m VÃO DE 20m (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,68000000	16,6000	11,2880
I1530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,78000000	20,5600	16,0368

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL Fls. 578

					TOTAL MAO DE OBRA:	27,3248
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0824	COMPONENTES ESTRUTURAIS DE ACO	SEINFRA	KG	4,90000000	7,2800	35,6720
					TOTAL MATERIAL:	35,6720
					VALOR:	63,00

10.4. C1332 - ESTRUTURA DE AÇO TIPO FINK VÃO DE 20m (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	1,70000000	16,6000	28,2200
I1530	MONTADOR	SEINFRA	H	2,00000000	20,5600	41,1200
					TOTAL MAO DE OBRA:	69,3400
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0824	COMPONENTES ESTRUTURAIS DE ACO	SEINFRA	KG	12,10000000	7,2800	88,0880
					TOTAL MATERIAL:	88,0880
					VALOR:	157,43

10.5. C4554 - TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,30000000	20,5600	6,1680
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,30000000	15,3900	4,6170
					TOTAL MAO DE OBRA:	10,7850
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1215	GANCHO COM PORCA E ARRUELA	SEINFRA	UN	3,00000000	1,7900	5,3700
I1920	TALA DE AJUSTE	SEINFRA	UN	3,00000000	0,2700	0,8100
I8434	TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm	SEINFRA	M2	1,00000000	36,3600	36,3600
					TOTAL MATERIAL:	42,5400
					VALOR:	53,33

11.1. C1948 - PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	16,6000	49,8000
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	20,1200	60,3600
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	15,3900	38,4750
					TOTAL MAO DE OBRA:	148,6350
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00350000	73,6000	0,2576
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,50000000	1,0800	2,7000
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,50000000	0,5500	[illegible]
I0884	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 25MM	SEINFRA	UN	2,00000000	0,5800	[illegible]1600

V/A PEREIRA DE FREITAS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL Fls. 579

I0885	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	4,00000000	1,7300	6,9200
I1293	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	4,9100	4,9100
I1412	LUVA PVC SOLDAVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	2,00000000	1,5300	3,0600
I1426	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DE 32X25MM	SEINFRA	UN	1,00000000	2,9200	2,9200
I1973	TE PVC SOLDAVEL 32MM	SEINFRA	UN	1,00000000	3,2800	3,2800
I2200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4')	SEINFRA	M	1,20000000	2,9500	3,5400
I2201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1')	SEINFRA	M	5,00000000	6,6100	33,0500
					TOTAL MATERIAL:	63,1726
					VALOR:	211,81

11.2. C1950 - PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	16,6000	49,8000
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	20,1200	60,3600
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	15,3900	38,4750
					TOTAL MAO DE OBRA:	148,6350

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00400000	73,6000	0,2944
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	3,00000000	1,0800	3,2400
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,00000000	0,5500	1,6500
I1283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	SEINFRA	UN	2,00000000	1,3700	2,7400
I1284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	SEINFRA	UN	1,00000000	1,8300	1,8300
I1282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	1,00000000	6,0700	6,0700
I2013	TE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (1 1/2")	SEINFRA	UN	1,00000000	2,3500	2,3500
I2012	TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4")	SEINFRA	UN	1,00000000	11,6500	11,6500
I2193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4') - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,33000000	10,6800	3,5244
I2194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2') - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,50000000	3,8500	5,7750
I2195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2') - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,50000000	6,5500	3,2750
					TOTAL MATERIAL:	42,3988
					VALOR:	191,03

11.3. C0348 - BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,00000000	16,6000	33,2000
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,00000000	20,1200	40,2400
					TOTAL MAO DE OBRA:	73,4400

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0171	BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	1,00000000	390,0100	390,0100
I0406	CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000	206,3400	206,3400

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL Fls. 580

I1091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	1,00000000	17,4400	17,4400
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,56000000	0,2800	0,1568
I1579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	2,00000000	7,3900	14,7800
I1925	TAMPA PLASTICA PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000	28,5200	28,5200
					TOTAL MATERIAL:	657,2468
					VALOR:	730,69

11.4. C4635 - BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL) (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	16,6000	49,8000
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	20,1200	60,3600
					TOTAL MAO DE OBRA:	110,1600

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0082	ANEL DE VEDAÇÃO PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000	2,0000	2.0000
I8636	ASSENTO SANITÁRIO COM ABERTURA FRONTAL (PADRÃO ALTO)	SEINFRA	UN	1,00000000	321,4400	321,4400
I8651	BACIA LOUÇA BRANCA COM CAIXA ACOPLADA PARA DEFICIENTE (SEM ASSENTO)	SEINFRA	UN	1,00000000	537,5500	537,5500
I1091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	1,00000000	17,4400	17,4400
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,56000000	0,2800	0,1568
I1282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	1,00000000	6,0700	6,0700
I1516	MASSA PARA VIDRO	SEINFRA	KG	0,10000000	9,5900	0,9590
I1579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	2,00000000	7,3900	14,7800
					TOTAL MATERIAL:	900,3958
					VALOR:	1.010,56

11.5. C1792 - MICTORIO DE LOUÇA BRANCA (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,90000000	16,6000	48,1400
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,90000000	20,1200	58,3480
					TOTAL MAO DE OBRA:	106,4880

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,56000000	0,2800	0,1568
I1315	JOGO METAIS PARA MICTORIO	SEINFRA	UN	1,00000000	40,4400	40,4400
I1524	MICTORIO DE LOUÇA BRANCA COM ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	1,00000000	332,5300	332,5300
I1579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	2,00000000	7,3900	14,7800
					TOTAL MATERIAL:	387,9068
					VALOR:	494,39

11.6. C1618 - LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS (UN)

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL Fls. 581

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,30000000	16,6000	54,7800
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,30000000	20,1200	66,3960
					TOTAL MAO DE OBRA:	121,1760

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	2,00000000	17,4400	34,8800
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,12000000	0,2800	0,3136
I1343	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA	SEINFRA	UN	1,00000000	216,4600	216,4600
I1579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	2,00000000	7,3900	14,7800
I1864	SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	127,0700	127,0700
I2132	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2'	SEINFRA	UN	1,00000000	76,1700	76,1700
					TOTAL MATERIAL:	469,6736
					VALOR:	590,85

11.7. C1903 - PIA DE AÇO INOX. (1.50X0.58)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,50000000	16,6000	58,1000
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,50000000	20,1200	70,4200
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,20000000	20,5600	45,2320
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,20000000	15,3900	33,8580
					TOTAL MAO DE OBRA:	207,6100

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,01900000	73,6000	1,3984
I0169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	0,60000000	8,1600	4,8960
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	9,83000000	0,5500	5,4065
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,13000000	0,2800	0,3164
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,02600000	72,7900	1,8925
I1649	PIA EM INOX C/ 1 CUBA 1.50x0,58	SEINFRA	UN	1,00000000	216,1200	216,1200
I1863	SIFÃO CROMADO 2"	SEINFRA	UN	1,00000000	161,6500	161,6500
I2131	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA 3/4'	SEINFRA	UN	1,00000000	85,2200	85,2200
I2264	VÁLVULA AMERICANA P/PIA 3 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	43,3900	43,3900
					TOTAL MATERIAL:	520,2898
					VALOR:	727,90

11.8. C0355 - BANCADA DE GRANITO C/ 2 CUBAS LOUÇAS, S/ACESSÓRIOS (1.60x0.60)m (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,40000000	20,5600	28,7840
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,80000000	15,3900	[illegible]
					TOTAL MAO DE OBRA:	[illegible]

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Fls. 582 PREFEITURA MUNICIPAL

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0184	BANCADA DE GRANITO C/ L=0,60m E E=0,03m	SEINFRA	M2	1,32000000	364,8800	481,6416
I0916	CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR	SEINFRA	UN	2,00000000	92,3000	184,6000
I1513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	KG	0,60000000	2,8800	1,7280
					TOTAL MATERIAL:	667,9696

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,00230000	502,0500	1,1547
					TOTAL SERVICO:	1,1547
					VALOR:	725,61

11.9. C2504 - TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,65000000	16,6000	10,7900
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,65000000	20,1200	13,0780
					TOTAL MAO DE OBRA:	23,8680

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,28000000	0,2800	0,0784
I2131	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA 3/4'	SEINFRA	UN	1,00000000	85,2200	85,2200
					TOTAL MATERIAL:	85,2984
					VALOR:	109,17

11.10. C0797 - CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO) (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,25000000	20,1200	5,0300
					TOTAL MAO DE OBRA:	5,0300

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0796	CHUVEIRO PLASTICO	SEINFRA	UN	1,00000000	5,0700	5,0700
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,35000000	0,2800	0,0980
					TOTAL MATERIAL:	5,1680
					VALOR:	10,20

11.11. C1996 - PORTA TOALHA DE PAPEL - METALICO (INSTALADO) (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	20,5600	10,2800
					TOTAL MAO DE OBRA:	10,2800

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1717	PORTA TOALHA DE PAPEL - METÁLICO	SEINFRA	UN	1,00000000	33,8800	33,8800
					TOTAL MATERIAL:	33,8800

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL Fls. 583

VALOR:	44,16

11.12. C4671 - SABONETEIRA METÁLICA (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	20,5600	10,2800
					TOTAL MAO DE OBRA:	10,2800

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8671	SABONETEIRA METÁLICA	SEINFRA	UN	1,00000000	25,3000	25,3000
					TOTAL MATERIAL:	25,3000
					VALOR:	35,58

12.1. C1947 - PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	16,6000	49,8000
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	20,5600	61,6800
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	15,3900	38,4750
					TOTAL MAO DE OBRA:	149,9550

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	12,00000000	1,9300	23,1600
I0419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	SEINFRA	UN	1,00000000	1,7300	1,7300
I0428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	SEINFRA	UN	1,00000000	10,0600	10,0600
I0957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	1,9900	1,9900
I0981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	0,10000000	9,3600	0,9360
I1075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	3,00000000	3,4500	10,3500
I1105	ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	SEINFRA	UN	1,00000000	2,5700	2,5700
I1181	FITA ISOLANTE	SEINFRA	M	3,00000000	0,8100	2,4300
I1262	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	SEINFRA	UN	1,00000000	21,9600	21,9600
I1409	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	SEINFRA	UN	2,00000000	0,8700	1,7400
					TOTAL MATERIAL:	76,9260
					VALOR:	226,88

12.2. C4958 - POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H= 7,00M, PESO APROXIMADO 670 KG (UN)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	SEINFRA	H	1,00000000	124,7600	124,7600
					TOTAL EQUIPAMENTO:	124,7600

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	15,3900	30,7800
					TOTAL MAO DE OBRA:	30,7800

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL Fls. 584

I9455	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H= 7,00M, PESO APROXIMADO 470 KG	SEINFRA	UN	1,00000000	445,3800	445,3800
					TOTAL MATERIAL:	445,3800

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	0,27000000	399,1100	107,7597
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,36000000	40,7800	14,6808
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,27000000	133,4600	36,0342
					TOTAL SERVICO:	158,4747
					VALOR:	759,39

12.3. C2048 - PROJETOR C/ LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 250W, C/FOTOCÉLULA (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,00000000	16,6000	33,2000
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,00000000	20,5600	41,1200
					TOTAL MAO DE OBRA:	74,3200

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0501	CELULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA 400W, C/ SUPORTE	SEINFRA	UN	1,00000000	34,3800	34,3800
I1477	LÂMPADA VAPOR DE MERCURIO 250W/220V	SEINFRA	UN	1,00000000	32,1600	32,1600
I1738	PROJETOR EXTERNO COM ÂNGULO ELEV REGULÁVEL P/LÂMPADA ATÉ 400W	SEINFRA	UN	1,00000000	73,0400	73,0400
I1781	REATOR AFP P/ LÂMP. V. MERCÚRIO 250 W	SEINFRA	UN	1,00000000	83,2400	83,2400
					TOTAL MATERIAL:	222,8200
					VALOR:	297,14

12.4. C2067 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,00000000	16,6000	33,2000
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,00000000	20,5600	41,1200
					TOTAL MAO DE OBRA:	74,3200

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	31,9000	31,9000
I0194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	31,3800	31,3800
I0195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	25,9400	25,9400
I1754	QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 207X332X95MM	SEINFRA	UN	1,00000000	86,6600	86,6600
					TOTAL MATERIAL:	175,8800
					VALOR:	250,20

12.5. C1085 - DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,60000000	16,6000	9,9600

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Fls. 585 PREFEITURA MUNICIPAL

I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,60000000	20,5600	12,3360
					TOTAL MAO DE OBRA:	22,2960

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0973	DISJUNTOR BIPOLAR 25A	SEINFRA	UN	1,00000000	50,3600	50,3600
					TOTAL MATERIAL:	50,3600
					VALOR:	72,66

12.6. C4798 - LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA NA COR BRANCA, REFLETOR C/ ACABAMENTO ESPECULAR DE ALTO BRILHO, P/ DUAS LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES T8 DE 16W, REATOR ELETRÔNICO P/2X16W, FP DO CJ. 33W E FATOR DE POTÊNCIA 0,98, COMPLETA (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,50000000	16,6000	24,9000
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,50000000	20,5600	30,8400
					TOTAL MAO DE OBRA:	55,7400

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I9113	LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA NA COR BRANCA, REFLETOR C/ ACABAMENTO ESPECULAR DE ALTO BRILHO, C/ DUAS LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES T8 DE 16W, REATOR ELETRÔNICO P/2X16W, FP DO CJ. 33W E FATOR DE POTÊNCIA 0,98, COMPLETA	SEINFRA	UN	1,00000000	64,6200	64,6200
					TOTAL MATERIAL:	64,6200
					VALOR:	120,36

12.7. C2044 - PROJETOR EM ALUMÍNIO, C/ LÂMPADA FLUORESCENTE ATÉ PL-18W (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,85000000	16,6000	14,1100
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,35000000	20,5600	27,7560
					TOTAL MAO DE OBRA:	41,8660

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1468	LÂMPADA FLUORESCENTE PL - 18W	SEINFRA	UN	1,00000000	11,2100	11,2100
I9486	PROJETOR EM ALUMÍNIO, LONGO ALCANCE, P/LÂMPADA ATÉ 125W	SEINFRA	UN	1,00000000	46,0100	46,0100
I1773	REATOR AFP P/ LÂMP. FLUORESCENTE COMPACTA	SEINFRA	UN	1,00000000	21,3300	21,3300
					TOTAL MATERIAL:	78,5500
					VALOR:	120,42

13.1. C4730 - CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,53M, MALHA 5 X 20CM - FIO 4,30MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) , REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I9048	FIXADOR POLIAMIDA PARA POSTE, NAS CORES VERDE OU BRANCA	SEINFRA	UN	1,20000000	5,4300	6,5160
I9044	PAINEL NYLOFOR 1,53M x 2,5M (A X L) - MALHA 5 x 20 CM - FIO 4,30MM, REVESTIDO EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA, NAS CORES VERDE OU BRANCA	SEINFRA	UN	0,40000000	363,8000	145,5200
I9047	POSTE 40 x 60 MM, PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA (H=2,00M - COM TAMPA) CHUMBADO	SEINFRA	UN	0,40000000	73,8500	29,5400

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Fls. 586 PREFEITURA MUNICIPAL

I9049	SERVIÇO - COLOCAÇÃO E MONTAGEM DE CERCA/GRADIL NYLOFOR	SEINFRA	M2	1,53000000	16,2900	24,9237
					TOTAL MATERIAL:	206,4997
					VALOR:	206,50

13.2. C4557 - PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8437	PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	1,00000000	487,1000	487,1000
					TOTAL MATERIAL:	487,1000
					VALOR:	487,10

13.3. C1430 - GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,20780000	16,6000	3,4495
					TOTAL MAO DE OBRA:	3,4495

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1225	GRAMA TIPO BATATAIS EM PLACA	SEINFRA	M2	0,90000000	6,3200	5,6880
I2077	TERRA VEGETAL	SEINFRA	M3	0,07500000	105,5300	7,9148
					TOTAL MATERIAL:	13,6028
					VALOR:	17,05

13.4. C0112 - ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL. C/ ALTURA MÍNIMA DE 50CM (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1277	JARDINEIRO	SEINFRA	H	0,16960000	18,7600	3,1817
					TOTAL MAO DE OBRA:	3,1817

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0105	ARBUSTO ORNAMENTAL	SEINFRA	UN	1,00000000	34,4100	34,4100
					TOTAL MATERIAL:	34,4100
					VALOR:	37,59

13.5. C4065 - GRANITO POLIDO E=2cm, CINZA, ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,50000000	20,5600	30,8400
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,75000000	15,3900	26,9325
					TOTAL MAO DE OBRA:	57,7725

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,60000000	0,5500	1,4300

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL Fls 587

I1659	GRANITO POLIDO CINZA E=2cm	SEINFRA	M2	1,05000000	219,3000	230,2650
I7890	REJUNTE PARA GRANITO	SEINFRA	KG	0,25000000	3,8100	0,9525
					TOTAL MATERIAL:	232,6475

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,02500000	435,5000	10,8875
					TOTAL SERVICO:	10,8875
					VALOR:	301,31

13.6. C1898 - PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1530	MONTADOR	SEINFRA	H	1,00000000	20,5600	20,5600
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,25000000	20,5600	5,1400
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,35000000	15,3900	5,3865
					TOTAL MAO DE OBRA:	31,0865

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00050000	73,6000	0,0368
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,15000000	0,5500	0,0825
I1646	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTE C/TUBO INOX EM WC'S	SEINFRA	M	1,00000000	191,1300	191,1300
					TOTAL MATERIAL:	191,2493
					VALOR:	222,34

V A PEREIRA DE FREITAS – ME
Victor Augusto Pereira de Freitas
DIRETOR GERAL
CPF 605.573.533-43

V A PEREIRA DE FREITAS – ME
RADSON JOSÉ DA SILVA ANDRADE
Responsável Técnico
ENG. CIVIL CREA 41766 CE

PEREIRA
DE FREITAS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. 588
PREFEITURA MUNICIPAL

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	REFORMA DO PRÉDIO DO ANTIGO HOTEL MUNICIPAL PARA FUNCIONAMENTO DO BP RAIO	DATA : 21/07/2021		BDI : 29,90%		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE - CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		SINAPI	2021/04 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	11.028,15	100,00% 11.028,15			100,00' %' **11.028,15**
2	MOVIMENTO DE TERRA	2.983,62	100,00% 2.983,62			100,00' %' **2.983,62**
3	DRENAGEM	755,44	100,00% 755,44			100,00' %' **755,44**
4	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	9.361,81	100,00% 9.361,81			100,00' %' **9.361,81**
5	PAVIMENTAÇÃO	33.418,41	100,00% 33.418,41			100,00' %' **33.418,41**
6	PAREDES E PAINÉIS	33.969,63		100,00% 33.969,63		100,00' %' **33.969,63**
7	REVESTIMENTOS	21.166,79		100,00% 21.166,79		100,00' %' **21.166,79**
8	ESQUADRIAS E FERRAGENS	45.372,62		100,00% 45.372,62		100,00' %' **45.372,62**
9	PINTURA	61.973,18		50,00% 30.986,59	50,00% 30.986,59	100,00' %' **61.973,18**
10	COBERTA	69.752,12	100,00% 69.752,12			100,00' %' **69.752,12**
11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	21.161,47			100,00% 21.161,47	100,00' %' **21.161,47**
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	37.569,63			100,00% 37.569,63	100,00' %' **37.569,63**
13	OUTROS ELEMENTOS	34.281,44			100,00% 34.281,44	100,00' %' **34.281,44**
		382.794,31	127.299,55 127.299,55	131.495,63 258.795,18	123.999,13 382.794,31	382.794,31

V A PEREIRA DE FREITAS – ME
Victor Augusto Pereira de Freitas
DIRETOR GERAL
CPF 605.573.533-43

V A PEREIRA DE FREITAS – ME
RADSON JOSÉ DA SILVA ANDRADE
Responsável Técnico
ENG. CIVIL CREA 41766 CE

PEREIRA DE FREITAS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. 589
PREFEITURA MUNICIPAL

COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	REFORMA DO PRÉDIO DO ANTIGO HOTEL MUNICIPAL PARA FUNCIONAMENTO DO BP RAIO	DATA : 21/07/2021		BDI : 29,90%		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE - CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		SINAPI	2021/04 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,43
DF	Despesas financeiras	0,94
R	Riscos	1,00
	TOTAL	**5,37**
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,28
L	Lucro	6,74
	TOTAL	**7,02**
I	**Impostos**	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	CPRB (4,5% Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	TOTAL	**13,15**

BDI = 29,90%

(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1

V A PEREIRA DE FREITAS – ME
Victor Augusto Pereira de Freitas
DIRETOR GERAL
CPF 605.573.533-43

V A PEREIRA DE FREITAS – ME
RADSON JOSÉ DA SILVA ANDRADE
Responsável Técnico
ENG. CIVIL CREA 41766 CE

PEREIRA DE FREITAS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Fls. 590 PREFEITURA MUNICIPAL

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	REFORMA DO PRÉDIO DO ANTIGO HOTEL MUNICIPAL PARA FUNCIONAMENTO DO BP RAIO	DATA : 21/07/2021		BDI : 29,90%		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE - CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		SINAPI	2021/04 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença PaternidadE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35

PEREIRA
DE FREITAS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. 591
PREFEITURA MUNICIPAL

TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

V A PEREIRA DE FREITAS – ME
Victor Augusto Pereira de Freitas
DIRETOR GERAL
CPF 605.573.533-43

V A PEREIRA DE FREITAS – ME
RADSON JOSÉ DA SILVA ANDRADE
Responsável Técnico
ENG. CIVIL CREA 41766 CE

Fls. 592

ATA DA SESSÃO DE ABERTURA E JULGAMENTO DOS ENVELOPES DE PROPOSTAS DE PREÇOS

Tomada de Preços Nº 2021.07.02.1.

Objeto da Licitação: Contratação de serviços de engenharia para reforma do prédio do antigo Hotel Municipal, destinado ao funcionamento do BP Raio no Município de Várzea Alegre - CE, conforme projetos e orçamentos anexados ao Edital Convocatório.

Data da Abertura : 13 de agosto de 2021.
Horário : 09:00 horas
Local : Prefeitura Municipal de Várzea Alegre
Endereço : Rua Dep. Luiz Otacílio Correia, nº 153, Centro, Várzea Alegre/CE.

Aos treze dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um, na cidade de Várzea Alegre - CE, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Várzea Alegre, em sessão pública, nomeada pela Portaria n° 013/2021, de 04 de Janeiro de 2021, do Senhor Prefeito Municipal, sendo composta pelos membros Maria Fernanda Bezerra, Bruno Bezerra Bastos e Anna Leyla de Sousa Medeiros, sob a presidência do primeiro. O motivo da presente reunião é tão somente para que fossem abertos e analisados os envelopes contendo as propostas comerciais das licitantes habilitadas referentes à Tomada de Preços n° 2021.07.02.1, cujo objeto supracitado, sendo elas **FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, CONSTRUTORA EXATA UNIPESSOAL LTDA, V A PEREIRA DE FREITAS ME**. Pontualmente às 09:00 horas, a Senhora Presidente declarou que estavam abertos os trabalhos da presente licitação, nomeando o Senhor Bruno Bezerra Bastos para secretariar a reunião. Desta forma a Senhora Presidente apresentou os envelopes de propostas de preços devidamente lacrados tais quais estavam quando da sua apresentação. Posteriormente, a Senhora Presidente determinou a abertura dos referidos envelopes. Abertos os mesmos, deu-se início a uma minuciosa análise por parte da Comissão junto a todas as propostas apresentadas, sendo realizada inclusive uma leitura em voz alta dos preços para que fosse confeccionado o mapa comparativo para se saber qual dos licitantes apresentaria a melhor proposta para a Administração. Feita a devida comparação constatou-se o seguinte resultado: a empresa **V A PEREIRA DE FREITAS ME** sagrou-se vencedora da presente licitação, com proposta no valor global de R$ 382.794,31 (Trezentos e oitenta e dois mil setecentos e noventa e quatro reais e trinta e um centavos). Em assim sendo, a Senhora Presidente recomenda que o presente certame seja adjudicado ao seu respectivo vencedor, informando ainda que, o presente julgamento deverá ser publicado na Imprensa Oficial e em Jornal de Grande Circulação no Estado. Vale ressaltar que as

Fls. 593

empresas acima declararam que não pretendem recorrer da decisão da Comissão permanente de Licitação, renunciando ao direito de recurso junto a fase de Proposta de Preços e aos prazos respectivos. Destacou-se também que, os envelopes contendo as propostas comerciais das licitantes inabilitadas permaneceriam em poder da Comissão de Licitação até o seu devido resgate. Nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidente determinou que fosse encerrada a presente sessão, do que para constar fora lavrada esta ata, que vai assinada por mim, ... Bruno Bezerra Bastos, que secretariei e pelos demais membros da Comissão.

Assinaturas da Comissão de Licitação

Comissão		
Função	**Nome**	**Assinatura**
Presidente	Maria Fernanda Bezerra	
Membro	Bruno Bezerra Bastos	
Membro	Anna Leyla de Sousa Medeiros	

Assinaturas dos Licitantes

Item	Nome/Razão Social	Assinatura/Rubrica
1	FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	
2	CONSTRUTORA EXATA UNIPESSOAL LTDA	Nathan Costa Lima
3	V A PEREIRA DE FREITAS ME	Pedro Augusto Pereira de Freitas

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls: 394
PREFEITURA MUNICIPAL

DA: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

PARA: SETOR DE LICITAÇÃO

ASSUNTO: ANALISE PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.07.02.1

OBJETO: Contratação de serviços de engenharia para reforma do prédio do antigo Hotel Municipal, destinado ao funcionamento do BP Raio no Município de Várzea Alegre/CE.

Várzea Alegre/CE, 13 de agosto de 2021.

Encaminho relatório de análise técnica das propostas referente a contratação acima mencionada, contatou-se o seguinte: as empresas **FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA; CONSTRUTORA EXATA UNIPESSOAL LTDA e V. A. PEREIRA DE FREITAS** apresentaram seus orçamentos em conformidade com o projeto.

Diante do exposto que seja feito o julgamento da proposta.
Atenciosamente

André Moreira de Carvalho
Engº Civil
CREA 53277/CE
RNP 0613148355

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. 597
PREFEITURA MUNICIPAL

COMPROVANTES DE PUBLICAÇÃO

AVISO DE JULGAMENTO

FASE PROPOSTAS DE PREÇOS

TOMADA DE PREÇOS 2021.07.02.1

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. 598
PREFEITURA MUNICIPAL

IARACOSTA@OPOVO.COM.BR

IARA COSTA

ESTA COLUNA É PUBLICADA ÀS TERÇAS

OU MÃE OU ATLETA

Dedicação, amor e respeito são algumas das características que fãs do esporte sempre esperam que os atletas que defendem seus times tenham. Essas também são características que homens e mulheres devem ter com seus filhos quando decidem tê-los. Um atleta, quando se torna pai, costuma celebrar o fato na internet e, claro, a chegada de um filho é quase sempre de bom grado para os homens. Para as mulheres, no entanto, o momento que deveria ser de comemoração se torna de preocupação.

Não por acaso. No Brasil, de acordo com uma pesquisa realizada pela Fundação Getúlio Vargas em 2016, mais da metade das mulheres perderam seus empregos após a gravidez. Embora o emprego de esportistas não seja convencional, ele também entra na estatística. O mais atual exemplo que temos é da lutadora cearense ex-UFC, Viviane Sucuri.

Em um exame de rotina, a atleta descobriu que estava grávida. Logo após a descoberta, Sucuri perdeu dois patrocínios e iniciou uma luta fora dos ringues contra o abandono. Sem o apoio do genitor e sem o suporte das marcas, a lutadora passou a enfrentar uma batalha como mãe solo e desempregada. Embora tenha tido o apoio da família e dos fãs, que ajudaram com contribuições online, ela ainda não conseguiu voltar à sua melhor forma.

Não foi por falta de vontade. Ela treina e busca voltar a ser a Viviane que já foi um dia, mas não é fácil correr sozinha em busca de um sonho e ela não é a única esportiva brasileira a passar por isso. Lateral do Brasil na Copa do Mundo feminina de 2019, Tamires ficou quatro anos afastada dos gramados após se descobrir grávida, mesmo vivendo uma realidade diferente, já que ela tinha o apoio da família e do pai do filho Bernardo.

Do outro lado do campo, já acompanhei história de jogadores homens que saíram da concentração para ver o filho nascer e entraram em campo no dia seguinte, por vontade própria. Quando um homem tem um filho, ele perde um treino, talvez, por conta da licença-paternidade, enquanto mulheres acabam por perder a carreira por longos períodos.

Embora existam leis trabalhistas que asseguram que mulheres não podem ser demitidas em período de gravidez, muitas empresas esperam uma data juridicamente segura para abrir mão da funcionária por ainda encararem uma mulher com filho como peso. Por conta disso, muitas atletas decidem congelar os próprios óvulos para engravidar após a aposentadoria. Mas até onde é justo abrir mão da família por um trabalho, por mais passional que a relação com ele seja? Até onde é justo ter de escolher entre ser mãe ou atleta?

CAMPEONATO NACIONAL

BRASILEIRÃO SÉRIE A

CLASSIFICAÇÃO	P	J	V	GP	S
1º Atlético-MG	38	14	12	25	14
2º Palmeiras	37	14	10	27	10
3º Fortaleza	31	14	9	26	11
4º RB Bragantino	28	14	7	26	8
5º Flamengo	27	14	8	27	12
6º Athletico-PR	23	15	7	22	4
7º Atlético-GO	23	14	6	14	-2
8º Ceará	23	14	5	18	7
9º Santos	21	14	6	17	0
10º Corinthians	21	14	5	15	0
11º Juventude	19	15	5	12	-5
12º Bahia	16	15	5	20	[illegible]
13º Internacional	16	15	4	16	-2
14º São Paulo	18	14	4	13	-6
15º Fluminense	17	14	4	10	-3
16º Cuiabá	17	15	3	15	-2
17º Sport	15	14	3	9	-6
18º América-MG	15	14	3	13	-2
19º Grêmio	10	14	2	8	-9
20º [illegible]	6	14	0	13	-15

LIBERTADORES · PRÉ-LIBERTADORES · SUL-AMERICANA · REBAIXADOS

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE - AVISO DE JULGAMENTO FASE PROPOSTA DE PREÇOS - TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.07.02.1. A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Várzea Alegre, Estado do Ceará, no Cumprimento de suas Atribuições Legais, Torna Pública, Para Conhecimento dos Interessados, que Concluiu o Julgamento da Fase de Proposta de Preços do Certame Licitatório na Modalidade Tomada de Preços nº 2021.07.02.1, Cujo Objeto é a Contratação de Serviços de Engenharia para Reforma do Prédio do Antigo Hotel Municipal, destinado ao Funcionamento do BP Raio no Município de Várzea Alegre - CE, Sendo o Seguinte - a Empresa V A FERREIRA DE FREITAS ME Sagrou-se Vencedora de Presente Licitação, com proposta no valor global de R$ 302.796,31 (Trezentos e dois mil Setecentos e Noventa e Quatro Reais e Trinta e um Centavos). Maiores Informações na Sede da Comissão de Licitação, Sito na Rua Dep. Luis Otacílio Carrilo, nº 158, Centro, ou pelo telefone (88) 3541-2893, no horário de 08:00 a 14:00 Horas. **Várzea Alegre/CE, 16 de Agosto de 2021. Maria Fernanda Bezerra - Presidente da Comissão Permanente de Licitação.**

PEDINDO PASSAGEM

| SÉRIE A 2021 | ARTILHEIRO DO CEARÁ NO BRASILEIRÃO, RICK TENTA CAVAR VAGA NO TIME TITULAR

FELIPE SANTOS / CEARÁ SC

ATACANTE Rick pode dar um "choque de juventude" no ataque do Ceará

AFONSO RIBEIRO
afonso.ribeiro@opovo.com.br

Antes alvo de críticas da torcida, Rick se tornou uma das principais peças do questionado setor ofensivo do Ceará. Com quatro gols marcados, o jovem atacante maranhense é o artilheiro alvinegro na atual edição da Série A e ganha força na disputa por uma vaga entre os titulares da equipe.

Aposta do técnico Guto Ferreira desde a temporada passada, o camisa 37 ganhou mais oportunidades em 2021 devido ao calendário apertado. Entrou em campo nas cinco competições que o time disputou: Campeonato Cearense, Copa do Brasil, Copa do Nordeste, Copa Sul-Americana e Campeonato Brasileiro. São, ao todo, 21 partidas disputadas, no total.

> O primeiro gol pelo time profissional saiu apenas em maio, na goleada por 6 a 1 sobre o Caucaia, pelo Estadual, cobrado pelo comandante para aprimorar a finalização, o jogador de 22 anos passou em branco nas outras certames, mas tomou gosto pelas bolas nas redes e vive fase artilheira no Brasileirão, competição mais importante da temporada.

"Eu venho buscando isso no dia a dia. Eu era um cara que não fazia muitos gols, mas comecei a aprimorar muito minha finalização e hoje em dia estão saindo os gols naturalmente", admitiu o extremo, em entrevista coletiva no último dia 3.

Utilizado em 11 jogos da elite nacional, Rick foi titular cinco vezes e saiu do banco de reservas em outras seis oportunidades. Das vezes em que foi escolhido pelo treinador para iniciar a partida, anotou tentos em dois confrontos: a vitória por 3 a 2 sobre o Grêmio-RS e o empate em 2 a 2 com o Cuiabá-MT.

Os outros dois gols aconteceram quando foi acionado no decorrer do jogo: no triunfo por 3 a 1 sobre o Fortaleza, em que mudou o cenário do Clássico-Rei e fez belo gol, e na derrota por 3 a 1 para o Corinthians-SP, no domingo passado. O belo chute cruzado de perna esquerda o isolou como principal goleador alvinegro na competição, à frente de nomes como Lima, Jorginho e Cléber.

"É muito importante ser titular, começar o jogo. A gente começa até um pouco nervoso, mas depois que dá o primeiro toque na bola, o nervosismo passa. Estou tentando ajudar os meus companheiros de todas as formas, seja entrando no primeiro tempo ou no segundo", ponderou o camisa 37.

Com 18 gols marcados em 16 jogos, o Vovô vê o ataque sob críticas e pode ter mudanças de peças a partir do embate contra o Flamengo-RJ, no próximo domingo, 22, às 16 horas, na Arena Castelão.

Jorginho e Vina ainda não convenceram na função de armador, e os velocistas Rick e Erick ganham força para assumir posição nas pontas, sobretudo no posto de Mendoza. A alternativa seria utilizar Lima centralizado, o que é admitido por Guto Ferreira como possibilidade para os próximos duelos.

"Às vezes, quando entra o Jorginho, o próprio Lima troca com o Jorginho em determinados momentos do jogo, e o Jorginho fica fazendo meia pelo lado, e ele (Lima) vem por dentro. E, muitas vezes, com o Rick dentro do campo fazendo esse homem da profundidade. Então, já aconteceu e com certeza deverá acontecer outras vezes", revelou o técnico.

CEARÁ

RICK NA SÉRIE A

- 11 jogos disputados
- 5 jogos como titular
- 6 jogos entrando no 2º tempo
- 4 gols marcados
- Média de 0.36 gol por jogo

Art. 5º - O Poder Executivo devera providenciar colocação de placas indicativas e fazer a respectiva comunicação da denominação, a empresa de Correios e Telégrafos – ECT, Companhia de Agua e Esgoto do Ceará – CAGECE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, Enel Distribuição Ceará, companhias telefônicas e congêneres.
Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial a Lei Municipal nº 036/1991.

Paço da Prefeitura Municipal
Umari-CE, 16 de Agosto de 2021.

ALEX SANDRO RUFINO FERREIRA
Prefeito do Município de Umarí

Publicado por:
Jimmy Kendal Barros Monteiro
Código Identificador:08DA069F

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE

SETOR DE LICITAÇÃO E CONVÊNIOS
AVISO DE JULGAMENTO - FASE PROPOSTAS DE PREÇOS - TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.07.02.1

Aviso de Julgamento Fase Proposta de Precos – Tomada de Precos nº 2021.07.02.1. A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Várzea Alegre, Estado do Ceará, no cumprimento de suas atribuições legais, torna público, para conhecimento dos interessados, que concluiu o julgamento da Fase de Propostas de Preços do Certame Licitatório na modalidade Tomada de Preços nº 2021.07.02.1, cujo objeto é a contratação de serviços de engenharia para reforma do prédio do antigo Hotel Municipal, destinado ao funcionamento do BP Raio no Município de Várzea Alegre - CE, sendo o seguinte – a empresa **V A PEREIRA DE FREITAS ME** sagrou-se vencedora da presente licitação, com proposta no valor global de R$ 382.794,31 (Trezentos e oitenta e dois mil setecentos e noventa e quatro reais e trinta e um centavos). Maiores informações na sede da Comissão de Licitação, sito à Rua Dep. Luis Otacílio Correia, nº 153, Centro, ou pelo telefone (88) 3541-2893, no horário de 08:00 às 14:00 horas.

Várzea Alegre/CE, 16 de Agosto de 2021.

MARIA FERNANDA BEZERRA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Publicado por:
Jailson Rodrigues de Oliveira
Código Identificador:21BF84D1

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA 004/2021 E RELAÇÃO PRELIMINAR DOS BENEFICIÁRIOS(AS) AUXÍLIO MUNIICPAL EMERGENCIAL - AME

PORTARIA Nº 004, DE 13 DE AGOSTO DE 2021

Portaria que Regulamenta os procedimentos de que trata o Decreto nº 50/2021, a respeito do Auxilio Emergencial instituído pela Lei nº 624, de 21 de maio de 2021.

O Secretário Municipal de Assistência Social do Município de Aratuba, no uso de suas atribuições legais que confere a Lei Orgânica do Município, e **CONSIDERANDO** o disposto no art. 5º da Lei Municipal nº 624 de 21 de maio de 2021 que instituiu o Auxílio Emergencial Municipal às famílias em situação de fática do município;

Art. 1º - Regulamentar os procedimentos de que trata o Decreto nº 50 de 24 de maio de 2021, a respeito das leis municipais de nº 624/2021 de 21 de maio de 2021 e 626/2021 de 26 de maio de 2021;

Art. 2 º - O Auxílio Emergencial será concedido aos beneficiários que constam na relação em anexo a presente portaria, sendo relacionados de acordo com critérios estabelecidos em lei e decreto municipal nos seguintes termos;

I. Estabelecidos no art. 1º, § 2º da **Lei Municipal nº 624/2021**;

II. Beneficiários que se encontravam na Lista de Espera para inclusão no **Programa Bolsa Família** (PBF);

III. Famílias já acompanhadas pelos serviços de convivência (Grupos Acompanhados pelo **CRAS – Centro de Referência de Assistência** Social (Gestantes, Adolescentes em situação de Vulnerabilidade Social, Crianças);

IV. Beneficiários do Programa Social do **Governo Federal Criança Feliz**

V. Beneficiários de **Programa Social do Governo Estadual** Cartão Mais Infância do **Governo do Estado do Ceará;**

Programa Auxílio Emergencial Municipal poderá preencher formulário de contestação anexo a esta portaria que se encontra disponível na sede da Secretaria de Assistência Social;

§ 2º - Caso o beneficiário tenha interesse poderá contestar virtualmente enviando o formulário e os motivos por e-mail: amearatuba@gmail.com;

Art. 4º - As declarações do Cadastro Único são auto declaratórias, sem prejuízos das sanções civis e penais cabíveis, os beneficiários que prestar declarações falsas ou utilizar qualquer outro meio ilícito para indevidamente ingressar ou se manter como beneficiário do auxílio emergencial será obrigado a ressarcir os valores recebidos de forma indevida;

Art. 5º - A instituição financeira pública federal divulgará, por ato próprio, o calendário de pagamentos do auxílio emergencial municipal.
Art. 6º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

FRANCISCO WESCLEY GOMES SANTOS
Secretário Municipal de Assistência Social
Decreto Municipal Nº 008/2021

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL Fls. 600

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Horizonte - Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico Nº 2021.08.05.1 - PE. Julgamento: Menor Preço p/ Item. Objeto: Contratação de empresa especializada na execução de serviço de transporte de alunos da Rede Pública de Ensino Fundamental e Médio, Universitários e funcionários da Rede Pública de ensino do Município de Horizonte, sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação, conforme especificações constantes no Termo de Referência. O prazo de cadastramento das Cartas Propostas será até às 09h00min do dia 30 de agosto de 2021, com abertura para análise das propostas às 09h30min e Sessão de Disputa de Lances às 10h00min. O edital poderá ser adquirido nos endereços eletrônicos www.comprasnet.gov.br, www.horizonte.ce.gov.br e www.tce.ce.gov.br a partir da data desta publicação. Informações: Na sede da Comissão Permanente de Pregão, na Av. Presidente Castelo Branco, nº 5180, Centro, Horizonte/CE ou pelo fone (85)3336.1434. **Horizonte/CE, 16 de agosto de 2021 – Francisca Jorangela Barbosa Almeida - Pregoeira Oficial.**

*** *** ***

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itaitinga - Adendo Modificador de Edital - Tomada de Preço Nº 2021.07.007 TP. A Prefeitura Municipal de Itaitinga, através da Presidência da Comissão de Licitação, torna público, para conhecimento dos interessados, o Adendo ao Edital de Licitação Tomada de Preço nº 2021.07.007 TP, cujo objeto é a Contratação de empresa para requalificação do Acesso e Urbanização da Av. Euclides Ferreira Gomes no Município de Itaitinga/CE. No que segue: Onde se Lê: no Edital e Anexos: valor estimado R$ 1.431.355,60 (hum milhão, quatrocentos e trinta e um mil, trezentos e cinquenta e cinco reais sessenta centavos), Leia-se: R$1.457.933,23 (hum milhão, quatrocentos e cinquenta e sete mil, novecentos e trinta e três reais vinte e três centavos); como consequência a correção e modificação do Orçamento e composições um novo anexo será disponibilizado. Com nova Reabertura se dará no próximo dia 02 de Setembro de 2021, às 08h:30min, na Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Centro – Itaitinga – Ceará. Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas e condições do Edital. Quaisquer informações serão prestadas pela Presidência da Comissão através do e-mail: licitacao@itaitinga.ce.gov.br. **Itaitinga, 16 de Agosto de 2021. Francisco Arnaldo Brasileiro - Presidente da Comissão.**

*** *** ***

ESTADO DO CEARÁ – CONSÓRCIO PÚBLICO DA MICRORREGIÃO DE IGUATU – EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021.06.08.001 – CONTRATANTE: Consórcio Público da Microrregião de Iguatu, CNPJ Nº 14.770.466/0001-80. **CONTRATADA: E N MORENO – ME**, CNPJ sob o Nº 03.932.483/0001-50. **FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** Lei Federal Nº 10.520/2002 e 8.666, de 21 de Junho de 1993 e suas alterações posteriores. **LICITAÇÃO:** Pregão Eletrônico Nº 2021.06.08.001. **TIPO:** Menor Preço por Lote. **OBJETO:** Registro de Preços para Futuras e Eventuais Contratações de prestação de serviços de confecção de material gráfico. **VALOR TOTAL: R$ 40.529,40** (Quarenta Mil Quinhentos e Vinte e Nove Reais e Quarenta Centavos). **DA VIGÊNCIA:** 12 meses, iniciado a partir da data da assinatura da ata. **DATA DA ASSINATURA:** 13 de Julho de 2021. **SIGNATÁRIOS:** Francisca Regiane Braz de Carvalho - (Secretária Executiva) / Eliodete Neves Moreno Alves – (Representante Legal). **Iguatu-CE, 13 de Julho de 2021.**

*** *** ***

ESTADO DO CEARÁ – CONSÓRCIO PÚBLICO DA MICRORREGIÃO DE IGUATU – EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021.06.08.001 – CONTRATANTE: Consórcio Público da Microrregião de Iguatu, CNPJ Nº 14.770.466/0001-80. **CONTRATADA: GRÁFICA F FLORÊNCIO JATAHY LTDA**, CNPJ sob o Nº 01.187.803/0001-60. **FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** Lei Federal Nº 10.520/2002 e 8.666, de 21 de Junho de 1993 e suas alterações posteriores. **LICITAÇÃO:** Pregão Eletrônico Nº 2021.06.08.001. **TIPO:** Menor Preço por Lote. **OBJETO:** Registro de Preços para Futuras e Eventuais Contratações de prestação de serviços de confecção de material gráfico. **VALOR TOTAL: R$ 257.800,00** (Duzentos e Cinquenta e Sete Mil e Oitocentos Reais). **DA VIGÊNCIA:** 12 meses, iniciado a partir da data da assinatura da ata. **DATA DA ASSINATURA:** 13 de Julho de 2021. **SIGNATÁRIOS:** Francisca Regiane Braz de Carvalho - (Secretária Executiva) / Fábio Florencio Jatahy – (Representante Legal). **Iguatu-CE, 13 de Julho de 2021.**

*** *** ***

ESTADO DO CEARÁ – CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE IGUATU - CPSMIG – EXTRATO DE CONTRATO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021.06.17.001 – CPSMIG – MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nº 2021.06.17.001 – CPSMIG. **OBJETO:** Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e calibração, com substituição de peças dos equipamentos médico hospitalares, odontológicos e laboratoriais. **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Iguatu, sob a seguinte **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Nº** 0101-103020037.2.002 e 0101-103020037.2.003, Policlínica e CEO, e **ELEMENTO DE DESPESAS Nº** 3.3.90.39.00. **VALOR DO CONTRATO: R$ 321.336,40** (Trezentos e Vinte e Um Mil Trezentos e Trinta e Seis Reais e Quarenta Centavos). **PRAZO DE VIGÊNCIA:** A partir da assinatura do contrato ate 31 de Dezembro de 2021. **ASSINA PELA CONTRATANTE:** Francisca Regiane Braz de Carvalho - Secretária Executiva do CPSMIG. **ASSINA PELA CONTRATADA:** Alexandre Jose Diogenes - Representante Legal da Empresa: **DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO INDISTRIAL E HOSPITALAR LTDA. Iguatu-CE, 10 de Agosto de 2021. Morayma Paula Braga de Castro Cavalcante – Presidente da CPL.**

FSC MISTO Papel produzido a partir de fontes responsáveis FSC® C126031

*** *** ***

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE AIUABA – RESULTADO DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇO – TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.07.09.001-SEDUC – A Comissão de Licitação torna público o Resultado do Julgamento das Propostas de Preço referente a Tomada de Preços Nº 2021.07.09.001-SEDUC, cujo **OBJETO** é a Prestação dos serviços técnicos de engenheiro(a) civil, para atender as demandas da Secretaria de Educação e Cultura, junto a Prefeitura Municipal de Aiuaba-CE, conforme especificações constantes do Anexo I, parte integrante deste processo, a saber: **CLASSIFICADAS: DRENA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI ME; SAIMON LUCAS DE OLIVEIRA LEITE; M PARNAIBA DE SOUZA ME; SEDNA ENGENHARIA LTDA; SAULO MARJORIE GONCALVES SILVA BEZERRA ME.** Fica aberto, a partir da data desta publicação, o prazo recursal previsto no artigo 109, inciso I, alínea "b", da Lei de Licitações. **João Paulo Cardoso Silva – Presidente da CPL.**

*** *** ***

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS – AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 001.16.08.2021-DIV – A Pregoeira comunica aos interessados que estará abrindo Licitação na Modalidade Pregão na forma Presencial Nº 001.16.08.2021-DIV, cujo Objeto é o **Registro de Preço para Futuras e Eventuais Aquisições de esquadrias e peças em madeira, para atender as diversas unidades administrativas (secretarias) deste município, de acordo com as quantidades e especificações constantes no Termo de Referência, Anexo I do Edital.** Tipo: **Menor Preço por Lote**, a Pregoeira informa aos interessados que no **dia 30 de Agosto de 2021, às 09h**, no endereço: Travessa Pedro Araújo, S/Nº, Ypiranga, Russas-CE (CVT), estará recebendo os Envelopes de Proposta de Preços e Habilitação. O Edital estará à disposição dos interessados após esta publicação no Site: www.tce.ce.gov.br/licitacoes e no horário de 08h às 12h na Comissão de Licitação (endereço: na Travessa João Nogueira da Costa, Altos, Nº 01). **Russas-CE, 16 de Agosto de 2021. Roberta Carlos Gonçalves Bezerra – Pregoeira Oficial.**

*** *** ***

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE - AVISO DE JULGAMENTO FASE PROPOSTA DE PREÇOS – TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.07.02.1. A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Várzea Alegre, Estado do Ceará, no Cumprimento de suas Atribuições Legais. Torna Público, Para Conhecimento dos Interessados, que Concluiu o Julgamento da Fase de Propostas de Preços do Certame Licitatório na Modalidade Tomada de Preços nº 2021.07.02.1, Cujo Objeto é a Contratação de Serviços de Engenharia para Reforma do Prédio do Antigo Hotel Municipal, destinado ao Funcionamento do BP Raio no Município de Várzea Alegre - CE, Sendo o Seguinte – a Empresa V A PEREIRA DE FREITAS ME Sagrou-se Vencedora da Presente Licitação, com proposta no valor global de R$ 382.794,31 (Trezentos e oitenta e dois mil Setecentos e Noventa e Quatro Reais e Trinta e um Centavos). Maiores Informações na Sede da Comissão de Licitação, Sito à Rua Dep. Luis Otacílio Correia, nº 153, Centro, ou pelo telefone (88) 3541-2893, no horário de 08:00 às 14:00 Horas. **Várzea Alegre/CE, 16 de Agosto de 2021. Maria Fernanda Bezerra - Presidente da Comissão Permanente de Licitação.**

*** *** ***

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO – AVISO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.06.28.1. A Presidente da Comissão de Licitação do Município de Crato/CE Torna público para Conhecimento dos Interessados que, Neste dia 03 de setembro de 2021 às 08h30min, na Sede da Comissão de Licitações Localizada no Largo Júlio Saraiva, s/n Bairro Centro - Crato/CE, Estará Realizando Sessão para Recebimento e Abertura dos Envelopes com Documentos de Habilitação e Propostas de Preços para o Objeto: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE UMA CLINICA VETERINÁRIA NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. O Edital e seus Anexos Encontram-se Disponíveis no Endereço acima, das 08h00min às 14h00min ou Através do Site: www.tce.ce.gov.br. **Crato/CE, 16 de agosto de 2021. Valéria do Carmo Moura – Presidente.**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls 601
PREFEITURA MUNICIPAL

PARECER JURÍDICO

Tomada de Preços Nº 2021.07.02.1

Após análise minudente do Processo Licitatório - **Tomada de Preços Nº 2021.07.02.1**, cujo objeto é a Contratação de serviços de engenharia para reforma do prédio do antigo Hotel Municipal, destinado ao funcionamento do BP Raio no Município de Várzea Alegre - CE, conforme especificações constantes no Edital Convocatório, constatamos que está em consonância com os ditames da Lei nº 8.666/93, e suas demais alterações, em especial o do Art. 22, § 2º, que trata da modalidade de Licitação **Tomada de Preços**, e dos Arts. 43 e segs., que versam sobre o procedimento e julgamento.

Desta feita, somos da opinião que se proceda a **ADJUDICAÇÃO** e **HOMOLOGAÇÃO** do presente Processo Licitatório, tendo em vista que este se encontra em conformidade com os parâmetros legais referentes à matéria em deslinde.

É O PARECER,

S. M. J.

Várzea Alegre - CE, 17 de Agosto de 2021.

.....
Luiz Luciano e Silva
Subprocurador Geral do Município
OAB/CE - 1577

- TERMO DE JULGAMENTO -

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls 602
PREFEITURA MUNICIPAL

Tomada de Preços Nº 2021.07.02.1

OBJETO: Contratação de serviços de engenharia para reforma do prédio do antigo Hotel Municipal, destinado ao funcionamento do BP Raio no Município de Várzea Alegre - CE, conforme especificações constantes no Edital Convocatório.

A Presidente da Comissão Permanente de Licitação, designada através da Portaria n.º 013/2021, de 04 de Janeiro de 2021, torna público para cumprimento do Art. 38, inciso VII, da Lei n° 8.666, de 21 de Junho de 1993, e suas posteriores alterações, que a Comissão concluiu o julgamento da **Tomada de Preços Nº 2021.07.02.1**, declarando vencedores do certame a seguinte Licitante: a empresa **V A PEREIRA DE FREITAS ME**, com proposta totalizando o valor de R$ 382.794,31 (trezentos e oitenta e dois mil setecentos e noventa e quatro reais e trinta e um centavos), conforme Mapa de Apuração de Preços anexado aos autos.

Várzea Alegre/CE, 18 de Agosto de 2021.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Presidente: Maria Fernanda Bezerra

Membro: Bruno Bezerra Bastos

Membro: Anna Leyla de Sousa Medeiros

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL Fls 603

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

*Tendo Presente o Termo de Julgamento da **Tomada de Preços nº 2021.07.02.1**, bem como Parecer pertinente da Assessoria Jurídica atestando a regularidade do certame em tela, **HOMOLOGO** o mesmo para que surta os devidos efeitos legais e **ADJUDICO** o seu objeto ao respectivo vencedor, a saber: a empresa **V A PEREIRA DE FREITAS ME**, totalizando sua proposta em R$ 382.794,31 (trezentos e oitenta e dois mil setecentos e noventa e quatro reais e trinta e um centavos), conforme mapa comparativo acostado aos autos.*

Ao Setor Financeiro para que sejam tomadas as providências cabíveis.

Notifique-se o licitante vencedor para assinatura do instrumento contratual no prazo indicado no Instrumento Convocatório.

Ciência seja dada aos interessados.

Publique-se.

Paço da Prefeitura Municipal de Várzea Alegre - CE, 18 de Agosto de 2021.

.....

Elonmarcos Candido Correia
Ordenador de Despesas
Secretaria Municipal de Infraestrutura

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls 604
PREFEITURA MUNICIPAL

Estado do Ceará
Prefeitura de Várzea Alegre

AVISO DE HOMOLOGACÃO E ADJUDICACÃO. Tomada de Preços nº 2021.07.02.1. **Objeto:** Contratação de serviços de engenharia para reforma do prédio do antigo Hotel Municipal, destinado ao funcionamento do BP Raio no Município de Várzea Alegre - CE, conforme especificações apresentadas no Edital Convocatório. **Licitante Vencedor:** a empresa V A PEREIRA DE FREITAS ME, totalizando sua proposta no valor de R$ 382.794,31 (trezentos e oitenta e dois mil setecentos e noventa e quatro reais e trinta e um centavos), de conformidade com o Mapa Comparativo de Preços acostado aos autos. Homologo a presente Licitação na forma da Lei nº 8.666/93 e Adjudico o seu objeto ao respectivo vencedor. Elonmarcos Candido Correia – Ordenador de Despesas da Secretaria Municipal de Infraestrutura. **Data da Homologação e Adjudicação:** 18 de Agosto de 2021.

Várzea Alegre – CE, 18 de Agosto de 2021.

ELONMARCOS CÂNDIDO CORREIA
Secretário Municipal de Infraestrutura

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls 605
PREFEITURA MUNICIPAL

COMPROVANTES DE PUBLICAÇÃO

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.07.02.1

Publicado por:
Rafael de Moura Cardoso
Código Identificador:95974175

LICENCIAMENTO AMBIENTAL
FRANCISCO JOSIMAR DA SILVA

Torna público que recebeu do Núcleo de Licenciamento, Monitoramento e Fiscalização Ambiental de Várzea Alegre a Licença Ambiental por Adesão e Compromisso (LAC) para o Sítio Brejinho, localizado em Sede Rural, Várzea Alegre – CE, referente a bovinocultura. Esta licença possui validade de 2 anos. Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento.

RAFAEL DE MOURA CARDOSO
Gerente do Núcleo de Meio Ambiente

Publicado por:
Rafael de Moura Cardoso
Código Identificador:6C1DFD25

LICENCIAMENTO AMBIENTAL
JURANDIR VARELO FERREIRA

Torna público que requereu do Núcleo de Licenciamento, Monitoramento e Fiscalização Ambiental de Várzea Alegre, em 13 de Agosto de 2021, a Licença Ambiental por Adesão e Compromisso (LAC) para o Sítio Mundo Novo, localizado no Distrito Naraniu, Várzea Alegre – CE, referente a suinocultura. Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento.

RAFAEL DE MOURA CARDOSO
Gerente do Núcleo de Meio Ambiente

Publicado por:
Rafael de Moura Cardoso
Código Identificador:08E211E5

LICENCIAMENTO AMBIENTAL
JURANDIR VARELO FERREIRA

Torna público que recebeu do Núcleo de Licenciamento, Monitoramento e Fiscalização Ambiental de Várzea Alegre a Licença Ambiental por Adesão e Compromisso (LAC) para o Sítio Mundo Novo, localizado no Distrito Naraniu, Várzea Alegre – CE, referente a suinocultura. Esta licença possui validade de 2 anos. Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento.

RAFAEL DE MOURA CARDOSO
Gerente do Núcleo de Meio Ambiente

Publicado por:
Rafael de Moura Cardoso
Código Identificador:D3BEEE61

SETOR DE LICITAÇÃO E CONVÊNIOS
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.07.02.1

Aviso de Homologação E ADJUDICAÇÃO. Tomada de Preços nº 2021.07.02.1. **Objeto:** Contratação de serviços de engenharia para reforma do prédio do antigo Hotel Municipal, destinado ao funcionamento do BP Raio no Município de Várzea Alegre - CE, conforme especificações apresentadas no Edital Convocatório. **Licitante Vencedor:** a empresa V A PEREIRA DE FREITAS ME, totalizando sua proposta no valor de R$ 382.794,31 (trezentos e oitenta e dois mil setecentos e noventa e quatro reais e trinta e um centavos), de conformidade com o Mapa Comparativo de Preços acostado aos autos. Homologo a presente Licitação na forma da Lei nº 8.666/93 e Adjudico o seu objeto ao respectivo vencedor. Elonmarcos CândidoCorreia – Ordenador de Despesas da Secretaria Municipal de Infraestrutura. **Data da Homologação e Adjudicação:** 18 de Agosto de 2021.

Várzea Alegre – CE, 18 de Agosto de 2021.

ELONMARCOS CÂNDIDO CORREIA
Secretário Municipal de Infraestrutura

Publicado por:
Jailson Rodrigues de Oliveira
Código Identificador:6B3CB9AC

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 217/2021

PORTARIA Nº 217/2021 Aratuba, 13 de agosto de 2021.

Designa a nova composição dos membros do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso - CMDI e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARATUBA - CE, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas.

RESOLVE:

Art. 1° - Designar os Membros para Compor o Conselho Municipal dos Direitos do Idoso - CMDI conforme determinações da Lei Municipal n° 291/2007 de 29/04/ 2015 que define referido Conselho:

REPRESENTANTES GOVERNAMENTAIS

Nº	NOME	REPRESENTAÇÃO	FUNÇÃO
01	Aglailce Silva Valdevino	Secretaria de Educação Básica	Titular
02	Silvia Helena Martins Gomes	Secretaria de Educação Básica	Suplente
03	José Rinacleano Alves Batista	Secretaria de Saúde	Titular
04	José Wilson Gomes Neto	Secretaria de Saúde	Suplente
05	Maria Mayara da Silva Souza	Secretaria de Assistência Social	Titular
06	Antônio Josueldo Aprigio Souza	Secretaria de Assistência Social	Suplente
07	Antônia Eva Souza Santos	Chefia de Gabinete do Prefeito	Titular
08	Jerly dos Santos Correia Júnior	Chefia de Gabinete do Prefeito	Suplente
09	Estela Luana Roque da Silva	CRAS - Profissional do SUAS	Titular
10	Antônia Solange Souza Pereira	CRAS - Profissional do SUAS	Suplente

REPRESENTANTES NÃO GOVERNAMENTAIS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls 607
PREFEITURA MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA – RESULTADO DE HABILITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.07.28.03 – A Comissão Permanente de Licitação vem informar aos interessados o Resultado do Julgamento da Fase de Habilitação da Licitação na Modalidade Tomada de Preços Nº 2021.07.28.03, cujo **OBJETO** é a Construção para prestação de serviços do sistema de abastecimento de água das Comunidades de Adrianópolis, Timonha e Santa Terezinha no Município de Granja/CE, tudo conforme Projeto. Onde ficaram **HABILITADAS** AS EMPRESAS: PLATAFORMA CONSTRUÇÕES TRANSPORTE E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ Nº 10.736.137/0001-02; R7 SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ Nº 22.791.178/0001-30; AOS CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ Nº 40.001.303/0001-43; VK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ Nº 09.642.893/0001-02; L. ELIAS DE LIMA, CNPJ Nº 34.017.407/0001-43; C. DO NASCIMENTO GOMES, CNPJ Nº 23.668.718/0001-75; FRANCISCO DANIEL MESQUITA FIGUEREDO 03781141314, CNPJ Nº 38.207.870/0001-83; NLANDY BOTO PORTELA, CNPJ Nº 28.347.561/0001-67; D SOUSA RIOS, CNPJ Nº 35.752.089/0001-27; AGILIZA EMPREENDIMENTOS & CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ Nº 21.417.560/0001-01; F. AIRTON VICTOR, CNPJ Nº 97.553.393/0001-68 e OTACÍLIO VICTOR DAVI, CNPJ Nº 38.074.048/0001-17. E **HABILITADAS** AS EMPRESAS: LC **PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA**, CNPJ Nº 13.557.613/0001-76 e **PUCON CONSTRUÇÕES EIRELI**, CNPJ Nº 03.694.838/0001-60. Ficando aberto o prazo para interposição de recurso previsto no Art. 109, Inciso I, Alínea "a", Lei 8.666/93. Caso não haja interposição de recursos fica estabelecido o dia **26 de Agosto de 2021, às 10h**, para Abertura dos Envelopes de Propostas de Preços. **Granja-CE, 15 de Agosto de 2021. William Rocha Costa – Presidente da CPL.**

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS – AVISO DE RESULTADO FINAL – TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2021 – DIV – O Presidente da Comissão de Licitações da Prefeitura Municipal de Russas-CE, torna público para conhecimento dos interessados, que após análise dos documentos de Habilitação da Tomada de Preços Nº 015/2021 – DIV, com fins à Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços técnico de elaboração do projeto de Lei Orçamentária Anual - L.O.A para o exercício de 2022 e anos subsequentes, levantamento dos dados, processamento e transmissão de dados por meio eletrônico do SICONFI, SIOPES E SIOPS, a assessoria, acompanhamento e controle do equilíbrio fiscal, orçamentário, financeiro e tributário, e cumprimento aos limites impostos pela lei 101/2000 junto as diversas secretarias do Município de Russas, Estado do Ceará, apurou-se que as empresas: MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL S/S e METODO CONTABILIDADE E CONSULTORIA SS LTDA - ME foram **HABILITADAS** e declaradas **VENCEDORAS**. Ficando **MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL S/S** inscrita sob o CNPJ de Nº 05.282.539/0001-75 com o **LOTE 02** no **VALOR TOTAL DO LOTE** de **R$ 108.000,00** (Cento e Oito Mil Reais) e **METODO CONTABILIDADE E CONSULTORIA SS LTDA – ME** inscrita sob o CNPJ de Nº 21.982.844/0001-34 com o **LOTE 01** com o **VALOR TOTAL DO LOTE** de **R$ 30.000,00** (Trinta Mil Reais) e **LOTE 03** com o **VALOR TOTAL DO LOTE** de **R$ 252.000,00** (Duzentos e Cinquenta e Dois Mil Reais). Travessa João Nogueira da Costa, Nº 01, Centro. **Russas-CE, 17 de Agosto de 2021. Jorge Augusto Cardoso do Nascimento – Presidente da Comissão Permanente de Licitação.**

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS – AVISO DE RESULTADO DE RECURSO E ABERTURA DE PROPOSTA – TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021 – TP – O Presidente da Comissão Permanente de Licitação do Município de Russas comunica aos interessados que a Licitação na Modalidade Tomada de Preços Nº 004/2021 – TP, cujo **OBJETO** é a Contratação de empresa de engenharia especializada para execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedo e calçadas em piso intertravado em diversas ruas na sede do Município de Russas/CE, de interesse da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos, informamos que foi apresentado recurso pela empresa EXCELLENCE SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS, onde na oportunidade não foi apreciado, pois posteriormente foi apresentado termo de desistência. Foi **INDEFERIDO** o recurso da B FREIRE NETO CONSTRUTORA LTDA, em decorrência disso permanecem **HABILITADAS** as empresas: CLEZINALDO S DE ALMEIDA CONSTRUÇÕES, ELETROCAMPO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA, FORTALCON FORTALEZA CONSTRUÇÕES LTDA, IDEAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME, DUVALE PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI, EVP SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI, F MÁRCIO DE ARAÚJO MEDEIROS, MARTEX SERVIÇOS E CONSTRUTORA, PMSM ENGENHARIA LTDA, LIT EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, LC PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA, C.R.P COSTA CONSTRUÇÕES E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, NICOPLIS CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO LTDA, SAVIRES ILUMINAÇÃO E CONSTRUÇÕES EIRELI, ABREU LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI, CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA BRILHANTE LTDA, NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA, MEDEIROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – ME. **INABILITADAS** as empresas: DANTAS & OLIVEIRA LIMPEZA CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA, FERNANDES CONSTRUÇÕES EIRELI, LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI, ILUMICON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, M S C CONSTRUÇÕES LTDA, SERTÃO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA, REMC CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI, L M B PINHEIRO BORGES, LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI-ME, B FREIRE NETO CONSTRUTORA LTDA, CMN CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI, CERMIL CONSTRUÇÃO E MINERAÇÃO LTDA, T. C. S. DA SILVA CONSTRUÇÕES EIRELI. Estando todos Convocados para Abertura de Proposta que irá acontecer no dia **20 de Agosto de 2021, às 09h**, no Auditório do CVT, situado na Travessa Pedro Araújo, S/Nº, Tabuleiro, Russas-CE (CVT). **Russas-CE, 18 de Agosto de 2021. Jorge Augusto Cardoso do Nascimento – Presidente da Comissão Permanente de Licitação.**

ESTADO DO CEARÁ - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPAJÉ - AVISO DE LICITAÇÃO. Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itapajé, por intermédio do pregoeiro, torna público que em 01/09/2021, às 9:00 horas, fará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO nº. 2021.08.19/01PE, tipo menor preço, cujo objeto é Futura e Eventual Aquisição de material de expediente, gêneros alimentícios e material de limpeza para atender as necessidades do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itapajé-CE. O recebimento das propostas através do site www.bbmnetlicitacoes.com.br dar-se-á a partir das 17h00min do dia 23/08/2021. Início da Fase de Disputa: às 09h00min. O edital estará disponível nos Sites: www.bbmnetlicitacoes.com.br ou www.tce.gov.br. Os interessados poderão obter informações detalhadas no setor de Comissão de Licitação, em dias de expediente normal. Itapajé. Fernando Fernandes da Rocha Pinheiro – Pregoeiro(a).

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTANEIRA - AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.06.14.1. Objeto: Contratação de serviços de engenharia a serem prestados na execução das obras de pavimentação em pedra tosca sem rejuntamento no Distrito de São Romão, Zona Rural deste Município de Altaneira/CE, conforme especificações apresentadas no Edital Convocatório. Licitante Vencedor: a empresa CONSTRUTORA MOURA NETO LTDA, totalizando sua proposta no valor de R$ 210.199,75 (duzentos e dez mil, cento e noventa e nove reais e setenta e cinco centavos), de conformidade com o Mapa Comparativo de Preços acostado aos autos. Homologo a presente Licitação na forma da Lei nº 8.666/93 – Luiz Pedro Bezerra Neto - Ordenador(a) de Despesas da(o) Secretaria Municipal de Infraestrutura. Data da Homologação: 27 de Julho de 2021.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Quixadá - Aviso de Licitação. A Comissão de Licitações do município de Quixadá torna público que se encontra à disposição dos interessados, a licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 16.008/2021-PE, do tipo menor preço por lote, cujo objeto é Registro de preços para futura e eventual contratação de serviços de buffet (refeição, lanche e coffee break) destinados ao atendimento de treinamentos, cursos de capacitação e outras necessidades dos programas sociais, de responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Social do município de Quixadá-Ce. Datas e Horários: 1. Início do recebimento das propostas: 08h00min do dia 20/08/2021; 2. Fim do recebimento de propostas: 08h00min do dia 01/09/2021; 3. Abertura e julgamento das propostas: das 08h01min às 08h59min do dia 01/09/2021; 4. Início da sessão de disputa de preços: 09h00min do dia 01/09/2021. Maiores informações na sala da Comissão de Licitação, situada à Trav. José Jorge, s/n, 1º andar, Campo Velho, Quixadá-Ce, das 07:30h às 11:30h e no site www.tce.ce.gov.br. Quixadá-CE, 17 de agosto de 2021. José Ivan de Paiva Júnior – Pregoeiro.

Cartório Justa - 2º OFÍCIO DA COMARCA DE TRAIRI - CEARÁ - Herbene Alves de Castro - Titular Interina | José Fabiano Castelo Branco Neto - Escrevente Substituto. **Tabelionato de Notas - Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Pessoa Jurídica, Protesto de Títulos. EDITAL DE INTIMAÇÃO** A Titular Interina do 2º Ofício de Registro de Imóveis da comarca de TRAIRI/CE, na conformidade do Art. 26, § 4º e demais dispositivos aplicáveis da Lei nº 9.514/97, devidamente autorizado pela credora BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, CNPJ 52.568.821/0001-22 INTIMA o Senhor JOSE MARCELO CARACAS DE SOUZA, brasileiro, analista de sistema, divorciado, RG 91002133781 SSPDC-CE, filiação Marçal Teixeira de Sousa e Antonia Socorro Caracas e Souza, CPF 388.807.923-34, endereço eletrônico desconhecido, para fins de cumprimento das obrigações contratuais relativas ao contrato nº 0868/0029, firmado em 18/07/2019, garantido por Alienação Fiduciária, referente ao imóvel situado na Vila Campestre, Lagoinha das Flores, s/n, Trairi/CE, registrado sob o nº R.3, matriculado sob nº **4.226**, com os seguintes encargos vencidos: Prest. 22, de 11/05/2020 no valor de R$ 577,61; Prest. 23, de 10/06/2020 no valor de R$ 572,37; Prest. 24, de 10/07/2020 no valor de R$ 567,13; Prest. 25, de 10/08/2020 no valor de R$ 561,71; Prest. 26, de 10/09/2020 no valor de R$ 556,29; Prest. 27, de 13/10/2020 no valor de R$ 550,53; Prest. 28, de 10/11/2020 no valor de R$ 545,84; Prest. 29, de 10/12/2020 no valor de R$ 540,40; Prest. 30, de 11/01/2021 no valor de R$ 534,80, em virtude do mesmo se encontrar em local ignorado, conforme certificado pelo Oficial de Registro de Títulos e Documentos responsável pela citada intimação, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue os devidos pagamentos das prestações vencidas, dos juros convencionais, das penalidades e dos demais encargos contratuais, dos encargos legais, inclusive tributos, das contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, além das despesas de cobrança e intimação, conforme disposição expressa no Art. 26, § 1º da Lei nº 9.514/97, sob pena de vencimento antecipado de toda a dívida, consolidação da propriedade do imóvel em favor do credor fiduciário e imediata execução da dívida através de leilão extrajudicial do imóvel. Dou fé. Data supra. Trairi – Ceará, 06 de agosto de 2021. Em Testemunho da Verdade, Herbene Alves de Castro - Titular Interina. Rua Raimundo Nonato Ribeiro, nº 168, Centro, Trairi - Ceará - Brasil - Telefone (85)3351-1256 / 98801-2231. E-mail: cartoriojustatrairi@gmail.com CNPJ 00.698.260/0001-60

Cartório Justa - 2º OFÍCIO DA COMARCA DE TRAIRI - CEARÁ - Herbene Alves de Castro - Titular Interina | José Fabiano Castelo Branco Neto - Escrevente Substituto. **Tabelionato de Notas - Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Pessoa Jurídica, Protesto de Títulos. EDITAL DE INTIMAÇÃO** A Titular Interina do 2º Ofício de Registro de Imóveis da comarca de TRAIRI/CE, na conformidade do Art. 26, § 4º e demais dispositivos aplicáveis da Lei nº 9.514/97, devidamente autorizado pela credora BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, CNPJ 52.568.821/0001-22 INTIMA o Senhor JOSE MARCELO CARACAS DE SOUZA, brasileiro, analista de sistema, divorciado, RG 91002133781 SSPDC-CE, filiação Marçal Teixeira de Sousa e Antonio Socorro Caracas e Souza, CPF 388.807.923-34, endereço eletrônico desconhecido, para fins de cumprimento das obrigações contratuais relativas ao contrato nº 0868/0029, firmado em 18/07/2019, garantido por Alienação Fiduciária, referente ao imóvel situado na Vila Campestre, Lagoinha das Flores, s/n, Trairi/CE, registrado sob o nº R.3, matriculado sob nº **4.226**, com os seguintes encargos vencidos: Prest. 22, de 11/05/2020 no valor de R$ 577,61; Prest. 23, de 10/06/2020 no valor de R$ 572,37; Prest. 24, de 10/07/2020 no valor de R$ 567,13; Prest. 25, de 10/08/2020 no valor de R$ 561,71; Prest. 26, de 10/09/2020 no valor de R$ 556,29; Prest. 27, de 13/10/2020 no valor de R$ 550,53; Prest. 28, de 10/11/2020 no valor de R$ 545,84; Prest. 29, de 10/12/2020 no valor de R$ 540,40; Prest. 30, de 11/01/2021 no valor de R$ 534,80, em virtude do mesmo se encontrar em local ignorado, conforme certificado pelo Oficial de Registro de Títulos e Documentos responsável pela citada intimação, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue os devidos pagamentos das prestações vencidas, dos juros convencionais, das penalidades e dos demais encargos contratuais, dos encargos legais, inclusive tributos, das contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, além das despesas de cobrança e intimação, conforme disposição expressa no Art. 26, § 1º da Lei nº 9.514/97, sob pena de vencimento antecipado de toda a dívida, consolidação da propriedade do imóvel em favor do credor fiduciário e imediata execução da dívida através de leilão extrajudicial do imóvel. Dou fé. Data supra. Trairi – Ceará, 06 de agosto de 2021. Em Testemunho da Verdade, Herbene Alves de Castro - Titular Interina. Rua Raimundo Nonato Ribeiro, nº 168, Centro, Trairi - Ceará - Brasil - Telefone (85)3351-1256 / 98801-2231. E-mail: cartoriojustatrairi@gmail.com CNPJ 00.698.260/0001-60

OPOVO+

Séries e docs, cursos,
reportagens especiais,
livros, programas ao vivo
e muito mais conteúdo

ACESSE
MAIS.OPOVO.COM.BR

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ – AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO – Unidade Administrativa: Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Rural – Regente: Comissão de Licitação – Processo Originário: Tomada de Preços nº 2021.07.26.01/TP/PMC – Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO NO MUNICÍPIO DE CROATÁ – Data de Abertura: 08/09/2021 – Horário: 09H00M – Local de Realização da Licitação: Sede da Prefeitura Municipal – Rua Manoel Braga, 573, Bairro Caroba – CEP: 62.390-000 – Croatá – CE – Local de Acesso ao Edital: No endereço acima e nos links https://www.croata.ce.gov.br; https://licitacoes.tce.ce.gov.br – Funcionamento do Órgão: Segunda à Sexta de 08h00m às 12h00m e de 14h00m às 17h00m – **Presidente da Comissão de Licitação: Juscie Pereira da Silva.**

Estado do Ceará – Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato – Aviso de Licitação – Pregão Eletrônico Nº 18.03.09.2021. Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de equipamentos e materiais permanentes destinados a atender as necessidades da Policlínica Aderson Tavares Bezerra, Policlínica Barbara Pereira de Alencar, Centro de Especialidades Odontológicos e Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato – CPSMC, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Quadro I, do Anexo I – Termo de Referência deste edital. Data e horário de Recebimento das propostas: 00:00 hs 20/08/2021 (horário de Brasília) às 23:59 hs 02/09/2021 (horário de Brasília). Data e site da sessão: 10:00 hs 03/09/2021 (horário de Brasília), www.bllcompras.org.br. O Edital poderá ser adquirido no mesmo endereço ou através do Portal das Licitações no site https://licitacoes.tce.ce.gov.br/ ou https://cpsmcrato.ce.gov.br/. **Crato/CE, 18/08/2021. Cícero Leosmar Parente Gomes – Pregoeiro.**

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA DE VÁRZEA ALEGRE - AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.07.02.1. Objeto: Contratação de serviços de engenharia para reforma do prédio do antigo Hotel Municipal, destinado ao funcionamento do BP Raio no Município de Várzea Alegre - CE, conforme especificações apresentadas no Edital Convocatório. Licitante Vencedor: a empresa V A PEREIRA DE FREITAS ME, totalizando sua proposta no valor de R$ 382.794,31 (trezentos e oitenta e dois mil setecentos e noventa e quatro reais e trinta e um centavos), de conformidade com o Mapa Comparativo de Preços acostado aos autos. Homologo a presente Licitação na forma da Lei nº 8.666/93 e Adjudico o seu objeto ao respectivo vencedor. Elonmarcos Cândido Correia – Ordenador de Despesas da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Data da Homologação e Adjudicação: 18 de Agosto de 2021.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ – EXTRATO DO CONTRATO Nº 202107.20/001 – CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2105.01/2021-CP - A Secretaria de Infraestrutura torna público o Extrato do Contrato Nº 202107.20/001. **CONTRATANTE**: Secretaria de Infraestrutura. **CONTRATADA: CONSTRAM - CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MÁQUINAS LTDA**, Rua Inês Brasil, Nº 040, Sala A, Bairro Boa Vista, inscrita no CNPJ Nº 72.432.727/0001-59. **PROCESSO**: Concorrência Pública Nº 2105.01-2021-CP. **OBJETO**: Serviços de pavimentação asfáltica da estrada que liga as Localidades de Baia à Lagoa do Carneiro no Município de Acaraú/CE. **ASSINA PELA CONTRATANTE**: Rogério Rios Silveira. **ASSINA PELA CONTRATADA**: Heliênio de Souza Oliveira Araújo. **FUNDAMENTAÇÃO LEGAL**: Lei Federal nº 8.666/93. **VIGÊNCIA**: 210 (Duzentos e Dez) dias, contados a partir de sua assinatura. **VALOR GLOBAL**: **R$ 4.272.185,88** (Quatro Milhões, Duzentos e Setenta e Dois Mil, Cento e Oitenta e Cinco Reais e Oitenta e Oito Centavos). **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**: 07.01.15.452.0006.1.016.0000. **DATA DA ASSINATURA**: 29 de Julho de 2021. **FORO**: Acaraú – Ceará.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE AIUABA – AVISO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.08.19.001-SEINFRA – A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Aiuaba-CE, localizada na Rua Nícasio Arraes, Nº 128, Centro, torna público que se encontra à disposição dos interessados o Edital da Tomada de Preços Nº 2021.08.19.001-SEINFRA, cujo Objeto é a **Prestação dos serviços técnicos de manutenção e ampliação da iluminação pública em diversas Localidades do Município de Aiuaba, conforme Projeto em anexo. Parte Integrante deste Processo**, que realizar-se-á no dia **03 de Setembro de 2021, às 14h30min**. O Referido Edital poderá ser adquirido no endereço acima, a partir da data desta publicação, no horário de expediente ao público, de 08h às 12h e no Site: www.tce.ce.gov.br/licitacoes. **Aiuaba-CE, 19 de Agosto de 2021. João Paulo Cardoso Silva – Presidente da CPL.**

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI – AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.007/2021 - SRP – A Secretaria de Cidadania e Desenvolvimento Social, torna público que realizará no dia **01 de Setembro de 2021, às 09h**, no Site: www.bll.org.br, o Pregão Eletrônico Nº 09.007/2021 - SRP, referente ao **Registro de Preço para Futura e Eventual Aquisição de material de higiene pessoal para Unidade de Acolhimento, junto a Secretaria de Cidadania e Desenvolvimento Social do Município de Aracati/CE, para os itens fracassados na Licitação PE 09.005/2021 - SRP.** O Edital estará disponível nos Sites: www.bll.org.br ou http://municipios.tce.ce.gov.br/licitacoes/, e na Sede da PMA, no período de 08h às 12h, em dias de expediente normal, a partir da data de publicação deste Aviso. Aracati-CE, 18 de Agosto de 2021. **Nataniele Genolm Rodrigues – Pregoeira Oficial**

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI – AVISO DE ABERTURA DE PROPOSTAS DE PREÇOS – TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2021-SEINFRA/CELOS – A Prefeitura Municipal de Aracati comunica aos interessados que estará dando Prosseguimento à Tomada de Preços Nº 07.2021 - SEINFRA/CELOS - Construção de 03 (Três) praças Tipo C, nos Bairros Várzea da Matriz e São Francisco e localidade de Santa Tereza, com a Abertura das Propostas de Preços das Licitantes Habilitadas, **às 09h do dia 20 de Agosto de 2021. Aracati-CE, 18 de Agosto de 2021. Clara Cristina Lima Maia – Presidente da Comissão Especial de Licitação de Obras e Serviços de Engenharia.**

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ – AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2021/SMS-CHP – A Comissão de Licitação do Município de Cariré-CE, no uso de suas atribuições legais e em cumprimento ao que dispõe o artigo 25 da Lei Nº 8.666/93, torna público que estará abrindo Chamamento Público para **Credenciamento de empresas para prestar serviços especializados na realização de exames laboratoriais junto a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Cariré-CE**. Os interessados deverão comparecer à sala da Comissão de Licitação, situada na Praça Ebuar Aguiar, S/Nº, Centro, de posse de toda documentação exigida no Edital **até o dia 09 de Setembro de 2021 das 08h às 16h**. O Edital estará disponível nos dias úteis após esta publicação, no horário de atendimento ao público de 08h às 12h e pelo Site: www.tce.ce.gov.br/licitacoes. Informações pelo Fone: (88) 3646-1133 ou no Paço Municipal. **Cariré-CE, 18 de Agosto de 2021. Amobio de Azevedo Pereira – Presidente da CPL.**

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO - AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO – CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2021CP – A Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude do Município de General Sampaio-CE torna público que receberá no **período de 10 (dez) dias, até às 12h do dia 30 de Agosto de 2021**, em sua sede localizada à Avenida José Severino Filho, Nº 267, Centro de General Sampaio, a contar a Data de Publicação desta Chamada Pública Nº 003/2021CP, no horário de 08h às 12h, as inscrições para Chamamento Público de Credenciamento para a **Contratação de serviços artísticos e culturais, a serem realizados de modo virtual, através da transmissão de lives e/ou produções audiovisuais com duração de até 01 (Uma) hora, vinculada a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Juventude do Município de General Sampaio-CE.** O Edital poderá ser obtido junto a Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude, no endereço supracitado nos dias úteis, das 08h às 12h. **General Sampaio-CE, 18 de Agosto de 2021. Francisco Davi Mascena Lopes – Secretário de Cultura Esporte e Juventude.**

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU – AVISO DE LICITAÇÃO – CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2021.07.22.01-PMI-SESPC – Objeto: **Contratação de serviços de poda arbórea e capina de linhas d'água na Sede do Município de Iguatu-CE**, conforme especificações técnicas e quantidade constantes no projetos em anexo. DATA DA SESSÃO: **20 de Setembro de 2021, às 09h.** EDITAL E LOCAL: Rua Guilhardo Gomes de Araújo, S/Nº, Esplanada II. **Iguatu-CE, 18 de Agosto de 2021. Pedro Gildásio de Sousa - Presidente da CPL.**

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA – RESULTADO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS – TOMADA DE PREÇOS Nº 017/21-TP-SEINF – A Prefeitura Municipal de Varjota-CE torna público o Resultado do Julgamento das Propostas da Tomada de Preços Nº 017/21-TP-SEINF. **FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA ANÁLISE E DO JULGAMENTO**: I - Declarada VENCEDORA a empresa **MARA CRISTINA MARTINS ME**, inscrita no CNPJ nº. 35.270.155/0001-22, com o **VALOR GLOBAL** de **R$ 36.000,00** (Trinta e Seis Mil Reais). Intimem-se aos interessados para o direito de recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis, conforme Art. 109, inciso I, alínea "b" da Lei Federal nº 8.666/93 e do Edital de Licitação. Decorrido este prazo, dê-se a eficácia do mesmo. Maiores informações serão obtidas na Sala da Comissão de Licitação, situada na Avenida Presidente Castelo Branco, Nº 1744, Bairro Acampamento. **Varjota-CE, 18 de Agosto de 2021. João Victor Catunda Farias Marques – Presidente da CPL.**

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU – AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2021PEFME – SRP – Pelo o presente Aviso e cumprimento as Leis nº 10.520/2002 e 8.666, de 21/06/1993 e suas posteriores alterações e Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, o Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Ipu-CE torna público que no **dia 03 de Setembro de 2021, às 09h**, será realizado o Pregão Eletrônico Nº 017/2021PEFME - SRP, cujo Objeto é o **Registro de Preços visando Futuras e Eventuais Aquisições de mobiliários escolares constituídos de conjunto do aluno e mesa do professor destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino do Município De Ipu.** Entrega das Propostas: A partir desta data. Abertura das Propostas: **03 de Setembro de 2021, às 09h (Horário de Brasília)** no Sítio: www.bllcompras.org.br. Informações Gerais: o Edital poderá ser obtido através do referido Sítio ou junto ao Pregoeiro na Comissão de Licitação, sito a Praça Abílio Martins, S/Nº, Centro, Cep. 62.250-000. **Ipu-CE, 18 de Agosto de 2021. Bruno Emanuel Fernandes – Pregoeiro.**

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU – AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021.08.06.01-PMI SAS - Objeto: Aquisição de um veículo automotor, destinado a **suprir as necessidades dos serviços prestados a população pela Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos e Cidadania do Município de Iguatu-CE.** DATA DA SESSÃO: **01 de Setembro de 2021, às 09h.** EDITAL e LOCAL: www.bll.org.br. Rua Guilhardo Gomes de Araújo, S/Nº, Esplanada II. Fone: (88) 99202-6189. **Iguatu-CE, 15 de Agosto de 2021. Pedro Gildásio de Sousa - Presidente da CPL.**

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA – EXTRATO DE ADITIVO DE QUANTITATIVO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2019 – A Pregoeira da Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Iracema-CE torna pública o Aditivo de Quantitativo, referente ao Pregão Presencial Nº 035/2019. **OBJETO:** Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Publicação, visando à Contratação de páginas (espaços) em jornais para atender a demanda de Publicações Institucionais e editais desta Prefeitura, conforme descrito neste Edital e seus anexos, na forma da Lei Complementar nº 123/2006, da Lei nº 10.520/2002, e, subsidiariamente, da Lei nº 8.666/1993. **2º TERMO ADITIVO:** 16 de Agosto de 2021. **DAS SEGUINTES SECRETARIAS:** Sec. de Administração e Finanças, Fundo Municipal de Saúde, Fundo de Assistência Social e Secretaria Municipal de Educação. **CONTRATADA: ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA LTDA.** Srá. Aurineide Vieira Santiago - Administradora. **Iracema-CE, 19 de Agosto de 2021. Karizia Luzia Costa Serpa Moraes – Pregoeira**

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE MORAÚJO - AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1808.01/2021 – A Prefeitura Municipal de Moraújo-CE, através da Comissão de Pregão torna público para conhecimento dos interessados, que no próximo dia **01 de Setembro de 2021, às 09h**, estará abrindo Licitação na Modalidade Pregão Eletrônico Nº 1808.01/2021, cujo Objeto: Aquisição de **01 (um) veículo 0km, tipo passeio, para atender as necessidades da Secretaria de Assistência Social do Município de Moraújo**. O Edital estará disponível nos Sites: www.bll.org.br e https://licitacoes.tce.ce.gov.br/ ou nos dias úteis na Sala da Comissão de Licitação no horário das 08h às 12h, na Sede da Prefeitura à Av. Prefeito Raimundo Beserio, Nº 535, Bairro Centro. **Moraújo-CE, 19 de Agosto de 2021. Francisco Higor Moreira Freire – Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Moraújo.**

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS – AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº SS-PE012/2021 – O Município de Nova Russas-CE torna público que **a partir das 12h do dia 19 de Agosto de 2021**, estará disponível o Cadastramento das Propostas de Preços referentes ao Pregão Eletrônico Nº SS-PE012/2021, cujo Objeto versa sobre **Contratação de pessoa jurídica para confeccionar próteses dentárias, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Nova Russas.** DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS: **01 de Setembro de 2021 das 08h30min às 09h.** DATA DA DISPUTA DE PREÇOS: **01 de Setembro de 2021, as 09h (Horário de Brasília-DF).** O Edital poderá ser adquirido nos dias úteis, das 07h30min às 12h e das 13h30min às 17h (Horário Local), na R. Pe. Fco. Rosa, 1365, Centro, Nova Russas-CE, através do site <https://bll.org.br/> (local de realização do pregão), <http://licitacoes.tce.ce.gov.br/> ou <www.novarussas.ce.gov.br/licitacao.php>. **Nova Russas, 18 de Agosto de 2021. Ivina Guedes Bernardo de Aragão Martins – Pregoeira.**

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS – AVISO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº SAF-TP004/21 – O Município de Nova Russas-CE torna público que no próximo dia **06 de Setembro de 2021, às 09h**, estará abrindo Licitação na Modalidade Tomada de Preços Nº SAF-TP004/21, cujo Objeto versa sobre **Contratação de serviços especializados de consultoria operacional para formular, implantar e executar procedimentos técnicos de auditagem, qualificação e reaver de créditos oriundos do programa de formação do patrimônio do servidor público, de interesse da Secretaria de Administração, Finanças e Controladoria do município de Nova Russas/CE.** O Edital completo poderá ser adquirido no Setor de Licitações, nos dias úteis após esta publicação, no horário de atendimento ao público das 08h às 14h e ainda nos seguintes Sítios Eletrônicos: https://www.novarussas.ce.gov.br/licitacao.php e https://licitacoes.tce.ce.gov.br/. **Nova Russas-CE, 18 de Agosto de 2021. Ivina Guedes Bernardo de Aragão Martins – Presidente da CPL.**

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS – AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº GM-PP003/21 - SRP – O Município de Nova Russas-CE torna público que no próximo dia **02 de Setembro de 2021, às 09h**, estará abrindo Licitação na Modalidade Pregão Presencial Nº GM-PP003/21 - SRP, cujo Objeto versa sobre o **Registro de Preços para Futuras e Eventuais Contratações de serviços de hospedagem para atender as necessidades nas diversas Unidades Gestoras no Município de Nova Russas/CE.** O Edital completo poderá ser adquirido no Setor de Licitações, nos dias úteis após esta publicação, no horário de atendimento ao público das 08h às 14h e ainda nos seguintes Sítios Eletrônicos: https://www.novarussas.ce.gov.br/licitacao.php e https://licitacoes.tce.ce.gov.br/. **Nova Russas-CE, 18 de Agosto de 2021. Ivina Guedes Bernardo de Aragão Martins – Presidente da CPL.**

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA – Título: **AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO** – Motivo: **Retificação de Edital** – Unidade Administrativa: **Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo** – Regente: **Comissão de Licitação** – Processo Originário: Concorrência Nº PCS-01.120721-SOM – Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GESTÃO INTEGRAL DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DEMAIS ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE** – Data de Reabertura: **21/09/2021** – Horário: **08h30m** – Presidente da Comissão de Licitação: **Cana Maria Oliveira Timbó.**

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL – AVISO DE LICITAÇÃO – PROCESSO SPU Nº P160612/2021, EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 110/2021 – SMS (SRP) (BB Nº 890037) – Central de Licitações. **Data de Abertura**: 01/09/2021 às 09h (Horário de Brasília). **OBJETO**: Registro de Preço para Futuras e Eventuais Aquisições de medicamentos da atenção básica IV (não padronizada) destinados às unidades de saúde da Secretaria Municipal da Saúde, conforme especificações constantes no Termo de Referência. **Valor do Edital**: Gratuito. **INFORMAÇÕES**: Site: **http://licitacoes.sobral.ce.gov.br** e à Rua Viriato de Medeiros, Nº 1.250, 4º andar. **Fone**: (88) 3677-1157 e 1146. **Sobral-CE, 18 de Agosto de 2021. A Pregoeira – Mikaele Vasconcelos Mendes.**

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL – AVISO DE LICITAÇÃO - EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 026/2021 - SEINFRA – Comissão Permanente de Licitação. **Data de Abertura: 08/09/2021, às 09h OBJETO:** Contratação de empresa especializada para execução da construção do campo de futebol no Setor III, distrito de Jaibaras, no município de Sobral/CE. **Valor do Edital**: Gratuito. **INFORMAÇÕES**: Site: **http://licitacoes.sobral.ce.gov.br** e Rua Viriato de Medeiros, Nº 1.250, 4º Andar, Centro. **Fone**: (88) 3677-1157 e 1146. **Sobral-CE, 18 de Agosto de 2021. A Comissão – Karmelina Marjorie Nogueira Barroso – Presidente.**

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLIS – AVISO DE ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇOS – CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 025/2021 – O Presidente da Comissão Permanente de Licitação convoca os licitantes participantes habilitados e demais interessados para a Abertura dos Envelopes contendo as Propostas de Preços da Concorrência Pública Nº 025/2021, que ocorrerá no dia **20 de Agosto de 2021, às 09h**. Maiores informações pelo Telefone: (88) 3657-1084. **Quiterianópolis-CE, 18 de Agosto de 2021. José Ítalo A. Costa – Presidente da CPL.**

enel

COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE
CNPJ nº 07.047.251/0001-70
NIRE nº 23300007891
Companhia Aberta
Ata da Reunião do Conselho de Administração

1. Data, Hora e Local: Aos 26 (vinte e seis) dias de julho de 2021, às 14:00 horas, na sede social da Companhia Energética do Ceará – COELCE ("Companhia"), situada na Rua Padre Valdevino, nº 150, Centro, CEP 60135-040, no município de Fortaleza, no Estado do Ceará. **2. Convocação**: Os membros do Conselho de Administração da Companhia foram devidamente convocados, nos termos do Artigo 14 do Estatuto Social da Companhia. **3. Presença**: Os membros do Conselho de Administração foram devidamente convocados, nos termos do art. 14 do Estatuto Social da Companhia. Presente a totalidade dos membros do Conselho, conforme se verifica pelas assinaturas ao final desta ata, havendo, portanto, quórum para instalação e deliberações. **4. Mesa**: Presidente: Sr. Guilherme Gomes Lencastre; Secretária: Maria Erika Araújo Aguiar Pedrosa. **5. Ordem do Dia**: Temas para aprovação: (i) Licitação para Adjudicação de Serviços de Operações Técnicas e Comerciais para a região Centro Norte; (ii) Análise crítica e confirmação do funcionamento do Sistema de Gestão Antissuborno. Temas para informação: (iii) Apresentação do resultado da análise das denúncias recebidas pelo Canal Ético até 30/06/2021; (iv) Participação da Companhia na campanha "Unidos pelas Vacinas"; (v) Novas Conexões - acompanhamento; (vi) Panorama Geral da Administração (monitoramento de KPIs); e (vii) Outros assuntos de interesse geral. **6. Deliberações**: **6.1.** Quanto ao item (i) da Ordem do Dia, foi aprovada, na forma do Artigo 15, parágrafo primeiro, inciso XI do Estatuto Social da Companhia, a licitação para adjudicação de serviços de operações técnicas e comerciais para a região Centro Norte nos termos e limites apresentados pela Diretoria de Compras. **6.2.** Quanto ao item (ii) da Ordem do Dia, em cumprimento à norma ABNT NBR ISO 37.001/2016, os Conselheiros efetuaram a análise crítica e aprovaram, sem ressalvas, o funcionamento do Sistema de Gestão Antissuborno e do Programa de Integridade, conforme informações prestadas pelo responsável da função de Prevenção de Delitos / Compliance Antissuborno e pela Alta Direção. **6.3.** Com relação ao item (iii) da Ordem do Dia, referente aos itens de informação, os Conselheiros foram informados sobre resultado da análise das denúncias recebidas pelo Canal Ético até 30/06/2021, evidenciando estatística, temas e medidas corretivas adotadas pela administração, conforme apresentação realizada pela Auditoria Interna da Companhia. **6.4.** No que se refere ao item (iv) da Ordem do Dia, referente aos temas de informação, os Conselheiros foram informados sobre a participação da Companhia na campanha "Unidos pela Vacina", nos termos apresentados pela Diretoria de Sustentabilidade da Companhia. **6.5.** Quanto ao item (v) da Ordem do Dia, referente aos temas de informação, o Diretor de Operações de Infraestrutura e Redes da Companhia realizou uma atualização a respeito do tema dos pedidos de novas conexões, com apresentação do avanço da execução de obras de novas conexões. **6.6.** Quanto ao item (vi) da Ordem do Dia referente aos temas de informação, foi apresentado pela Diretoria um Panorama da Administração da Companhia com o acompanhamento dos principais KPIs. **6.7.** Quanto ao item (vii) da Ordem do Dia referente aos temas de informação, não houve outros assuntos de interesse geral. **7. Encerramento**: Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos para a lavratura da presente Ata, a qual, depois de lida e aprovada, foi assinada pelos Conselheiros presentes: Guilherme Gomes Lencastre, Mario Fernando de Melo Santos, Nicola Cotugno, Gino Celentano, Teobaldo José Cavalcante Leal, Ana Claudia Gonçalves Rebello, João Francisco Landim Tavares, Francisco Honório Pinheiro Alves, Fernando Augusto Macedo de Melo, e pela Secretária da reunião - Maria Erika Araújo Aguiar Pedrosa. Confere com a original, lavrada em livro próprio. Fortaleza, 26 de julho de 2021. **Guilherme Gomes Lencastre** - Presidente da Mesa e do Conselho de Administração. **Maria Erika Araújo Aguiar Pedrosa** - Secretária. Junta Comercial do Estado do Ceará. Certifico registro sob o nº 5629643 em 12/08/2021 da Empresa Companhia Energética do Ceará - COELCE, CNPJ 07.047.251/0001-70 e protocolo 211165103 - 12/08/2021. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária Geral.

Estado do Ceará - Governo Municipal de Palmácia - Aviso de Licitação - Tomada de **Preços Nº 2021.08.16.01-TP**. Abertura: 08 de Setembro de 2021 às 09:00 horas. Julgamento: Menor Preço Global. Objeto: Contratação de empresa para executar serviços de construção de uma sala no CRAS para instalação de uma brinquedoteca no Município de Palmácia/CE, conforme especificações e condições contidas no Projeto Básico/Termo de Referência e Edital. Informações: Praça 7 de Setembro, Nº 635, Centro, Palmácia/CE, de 08:00 às 12:00h, ou no site http://municipios.tce.ce.gov.br/licitacoes. Franciana Silvânia de Sousa Alves Silva – Presidente da Comissão de Licitação.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Pacujá. O Pregoeiro do Município de Pacujá comunica aos interessados que no próximo dia 01 de Setembro de 2021, às 10:00hs, estará abrindo licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 1808.01/2021, cujo objeto é a **Aquisição de Kits de Cestas Básica para Distribuição gratuita as Famílias de vulnerabilidade social atendendo assim as necessidades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social do Município de Pacujá.** O edital completo estará à disposição após esta publicação no horário de 08h00min às 12h00min no endereço da Prefeitura a Rua: 22 de Setembro, nº 325 – Centro, Pacujá – CE, 19 de agosto de 2021. Francisco Sousa de Mendonça Júnior - Pregoeiro.

Estado do Ceará - Prefeitura de Municipal de Groaíras - Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico Nº 1308.01/2021 – PE. A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Groaíras – Ceará, torna público para conhecimento dos interessados, que no próximo dia **01 de setembro de 2021**, às 14:00hs, **horário de Brasília/DF**, estará realizando licitação, na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO**, critério de julgamento **Menor Preço por Lote**, tombado sob o nº **1308.01/2021 - PE**, com fins a **Serviços de Locação de Veículos para atender as necessidades das diversas Secretarias do Município de Groaíras/CE**, o qual encontra-se na íntegra na Sede da Comissão, situada à Rua Vereador Marcolino Olavo, nº 770, Centro, GROAÍRAS, Ceará. Maiores informações: site: www.bll.org.br e/ou no endereço citado e pelo Fone: 088 3647-1103, no horário de 08:00h às 12:00h ou pelo site www.tce.ce.gov.br/licitacoes. Carolayne Albuquerque Mesquita - Pregoeira.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Ibiapina - Aviso de Licitação - Tomada de Preços Nº 006/2021 - SEINFRA. O **Município de Ibiapina**, através de sua CPL torna público que se encontra a disposição dos interessados o Edital na modalidade - **TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2021 - SEINFRA**, sessão pública marcada para o dia **06 de Setembro de 2021, às 09:00hs**, cujo objeto é a **Recuperação da Estrada Vicinal que liga a Localidade de Alto Lindo ao Assentamento dos Algodões, no Município de Ibiapina-CE - Convênio/Incra/CE Nº 20.000/2020 - Plataforma + Brasil Nº 908010/2020, conforme projeto básico.** O referido Edital poderá ser adquirido no Site http://municipios.tce.ce.gov.br/licitacoes/ conforme IN 04/2015 e na sala da Comissão de Licitação, localizada na Rua Deputado Álvaro Soares, S/N, Centro - Ibiapina/CE, horário de 8:00 às 12:00h. Ibiapina, 18 de Agosto de 2021 Marcos Douglas de Sousa Lima - Presidente da CPL.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Guaramiranga - Aviso de Credenciamento Nº 02/2021-SESA. O Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Guaramiranga, torna público para conhecimento de todos os interessados que no período **de 28 de agosto de 2021 à 23 de setembro de 2021,** na sede da Comissão, localizada na Rua Joaquim Alves Nogueira, 409, Guaramiranga-CE, realizará o **CREDENCIAMENTO Nº 02/2021-SESA**, cujo objeto é **Credenciamento de Pessoa Jurídica ou Física para Prestação de Serviços para Realização de Exames de Imagem e Consultas de Ortopedia do Município de Guaramiranga-CE, conforme projeto básico/termo de referência em Anexo do Edital**, tudo de acordo com a Lei nº 8.666/93, de 21.06.93, alterada e consolidada e legislação complementar em vigor. Informação: Rua Joaquim Alves Nogueira, 409– Guaramiranga/CE - CEP 62.766-000 no horário de 8h às 12h. Francisco Alison Pereira dos Santos - Presidente. Guaramiranga, 18 de Agosto de 2021.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Aratuba - Aviso de Licitação - Tomada de Preços Nº 2021/008. A Prefeitura Municipal de Aratuba, através da Sec. de Educação Básica, por meio da Presidente da Comissão de Licitação, tornam público que se encontra à disposição dos interessados o **EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2021/008 - SME**, que tem como objeto **Contratação de empresa especializada em Assessoria e Consultoria no Acompanhamento e Monitoramento da Plataforma PAR (Plano de Ações Articuladas) e do SIMEC (Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle) do Ministério da Educação (MEC) e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), junto a Rede Municipal de Ensino e Secretaria de Educação do Município de Aratuba-CE,** com data de abertura marcada para o dia **03 de Setembro de 2021 às 09h00min**, na sala da Comissão de Licitação, situada na Rua João Pereira, Nº 304, Centro, Aratuba - Ceará. Informações neste endereço eletrônico do Setor de Licitação: aratubalicitacao@gmail.com. Raquel Ferreira de Paiva - Presidente. Prefeitura Municipal de Aratuba – CE, em 18 de Agosto de 2021.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Aratuba - Aviso de Edital. O Município de Aratuba, através da Prefeitura Municipal, por meio da Pregoeira Oficial desta Municipalidade, torna público que a partir do dia 19 de Agosto de 2021 às 09:00hs (horário de Brasília) através do endereço eletrônico www.bllcompras.org.br - Acesso identificado no link específico, e sessão pública por meio de comunicação via internet, iniciará os procedimentos de recebimento das propostas de preços, encerrando no dia 31 de Agosto de 2021 às 09:30hs o procedimento de recebimento das propostas. A partir das 09:00hs do dia 31 de Agosto de 2021 dará início a abertura das propostas e em seguida a partir das 09:30 iniciará a formalização dos lances e documentos de habilitação da licitação modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021/18.08.022**, que tem como objeto a **Aquisição de Material de Expediente para suprir as necessidades das Unidades Gestoras do Município de Aratuba/CE, conforme projeto básico/termo de referência anexo ao edital**. Informações na sala da Comissão de Licitação, situada na Rua João Pereira, nº 304, Centro, CEP 62.672.000, Aratuba, Ceará, endereço eletrônico do Setor de Licitação: aratubalicitacao@gmail.com. Prefeitura Municipal de Aratuba - CE, em 18 de Agosto de 2021. Raquel Ferreira Paiva – Pregoeira.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Ibaretama - Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico Nº PE012.2021-SEC. A Comissão de Pregão da Prefeitura Municipal de Ibaretama, localizada na Travessa João de Almeida, 592, Centro, torna público o **Edital de Pregão Eletrônico Nº PE 012.2021-SEC**, cujo objeto é a **Contratação de empresa especializada para Prestação de Serviços de locação de veículos destinados ao Transporte Escolar para os alunos da Rede Pública de Ensino Fundamental, como também para o ensino Técnico e Universitário, conforme as devidas especificações e ROTAS, constantes do Anexo I (Termo de Referência), de responsabilidade da Secretaria de Educação e Cultura do Município de Ibaretama/CE.** A sessão Pública se realizará no dia **03 de setembro de 2021 às 10h00min**. Início de Cadastramento das Propostas de Preços: a partir de **23/08/2021 às 08h00min** até o dia **02/09/2021 às 08h00min (horário de Brasília)**. Local: Bolsa de Licitações do Brasil – BLL: www.bll.org.br. O referido EDITAL estará à disposição dos interessados e poderá ser adquirido através dos sites do TCE: https://licitacoes.tce.ce.gov.br/ e www.bll.org.br. Ibaretama/CE, 18 de agosto de 2021. **Silvânia Freitas Bezerra** - Pregoeira.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Paramoti – Tomada de Preços Nº 001/2021/SME-TP. Objeto: **Contratação de empresa especializada para Execução de Serviços de Reforma e Manutenção Preventiva da Escola Abel Gomes no Município de Paramoti/CE.** A Comissão Permanente de Licitação comunica aos interessados habilitados, no processo, acima citado, o resultado da fase de julgamento de propostas da licitação supra da seguinte forma: todas as empresas habilitadas tiveram suas propostas consideradas classificadas, ficando a CLASSIFICAÇÃO, com base no preço global, da seguinte forma: **1º Lugar. Felipe Henrique Silva – ME, R$ 155.034,83. 2º Lugar. APLA Comércio, Serviços, Projetos e Construções Eireli – ME, R$ 161.632,08. 3º Lugar. L S Serviços de Construções Eireli – ME, R$ 161.632,88. 4º Lugar. WU Construções e Serviços Eireli – EPP, R$ 162.149,92 e 5º Lugar. M L Incorporações e Serviços Eireli – ME, R$ 163.366,85.** O Presidente comunica ainda que Ata de Julgamento das Propostas, Classificação na íntegra e demais informações nos dias úteis após esta publicação no horário de 07:00 às 13:00hs, no endereço da Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal, situada à Rua 04, s/n, Bairro Prefeito Araújo Santos, Cidade de Paramoti, Estado do Ceará, CEP 62.736-00 e nos sites https://licitacoes.tce.ce.gov.br/ e https://www.paramoti.ce.gov.br/licitacao.php. Desta forma fica aberto o prazo recursal previsto no Art. 109, inciso I, alínea "b" da lei de licitações vigente. Paramoti - CE, 18 de Agosto de 2021. Jose Hallyson Sousa Rocha - Presidente da CPL.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Alto Santo – Aviso Resultado da Fase de Licitação. Modalidade: Tomada de Preços Nº TP-002/2021-SEDUC. **Objeto:** Contratação de obras e serviços de engenharia para executar a conclusão do item I – Escola de 06 (seis) salas de aula na localidade de Embrulhadas; item II – Escola de 04 (quatro) salas de aula da localidade de Riacho Seco, Zona Rural, deste Município. **Tipo:** Menor Preço Global. **Tipo de Execução:** Indireta. A Comissão de Licitação comunica aos interessados o resultado da fase de habilitação do certame supra citado deu-se da seguinte forma: **Empresas Habilitadas:** 01 - WU Construções e Serviços Eireli-EPP, inscrita com o CNPJ Nº 10.932.123/0001-14; 02 - C.R.P. – Costa Construções e Prestadora de Serviços Eireli, inscrita com o CNPJ Nº 02.537.157/0001-29; 03 - Construtora Êxito Eireli, inscrita com o CNPJ Nº 03.147.209/0001-93; 04 – J. L. Estevam, inscrita com o CNPJ Nº 32.216.752/0001-90; 05 – RP Oliveira Engenharia Ltda, inscrita com o CNPJ Nº 36.719.140/0001-09; 06 – Ideal Construções e Serviços Ltda, inscrita com o CNPJ Nº 22.396.279/0001-11; 07 – Tríade Construções e Serviços Ltda, inscrita com o CNPJ Nº 36.443.760/0001-91; 08 – TFA Empreendimentos Eireli, inscrita com o CNPJ Nº 23.261.776/0001-22; 09 – CMN – Construções, Locações e Eventos Eireli, inscrita com o CNPJ Nº 05.930.209/0001-23. **Empresas Inabilitadas:** 01 – C. V. Tome Serviços – ME, inscrita com o CNPJ Nº 23.834.673/0001-41; 02 – Cedibra Comércio e Construções Ltda, inscrita com o CNPJ Nº 17.247.743/0001-03; 03 – Podium Empreendimentos Eireli, inscrita com o CNPJ Nº 09.627.995/0001-82. A Comissão informa que a Ata completa da sessão encontra-se no site: www.tce.ce.gov.br, e que fica aberto prazo para a apresentação de recursos conforme Art. 109, inciso I, alínea "a" da lei 8.666/93 e suas alterações. A Comissão.

Estado do Ceará - Consórcio Associação Pública dos Municípios do Maciço de Baturité - Aviso de Resultado de Propostas - Tomada de Preços Nº 01/2021-AMSA-TP. A Comissão de Licitação do Consórcio Associação Pública dos Municípios do Maciço de Baturité para Saneamento Ambiental - AMSA torna público que no dia 13 de agosto de 2021, às 09h00min, na sala da CPL, Rua São Paulo, nº 1059 - Centro - Baturité - CE, reuniu-se, para abertura e julgamento das propostas de preços para OBJETO: contratação de obras e serviços de engenharia para construção de 04 (quatro) unidades de centrais de resíduos sólidos de 7.500 m² nas cidades de Capistrano, Guaramiranga, Itapiúna e Mulungu de responsabilidade do consórcio associação pública dos municípios do maciço de Baturité para saneamento ambiental - AMSA. PROPOSTAS CLASSIFICADAS. EMPRESAS: "1" CMGCON CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI; "2" LC PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA; "4" F BRINGEL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI; "6" PRIME EMPREENDIMENTOS, INCORPORADORA E SERVIÇOS LTDA; "7" PHS CONSTRUTORA EIRELI; "8" LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI; "12" F SANTOS GOMES EIRELI e "13" CONSTRUTORA BELLA FLOR LTDA E EMPRESA DESCLASSIFICADA: "3" FOXX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, por descumprimento dos itens 8.2.2 e 8.2.5 do edital. Sendo declarado vencedora a empresa "12" F SANTOS GOMES EIRELI, com os seguintes valores: Lote I - R$ R$ 606.321,93 (seiscentos e seis mil, trezentos e vinte e um reais e noventa e três centavos); Lote II - R$ 666.178,45 (seiscentos e sessenta e seis mil, cento e setenta e oito reais e quarenta e cinco centavos); Lote III - R$ 613.981,02 (seiscentos e treze mil, novecentos e oitenta e um reais e dois centavos) e Lote IV - R$ 629.061,83 (seiscentos e vinte e nove mil e sessenta e um reais e oitenta e três centavos), perfazendo o valor total de R$ 2.515.543,23 (dois milhões, quinhentos e quinze mil, quinhentos e quarenta e três reais e vinte e três centavos). A partir da publicação deste aviso, fica aberto o prazo recursal previsto no Art. 109, inciso I, Alínea b, da Lei de Licitações. Edital de julgamento disponível no sítio http://municipios.tce.ce.gov.br/licitacoes. Baturité, 16 de agosto de 2021. **Eclesiano Ferreira Lima - Presidente da Comissão de Licitação.**