

ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA PARA ANÁLISE E JULGAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO



Tomada de Preços Nº 2022.04.29.1

Objeto da Licitação: Contratação de serviços de engenharia para execução das obras de cobertura e revitalização de quadras no Município de Várzea Alegre - CE, conforme projetos e orçamentos anexados ao Edital Convocatório.

Data do Julgamento: 25 de Maio de 2022

Horário: 11:00 (onze) horas

Local : Prefeitura Municipal de Várzea Alegre

Aos vinte e cinco dias do mês de Maio do ano de dois mil e vinte e dois, na cidade de Várzea Alegre - CE, reuniu-se, a partir das 11:00 (onze) horas, em sessão pública, a Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Várzea Alegre, nomeada pela Portaria nº 070, de 08 de abril de 2022, composta pelos servidores Anna Leyla de Sousa Medeiros, Bruno Bezerra Bastos e Ivanildo Oliveira Gonçalves, sob a presidência do primeiro. O motivo da presente reunião é tão somente para que fossem concluídas a análise e o julgamento dos documentos de habilitação referentes à Tomada de Preços nº 2022.04.29.1, cujo objeto supracitado. Iniciados os trabalhos, a Senhora Presidente Interina nomeou o Senhor Ivanildo Oliveira Gonçalves para secretariar a sessão. Posteriormente, a Senhora Presidente Interina determinou que fosse iniciada uma minudente análise junto a toda documentação de habilitação apresentada, determinando ainda, a realização de consultas on-line (via internet), para se verificar a autenticidade de alguns dos documentos exigidos. Concluída a referida análise, a Comissão chegou ao seguinte resultado: **EMPRESAS HABILITADAS** - FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, RAMALHO SERVIÇOS E OBRAS EIRELE, CONSEL - CONSTRUÇÕES COMERCIO E SERVICOS LTDA, J 2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, FLAY ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI, ELETROPORT SERVIÇOS PROJETOS E CONST. EIRELI - ME, ELO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS EIRELI, S & T CONST. E LOCAÇÕES DE MÃO DE OBRA EIRELI ME, CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI, JAO CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA-ME, COSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA - EPP, DRENA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI-ME, AR EMPREENDIMENTOS, SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI, VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA, A.I.L CONSTRUTORA LTDA-ME, H B SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME, LEXON SERVICOS & CONTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI, GLEDSOM CONSTRUÇ- EOS LTDA, ROMA CONSTRUTORA LTDA - ME, ELETROCAMPO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA, PRO LIMPEZA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI, META EMPR. E SERV. LOC. MÃO DE OBRA LTDA - ME, PRIME EMPREENDIMENTOS, INCORPORADORA E SERVIÇOS LT, N3 CONSTRUTORA EIRELI, NORDESTE CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURA LTDA, REAL SERVIÇOS EIRELI, SERTAO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA, FV CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, LIMPAX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA, M JOSENEIDE



LIMA MELO EIRELI, MOMENTUM CONSTRUTORA LIMITADA, J DE FONTE RANGEL EIRELI, KLEBIO LANDIM DE FRANÇA, ABRAV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS E EVENTOS E LOCAÇÕES, ITALO RODRIGO GOMES CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI, VK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, G7 CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI - ME, ECOS EDIFICAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME, CONSTRUSER - CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM, M MINERVINO NETO CONSTRUÇÕES, TELA SERVIÇOS E EVENTOS LTDA - ME, JOSÉ ERINALDO OLIVEIRA COSTA - ME, WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP, T A FRANÇA EVENTOS, A L S CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI, R M CLEMENTE CANDIDO, por cumprimento integral ao Edital Convocatório. **EMPRESAS INABILITADAS:** EXATA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA, por descumprimento aos itens 3.2.4.1 e 3.2.4.2 do Edital Convocatório (comprovação de capacidade técnico-operacional e comprovação de capacidade técnico-profissional, incompatíveis com o objeto da licitação, respectivamente); VISION CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME, por descumprimento ao item 3.2.3.1 do Edital Convocatório (índice EG de seu balanço patrimonial acima do limite exigido no Edital Convocatório); JOSE URIAS FILHO - ME, por descumprimento aos itens 3.2.1.1 e 3.2.3.1 do Edital Convocatório (Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal - relativas à Dívida Ativa da União e Secretaria da Receita Federal com a data de validade vencida) e (índice EG de seu balanço patrimonial acima do limite exigido no Edital Convocatório), respectivamente; CALDAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI, por descumprimento ao item 3.2.3.1 do Edital Convocatório (não apresentou o índice EG no seu balanço patrimonial); LARGEM CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME, por descumprimento aos itens 3.2.4.1 e 3.2.4.2 do Edital Convocatório (comprovação de capacidade técnico-operacional e comprovação de capacidade técnico-profissional, incompatíveis com o objeto da licitação, respectivamente); T.C.S. DA SILVA CONSTRUÇÕES EIRELI, por descumprimento ao item 3.2.3.1 do Edital Convocatório (o índice EG de seu balanço patrimonial acima do limite exigido no Edital Convocatório); AMPARO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, por descumprimento aos itens 3.2.4.1 e 3.2.4.2 do Edital Convocatório (comprovação de capacidade técnico-operacional e comprovação de capacidade técnico-profissional, incompatíveis com o objeto da licitação, respectivamente); X7E EMPREENDIMENTO EIRELI, por descumprimento aos itens 3.2.1.5, 3.2.4.1, 3.2.4.2 e 3.2.4.2.1 do Edital Convocatório (apresentação da Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS com sua validade vencida, não apresentou a comprovação de capacidade técnico-operacional, não apresentou comprovação de capacidade técnico-profissional e não apresentou a comprovação de capacidade técnico-profissional, respectivamente); MEDEIROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME, por descumprimento aos itens 3.2.4.1 e 3.2.4.2 do Edital Convocatório (comprovação de capacidade técnico-operacional e comprovação de capacidade técnico-profissional, incompatíveis com o objeto da licitação, respectivamente); LANDIM ENGENHARIA EIRELI, por descumprimento ao item 3.2.3.1 do Edital Convocatório (não apresentou o balanço patrimonial da empresa); SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI, por descumprimento ao item 3.2.4.1 do Edital Convocatório (não apresentou ART ou CAT, referente a sua comprovação de capacidade técnico-operacional). Por sua

vez a empresa MR ENGENHARIA IMOBILIÁRIA E SERVIÇOS EIRELI, ficou impossibilitada de participar da presente licitação por descumprimento ao item 2.1 do Edital Convocatório, (item este referente a condição de participação). Ato contínuo, a Senhora Presidente Interina informou que o presente resultado será publicado na Imprensa Oficial e em Jornal de Grande Circulação no Estado, quando a partir da data da regular publicação, ficará aberto prazo legal para a interposição de possíveis recursos junto ao julgamento da fase de habilitação. A Senhora Presidente Interina destacou ainda, que os envelopes contendo as propostas comerciais permanecerão em poder da Comissão, devidamente lacrados tais quais estavam quando da sua apresentação. Nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidente Interina determinou o encerramento da sessão, do que para constar fora lavrada a presente ata, que vai assinada por mim^g....., Ivanildo Oliveira Gonçalves e pelos demais membros da Comissão de Licitação.



Assinaturas da Comissão de Licitação

Comissão		
Função	Nome	Assinatura
Presidente Interina	Anna Leyla de Sousa Medeiros	
Membro	Bruno Bezerra Bastos	
Membro	Ivanildo Oliveira Gonçalves	



COMPROVANTES DE PUBLICAÇÃO

AVISO DE JULGAMENTO

FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.04.29.1



PACOPOVO.COM.BR

LÚCIO BRASILEIRO



Amigo Tolonho Laprovitera me leva hoje, às 22 horas, ao público espectador da TV Otimista.

Entre os temas abordados, a eleição de Família Correa Lima para Miss Ceará, no Nordeste, e Miss Brasil, no Quintanilha de Petrópolis.

Assim como o Casamento no Século, da novela mais bonita, Resataz Gentil, e do consorte mais rico, Chico Philomeno, aconteceu na base da Lei Seca.

Porque peguei Brasileiro em meu nome, sendo Juazeiro da Aurora e Cavalcanti de Petrópolis.

Minha primeira condição de sócio do Náutico, na categoria Juvenil, único clube do qual fui pagante.

E que o Brasil perdeu a Copa de 50, em pleno Maracanã, porque Uruguai tinha sete craques e nós apenas cinco.



HOJE DE NOITE, mazo em tudo que sei e que mereço, puxado pelo televisivo Laprovitera.

TEMPO DO NEGÓCIO

Esta casa, construída na granjeira Antônio Bandeira, maior pinel dos abstratos.

Flora da Banca do Nordeste sedimentar prêmio com seu nome, que Camilo Calzans criou, por sugestão desta coluna.

FOI DA NEADA

Quem primeiro aventou possibilidade de Celma Bitar ser imortal foi Alda Crebilo.

Que bem antes foi batizada por mim de Vermel, quer dizer, prata banhada a ouro.

VOLTA AO LAR

Com a saída do chafé, que, ao que tudo indica, está trocando de ares.

Pedro da Palma retorna terça o manejo das lenhas do Fometto do Icarai.

RONDA DOS NATAIS

Sendo, no de junho: Ary Kassarfil, da geração Régis Jucá ... Vicência Medeiros, rainha-mãe de Santa Cruz ... Aprijo Girão, companheiro viajero de primeira linha ... Gabriela Justa, nora do Dr. Walter, mulher do Daniel, que participou com o pai do ajuste de minheis cataratas ... Everton Lima ... Isaias Barroan ... Silvana Paiva.

Advertisement for 'Flower' featuring a woman's face and the text 'Flower' and 'Cortège de apoio de plantação'.

Advertisement for 'ADRIA' featuring a woman's face and the text 'ADRIA' and 'plus life'.

Advertisement for 'ADRIA' featuring a woman's face and the text 'ADRIA' and 'plus life'.

Gonzaguinha do José Walter receberá demanda da unidade de Messejana

HOSPITAIS | Novo equipamento de saúde no José Walter deve ser entregue em julho

GABRIEL BORGES gabri.borges@opovo.com.br

A ampliação do Gonzaguinha do José Walter, em Fortaleza, deve ser entregue em julho. A expectativa é que o novo hospital possa atender a demanda vinda do Gonzaguinha de Messejana, que será fechado em breve. As obras passam por ajustes antes de iniciar o atendimento ao público. "A medida que os atendimentos se iniciam aqui, a gente interrompe o funcionamento do Gonzaguinha de Messejana, para que possa ser construído um novo", explica Ana Estela Leite, titular da Secretaria Municipal da Saúde (SMS).

Desde o dia 29 de maio, data do anúncio de fechamento da unidade, localizada no bairro Messejana, funcionários se mobilizam contra a suspensão de atendimento no prédio. Entretanto, de acordo com Ana Estela, o hospital já não possui condições adequadas para seguir funcionando. "Isso é necessário, porque nada hoje no hospital se adequa às normas técnicas da rede hospitalar. A UTI neonatal de lá já está sem estrutura física de funcionamento, deviam ter dez leitos

e só estava com quatro, devido a problemas estruturais", destaca a secretária.

Segundo a titular da pasta, a redistribuição de atendimentos na rede de saúde de Fortaleza não é uma novidade. Ela explica que, para a própria construção do novo Gonzaguinha do José Walter, foram necessários remanejamentos.

"Vamos fazer algo muito semelhante ao que foi feito aqui, que também teve o atendimento suspenso. Os profissionais do José Walter foram transferidos para a Messejana, com a entrega deste novo equipamento, esse movimento será o contrário", esclarece.

A nova unidade do José Walter foi construída em 20 meses e passou de 54 para 154 leitos. A nova área do hospital possui o dobro do tamanho da antiga, indo de 3 mil m² para 6 mil m², o que proporciona que unidade triplique a capacidade de atendimentos. O investimento é de cerca de R\$ 95 milhões.

Sobre o início das obras no Gonzaguinha de Messejana, Samuel Dias, titular da Secretaria Municipal da Infraestrutura (Seinf), informou que

a Prefeitura ainda está dando andamento à fase do projeto e de licitação. A expectativa é que o novo hospital passe a funcionar no primeiro semestre de 2023. "O Gonzaguinha de Messejana não tem mais condições de ser reformado, precisa ser demolido. É uma estrutura antiga, completamente fora de norma, e já gasta-se muito para manter o funcionamento", finaliza.

O Gonzaguinha da Messejana não tem mais condições de ser reformado, precisa ser demolido.

Samuel Dias, secretário municipal da Infraestrutura (Seinf)

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATIMBA - ANEXO DE LICITAÇÃO - PROCESSO Nº 2022.00.001 - Pregão Eletrônico de Licitação para contratação de serviços de manutenção e reparação de veículos automotores, com prazo de validade de 120 dias, a partir da data de abertura das propostas, em 17 de junho de 2022, às 14h30min, no endereço: Rua Manoel de Sá, nº 115, Centro, Catimba - Ceará. O Edital encontra-se disponível no endereço eletrônico: www.opovo.com.br. O Edital encontra-se disponível no endereço eletrônico: www.opovo.com.br. O Edital encontra-se disponível no endereço eletrônico: www.opovo.com.br.

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATIMBA - ANEXO DE LICITAÇÃO - PROCESSO Nº 2022.00.001 - Pregão Eletrônico de Licitação para contratação de serviços de manutenção e reparação de veículos automotores, com prazo de validade de 120 dias, a partir da data de abertura das propostas, em 17 de junho de 2022, às 14h30min, no endereço: Rua Manoel de Sá, nº 115, Centro, Catimba - Ceará. O Edital encontra-se disponível no endereço eletrônico: www.opovo.com.br. O Edital encontra-se disponível no endereço eletrônico: www.opovo.com.br. O Edital encontra-se disponível no endereço eletrônico: www.opovo.com.br.

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATIMBA - ANEXO DE LICITAÇÃO - PROCESSO Nº 2022.00.001 - Pregão Eletrônico de Licitação para contratação de serviços de manutenção e reparação de veículos automotores, com prazo de validade de 120 dias, a partir da data de abertura das propostas, em 17 de junho de 2022, às 14h30min, no endereço: Rua Manoel de Sá, nº 115, Centro, Catimba - Ceará. O Edital encontra-se disponível no endereço eletrônico: www.opovo.com.br. O Edital encontra-se disponível no endereço eletrônico: www.opovo.com.br. O Edital encontra-se disponível no endereço eletrônico: www.opovo.com.br.

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATIMBA - ANEXO DE LICITAÇÃO - PROCESSO Nº 2022.00.001 - Pregão Eletrônico de Licitação para contratação de serviços de manutenção e reparação de veículos automotores, com prazo de validade de 120 dias, a partir da data de abertura das propostas, em 17 de junho de 2022, às 14h30min, no endereço: Rua Manoel de Sá, nº 115, Centro, Catimba - Ceará. O Edital encontra-se disponível no endereço eletrônico: www.opovo.com.br. O Edital encontra-se disponível no endereço eletrônico: www.opovo.com.br. O Edital encontra-se disponível no endereço eletrônico: www.opovo.com.br.

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATIMBA - ANEXO DE LICITAÇÃO - PROCESSO Nº 2022.00.001 - Pregão Eletrônico de Licitação para contratação de serviços de manutenção e reparação de veículos automotores, com prazo de validade de 120 dias, a partir da data de abertura das propostas, em 17 de junho de 2022, às 14h30min, no endereço: Rua Manoel de Sá, nº 115, Centro, Catimba - Ceará. O Edital encontra-se disponível no endereço eletrônico: www.opovo.com.br. O Edital encontra-se disponível no endereço eletrônico: www.opovo.com.br. O Edital encontra-se disponível no endereço eletrônico: www.opovo.com.br.

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATIMBA - ANEXO DE LICITAÇÃO - PROCESSO Nº 2022.00.001 - Pregão Eletrônico de Licitação para contratação de serviços de manutenção e reparação de veículos automotores, com prazo de validade de 120 dias, a partir da data de abertura das propostas, em 17 de junho de 2022, às 14h30min, no endereço: Rua Manoel de Sá, nº 115, Centro, Catimba - Ceará. O Edital encontra-se disponível no endereço eletrônico: www.opovo.com.br. O Edital encontra-se disponível no endereço eletrônico: www.opovo.com.br. O Edital encontra-se disponível no endereço eletrônico: www.opovo.com.br.

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATIMBA - ANEXO DE LICITAÇÃO - PROCESSO Nº 2022.00.001 - Pregão Eletrônico de Licitação para contratação de serviços de manutenção e reparação de veículos automotores, com prazo de validade de 120 dias, a partir da data de abertura das propostas, em 17 de junho de 2022, às 14h30min, no endereço: Rua Manoel de Sá, nº 115, Centro, Catimba - Ceará. O Edital encontra-se disponível no endereço eletrônico: www.opovo.com.br. O Edital encontra-se disponível no endereço eletrônico: www.opovo.com.br. O Edital encontra-se disponível no endereço eletrônico: www.opovo.com.br.

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATIMBA - ANEXO DE LICITAÇÃO - PROCESSO Nº 2022.00.001 - Pregão Eletrônico de Licitação para contratação de serviços de manutenção e reparação de veículos automotores, com prazo de validade de 120 dias, a partir da data de abertura das propostas, em 17 de junho de 2022, às 14h30min, no endereço: Rua Manoel de Sá, nº 115, Centro, Catimba - Ceará. O Edital encontra-se disponível no endereço eletrônico: www.opovo.com.br. O Edital encontra-se disponível no endereço eletrônico: www.opovo.com.br. O Edital encontra-se disponível no endereço eletrônico: www.opovo.com.br.

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATIMBA - ANEXO DE LICITAÇÃO - PROCESSO Nº 2022.00.001 - Pregão Eletrônico de Licitação para contratação de serviços de manutenção e reparação de veículos automotores, com prazo de validade de 120 dias, a partir da data de abertura das propostas, em 17 de junho de 2022, às 14h30min, no endereço: Rua Manoel de Sá, nº 115, Centro, Catimba - Ceará. O Edital encontra-se disponível no endereço eletrônico: www.opovo.com.br. O Edital encontra-se disponível no endereço eletrônico: www.opovo.com.br. O Edital encontra-se disponível no endereço eletrônico: www.opovo.com.br.

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATIMBA - ANEXO DE LICITAÇÃO - PROCESSO Nº 2022.00.001 - Pregão Eletrônico de Licitação para contratação de serviços de manutenção e reparação de veículos automotores, com prazo de validade de 120 dias, a partir da data de abertura das propostas, em 17 de junho de 2022, às 14h30min, no endereço: Rua Manoel de Sá, nº 115, Centro, Catimba - Ceará. O Edital encontra-se disponível no endereço eletrônico: www.opovo.com.br. O Edital encontra-se disponível no endereço eletrônico: www.opovo.com.br. O Edital encontra-se disponível no endereço eletrônico: www.opovo.com.br.

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATIMBA - ANEXO DE LICITAÇÃO - PROCESSO Nº 2022.00.001 - Pregão Eletrônico de Licitação para contratação de serviços de manutenção e reparação de veículos automotores, com prazo de validade de 120 dias, a partir da data de abertura das propostas, em 17 de junho de 2022, às 14h30min, no endereço: Rua Manoel de Sá, nº 115, Centro, Catimba - Ceará. O Edital encontra-se disponível no endereço eletrônico: www.opovo.com.br. O Edital encontra-se disponível no endereço eletrônico: www.opovo.com.br. O Edital encontra-se disponível no endereço eletrônico: www.opovo.com.br.

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATIMBA - ANEXO DE LICITAÇÃO - PROCESSO Nº 2022.00.001 - Pregão Eletrônico de Licitação para contratação de serviços de manutenção e reparação de veículos automotores, com prazo de validade de 120 dias, a partir da data de abertura das propostas, em 17 de junho de 2022, às 14h30min, no endereço: Rua Manoel de Sá, nº 115, Centro, Catimba - Ceará. O Edital encontra-se disponível no endereço eletrônico: www.opovo.com.br. O Edital encontra-se disponível no endereço eletrônico: www.opovo.com.br. O Edital encontra-se disponível no endereço eletrônico: www.opovo.com.br.



e de acordo com o Art. 50 e Art. 69, III, da Lei Orgânica do Município (LOM), faz saber que a Câmara Municipal de Várzea Alegre aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º O parágrafo único do artigo 1º da Lei nº 1.259 de março de 2022 passará a vigor com a seguinte redação:

"Art. 1º Fica instituído o Programa de Recuperação Fiscal de Várzea Alegre/CE – REFIS, destinado a promover a regularização de créditos municipais, relativos aos débitos tributários e débitos de natureza não tributária, inscritos ou não em dívida ativa, exceto aqueles resultantes de multas ambientais.

Parágrafo único. A adesão ao Programa dar-se-á a partir da publicação desta Lei e imediatamente após a aprovação dos atos necessários à sua regulamentação, com término no dia 30 de junho de 2022."

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Várzea Alegre –Ceará, em 09 de junho de 2022.

JOSÉ HELDER MÁXIMO DE CARVALHO

Prefeito Municipal

Publicado por:

Luzia Ieda Luiz Maximo Menezes

Código Identificador:D8B58500

GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº. 134, DE 07 DE JUNHO DE 2022.

Concede Licença para tratar de interesses particulares à servidora pública efetiva Liliane Fiusa da Silva.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE, ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais e:

CONSIDERANDO o Processo Administrativo, protocolizado na Prefeitura Municipal sob nº 0304.010/2022;

CONSIDERANDO o disposto no artigo art. 105, §§ 3º e 4º, da Lei nº 1.215/2021, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Várzea Alegre/CE;

RESOLVE:

Art. 1º Conceder 01 (um) ano de Licença para tratar de interesses particulares à servidora efetiva **LILIANE FIUSA DA SILVA**, a ser usufruída no período de 04/03/2022 a 04/03/2023, nos termos da Lei nº 1.215/21.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Várzea Alegre- CE, em 07 de junho de 2022.

JOSÉ HELDER MÁXIMO DE CARVALHO

Prefeito Municipal

Publicado por:

Luzia Ieda Luiz Maximo Menezes

Código Identificador:293CE0E0

SETOR DE LICITAÇÃO E CONVÊNIOS

AVISO DE JULGAMENTO FASE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.04.29.1

Aviso de Julgamento Fase Habilitação – Tomada de Preços nº 2022.04.29.1. A CPL da Prefeitura de Várzea Alegre, Estado do Ceará, torna público, que concluiu o julgamento da Fase de Habilitação do Certame Licitação na modalidade Tomada de Preços nº 2022.04.29.1, sendo o seguinte – **EMPRESAS HABILITADAS:** FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, RAMALHO SERVIÇOS E OBRAS EIRELE, CONSEL - CONSTRUÇOES COMERCIO E SERVICOS LTDA, J 2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, FLAY ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI, ELETROPORT SERVIÇOS PROJETOS E CONST. EIRELI - ME, ELO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS EIRELI, S & T CONST. E LOCAÇÕES DE MÃO DE OBRA EIRELI ME, CONTECNICA CARIRI -

ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI, JAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME, COSTRUTORA SUASSUNA MARTINS LTDA - EPP, DRENA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI-ME, AR EMPREENDIMENTOS, SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI, VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA, A.I.L CONSTRUTORA LTDA-ME, H B SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME, LEXON SERVICOS & CONTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI, GLEDSOM CONSTRUÇ-EOS LTDA, ROMA CONSTRUTORA LTDA - ME, ELETROCAMPO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA, PRO LIMPEZA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI, META EMPR. E SERV. LOC. MÃO DE OBRA LTDA - ME, PRIME EMPREENDIMENTOS, INCORPORADORA E SERVIÇOS LT, N3 CONSTRUTORA EIRELI, NORDESTE CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURA LTDA, REAL SERVIÇOS EIRELI, SERTAO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA, FV CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, LIMPAX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA, M JOSENEIDE LIMA MELO EIRELI, MOMENTUM CONSTRUTORA LIMITADA, J DE FONTE RANGEL EIRELI, KLEBIO LANDIM DE FRANÇA, ABRAV CONSTRUÇOES SERVICOS E EVENTOS E LOCACOES, ITALO RODRIGO GOMES CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI, VK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, G7 CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI - ME, ECOS EDIFICAÇÕES CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA ME, CONSTRUSER - CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM, M MINERVINO NETO CONSTRUÇÕES, TELA SERVIÇOS E EVENTOS LTDA - ME, JOSÉ ERINALDO OLIVEIRA COSTA - ME, WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP, T A FRANÇA EVENTOS, A L S CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI, R M CLEMENTE CANDIDO, por cumprimento integral ao Edital Convocatório. **EMPRESAS INABILITADAS:** EXATA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA, por descumprimento aos itens 3.2.4.1 e 3.2.4.2 do Edital Convocatório, VISION CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME, por descumprimento ao item 3.2.3.1 do Edital Convocatório, JOSE URIAS FILHO - ME, por descumprimento aos itens 3.2.1.1 e 3.2.3.1 do Edital Convocatório, CALDAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇOES EIRELI, por descumprimento ao item 3.2.3.1 do Edital Convocatório; LARGEM CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME, por descumprimento aos itens 3.2.4.1 e 3.2.4.2 do Edital Convocatório, T.C.S. DA SILVA CONSTRUÇOES EIRELI, por descumprimento ao item 3.2.3.1 do Edital Convocatório; AMPARO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, por descumprimento aos itens 3.2.4.1 e 3.2.4.2 do Edital Convocatório, X7E EMPREENDIMENTO EIRELI, por descumprimento aos itens 3.2.1.5, 3.2.4.1, 3.2.4.2 e 3.2.4.2.1 do Edital Convocatório, MEDEIROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME, por descumprimento aos itens 3.2.4.1 e 3.2.4.2 do Edital Convocatório, LANDIM ENGENHARIA EIRELI, por descumprimento ao item 3.2.3.1 do Edital Convocatório, SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI, por descumprimento ao item 3.2.4.1 do Edital Convocatório. Por sua vez a empresa MR ENGENHARIA IMOBILIÁRIA E SERVIÇOS EIRELI, ficou impossibilitada de participar da presente licitação por descumprimento ao item 2.1 do Edital Convocatório. (item este referente a condição de participação). Maiores informações na sede da Comissão de Licitação, sito à Rua Dep. Luis Otacílio Correia, nº 153, Centro, ou pelo telefone (88) 9 9839 - 7074, no horário de 08:00 às 14:00 horas.

Várzea Alegre – CE, 09 de Junho de 2022.

ANNA LEYLA DE SOUSA MEDEIROS

Presidente Interina da Comissão Permanente de Licitação

Publicado por:

Jailson Rodrigues de Oliveira

Código Identificador:0426BEB8

SETOR DE LICITAÇÃO E CONVÊNIOS
AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº
2022.06.08.1



PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU

AVISO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/2022.02

Convocação para Assinatura de Contrato. Através da Secretaria de Saúde, convoca as empresas: Brito Bastos Empreendimentos LTDA, inscrita no CNPJ Nº 40.501.573/0001-40, vencedora do Lote 01, Sol Nascente Comercio de Alimentos EIRELI inscrita no CNPJ Nº 15.839.938/0001-77 vencedora dos Lotes 02 e 07, Ômega Distribuidora de Produtos Alimentícios EIRELI inscrita no CNPJ Nº 41.600.131/0001-97 vencedora dos lotes 03, 04 e 05, e Werbenia Amed da Silva - EPP inscrita no CNPJ Nº 07.405.331/0001-50 vencedora do Lote 06 no Pregão Eletrônico Nº 030/2022.02 para a assinatura de Ata de Registro de Preços e Contratos referentes ao Pregão, cujo objeto é Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios para atendimento ao Hospital Dr. Waldemar de Alcântara HPP, junto a Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Tururu - CE.

Tururu - CE, 9 de Junho de 2022
NAPOLINE SILVA MELO
Secretária de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARI

EXTRATO DE CONTRATO

Pregão Nº 2022.04.26.1. Partes: o Município de Umari, através da Secretaria Municipal de Saúde e a empresa Comercio Atacadista Xavier LTDA. Objeto: Aquisição de materiais permanentes (impressoras e eletrônicos) destinados ao atendimento das necessidades das Unidades Básicas de Saúde (UBS) do Município de Umari/CE. Valor Total do Contrato: R\$ 7.930,00 (sete mil novecentos e trinta reais). Vigência Contratual: até 31/12/2022. Signatários: Josue Grangeiro Barros e Mardônio Xavier Maciel. Umari/CE, 30 de maio de 2022.

EXTRATO DE CONTRATO

Pregão Nº 2022.04.26.1. Partes: o Município de Umari, através da Secretaria Municipal de Saúde e a empresa Digitalpar Informatica LTDA. Objeto: Aquisição de materiais permanentes (impressoras e eletrônicos) destinados ao atendimento das necessidades das Unidades Básicas de Saúde (UBS) do Município de Umari/CE. Valor Total do Contrato: R\$ 4.780,00 (quatro mil setecentos e oitenta reais). Vigência Contratual: até 31/12/2022. Signatários: Josue Grangeiro Barros e Márcio Luis Fink. Umari/CE, 27 de maio de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA

EXTRATO DE CONTRATO

Município de Uruoca-CE, através da Prefeitura Municipal de Uruoca, torna público os Extratos de Contratos do Pregão Eletrônico nº 0062101.2022- SRP, cujo objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE URUOCA-CE. Contratadas: 5 S LIBERATO ME - CNPJ: 29.720.808/0001-25, contratos: 0062101.2022-01 SRP, R\$ 93.151,62, 0062101.2022-02 SRP, R\$ 40.689,20, 0062101.2022-03 SRP, R\$ 35.158,70, 0062101.2022-04 SRP, R\$ 33.405,32, 0062101.2022-05 SRP, R\$ 33.405,32, 0062101.2022-06 SRP, R\$ 101.559,88, 0062101.2022-07 SRP, R\$ 71.793,72, 0062101.2022-08 SRP, R\$ 5.373,50, 0062101.2022-09 SRP, R\$ 15.912,23, 0062101.2022-10 SRP, R\$ 1.571,47, 0062101.2022-11 SRP, R\$ 84.717,24, 0062101.2022-12 SRP, R\$ 102.046,60, 0062101.2022-13 SRP, R\$ 23.696,10, 0062101.2022-14 SRP, R\$ 17.851,75, MARIA DO SOCORRO FERNANDES MELO - CNPJ: 08.971.694/0001-16, contrato nº 0062101.2022-15 SRP, R\$ 40.694,00, vigência do contrato 02/06/2022 a 31/12/2022. Dotações: 0801.12.361.0118.2.016, 0801.12.365.0118.2.024, 0801.12.365.0116.2.020, 0901.10.302.0118.2.018, 0808.12.361.0120.2.031, 0901.10.301.0123.2.046, 0901.10.302.0123.2.051, 0901.10.122.0110.2.044, 0901.10.305.0123.2.054, 1515.15.122.0110.2.084, 1414.20.122.0110.2.081, 1005.08.244.0126.2.061, 1005.08.243.0129.2.058. Elemento de Gasto dos contratos: 3.3.90.30.00 Informações: pmlicitacao@hotmail.com.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE

RESULTADO DE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.04.29.1

A CPL da Prefeitura de Várzea Alegre, Estado do Ceará, torna público, que concluiu o julgamento da Fase de Habilitação do Certame Licitatório na modalidade Tomada de Preços nº 2022.04.29.1, sendo o seguinte - EMPRESAS HABILITADAS: FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, FAMA LHO SERVIÇOS E OBRAS EIRELI, CONSUEL - CONSTRUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, J 2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, FLAY ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI, ELETROPORT SERVIÇOS PROJETOS E CONST. EIRELI - ME, ELO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS EIRELI, S & T CONST. E LOCAÇÕES DE MÃO DE OBRA EIRELI ME, CONTECNICA CARI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI, IAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME, COSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA - EPP, DRENA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI-ME, AR EMPREENDIMENTOS, SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI, VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA, A.L.L CONSTRUTORA LTDA-ME, H B SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME, LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI, GLEDSOM CONSTRUÇÕES E OBRAS LTDA, ROMA CONSTRUTORA LTDA - ME, ELETROCAMPO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA, PRO LIMPEZA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI, META EMPR. E SERV. LOC. MÃO DE OBRA LTDA - ME, PRIME EMPREENDIMENTOS, INCORPORADORA E SERVIÇOS LT, N3 CONSTRUTORA EIRELI, NORDESTE CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURA LTDA, REAL SERVIÇOS LTDA, SERTAO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA, FV CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, LIMPAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, M JOSÉNEIDE LIMA MELO EIRELI, MOMENTUM CONSTRUTORA LIMITADA, J DE FONTE RANGEL EIRELI, KLEBIO LANDIM DE FRANÇA ABRAY CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS E EVENTOS E LOCAÇÕES, ITALO RODRIGO GOMES CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI, VK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, G7 CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI - ME, ECOS EDIFICAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME, CONSTRUSER - CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM, M MINERVINO NETO CONSTRUÇÕES, TELA SERVIÇOS E EVENTOS LTDA - ME, JOSÉ ERINALDO OLIVEIRA COSTA - ME, WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP, T A FRANÇA EVENTOS, A L S CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI, R M CLEMENTE CANDIDO, por cumprimento integral ao Edital Convocatório. EMPRESAS INABILITADAS: EXATA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA, por descumprimento aos itens 3.2.4.1 e 3.2.4.2 do Edital Convocatório, VISION CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME, por descumprimento ao item 3.2.3.1 do Edital Convocatório, JOSÉ ULIAS FILHO - ME, por descumprimento aos itens 3.2.1.1 e 3.2.3.1 do Edital Convocatório, CALDAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI, por descumprimento ao item 3.2.3.1 do Edital Convocatório; LARGEM CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME, por descumprimento aos itens 3.2.4.1 e 3.2.4.2 do Edital Convocatório, I.C.S. DA SILVA CONSTRUÇÕES EIRELI, por descumprimento ao item 3.2.3.1 do Edital Convocatório; AMPARDO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, por descumprimento aos itens 3.2.4.1 e 3.2.4.2 do Edital Convocatório, X7E EMPREENDIMENTO EIRELI, por descumprimento aos itens 3.2.1.5, 3.2.4.1, 3.2.4.2 e 3.2.4.2.1 do Edital Convocatório, MEDEIROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME, por descumprimento aos itens 3.2.4.1 e 3.2.4.2 do Edital Convocatório, LANDIM ENGENHARIA EIRELI, por descumprimento ao item 3.2.3.1 do Edital Convocatório; SARAIWA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI, por descumprimento ao item 3.2.4.1 do Edital Convocatório. Por sua vez a empresa MR ENGENHARIA MOBILIÁRIA E SERVIÇOS EIRELI, ficou impossibilitada de participar da presente licitação por descumprimento ao item 2.1 do Edital Convocatório, (item este referente a condição de participação). Maiores informações na sede da Comissão de Licitação, sito à Rua Dep. Luis Otacilio Correia, nº 153, Centro, ou pelo telefone (88) 9 9839 - 7074, no horário de 08:00 às 14:00 horas.

Várzea Alegre - CE, 9 de Junho de 2022
ANNA LEYLA DE SOUSA MEDEIROS
Presidente Interina da Comissão Permanente de Licitação

RESULTADO DE JULGAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.12.02.2

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura de Várzea Alegre, Estado do Ceará, torna público, que concluiu o julgamento da Fase de Propostas de Preços do Certame Licitatório na modalidade Tomada de Preços nº 2021.12.02.2, sendo o seguinte - a empresa VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA, sagrou-se vencedora da presente licitação, com proposta no valor global de R\$ 261.939,89 (duzentos e sessenta e um mil novecentos e trinta e nove reais e nove centavos). Propostas desclassificadas: FLAY ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI, PROJEMAQ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CALDAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI E M MINERVINO NETO CONSTRUÇÕES não apresentaram composição de preço do item 6.2 da planilha orçamentária; SARAIWA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI, MOMENTUM CONSTRUTORA LIMITADA, NORDESTE CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURA LTDA e META EMPR. E SERV. LOC. MÃO DE OBRA LTDA - ME não contém assinatura de técnico responsável (engenheiro); GLEDSOM CONSTRUÇÕES LTDA alterou o quantitativo do item 8.7; PV ENGENHARIA, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME alterou o quantitativo do item 10.7, deixou de apresentar o item 1.1 da planilha orçamentária e não contém assinatura do técnico responsável (engenheiro) no Cronograma físico financeiro, Composições de preços, BDI e Encargos Sociais; ABRK ENGENHARIA E CONSULTORIA alterou o quantitativo do item 4.3 da planilha orçamentária; A L S CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI não contém assinatura do técnico responsável (engenheiro) nos orçamentos (planilha orçamentária, cronograma físico financeiro, composição de preços, BDI e encargos sociais); RAMALHO SERVIÇOS E OBRAS EIRELI não contém assinatura do técnico responsável (engenheiro) no Cronograma físico financeiro, Composições de preços e BDI; J 2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA não contém assinatura de técnico responsável (engenheiro) e não contém carta proposta com identificação da licitação; A.L.L CONSTRUTORA LTDA-ME nos itens 2.2, 7.1 e 7.2 colocou valores superiores aos da planilha orçamentária proposta; FV CONSTRUÇÕES EIRELI - ME no item 7.1 colocou valor superior ao da planilha orçamentária proposta; ROMA CONSTRUTORA LTDA - ME não apresentou BDI; BELIARDO FERREIRA SILVA - ME não contém assinatura de técnico responsável (engenheiro) somente carimbo; AMPARDO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI nos valores unitários não está incluso o BDI, onde o mesmo deveria ter sido aplicado; ECOS EDIFICAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME não apresentou composição de preço dos itens 6.2 e 7.1 da planilha orçamentária, TR EMPREENDIMENTOS LTDA não apresentou cronograma físico financeiro. Maiores informações na sede da Comissão de Licitação, sito à Rua Dep. Luis Otacilio Correia, nº 153, Centro, ou pelo telefone (88) 9 9839 - 7074, no horário de 08:00 às 14:00 horas.

Várzea Alegre/CE, 9 de Junho de 2022
ANNA LEYLA DE SOUSA MEDEIROS
Presidente Interina da Comissão de Licitação

EXTRATO DO 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 2021.10.08.1

A Secretaria de Educação do Município de Várzea Alegre/CE, torna público o extrato do Nono Termo Aditivo ao Contrato Nº 2021.10.08.1, decorrente do Pregão Eletrônico nº 2021.02.23.1, cujo objeto é a contratação de empresa para execução de serviços de Transporte Escolar da Rede Pública de Ensino do Município de Várzea Alegre/CE, através da Secretaria Municipal de Educação, as partes justas e contratadas, acordam em aditar em ate 25% na quilometragem do lote: 06 - Item 1 do contrato nº 2021.10.08.1. Data do Aditivo: 03 de junho de 2022. Contratante: Secretaria Municipal de Educação. Contratado: COLINAS CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 2022.06.09.1

TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.11.26.1 Partes: o Município de Várzea Alegre, através da Secretaria de Obras e Urbanismo e a empresa RIOFE SERVIÇOS E ADMINISTRATIVO EIRELI. Objeto: Contratação de serviços de engenharia para execução das obras de implantação de 01 (uma) arena multiuso na Sede do Município de Várzea Alegre - CE, de acordo com Contrato de Repasse nº 890505/2019/MCIDADANIA/CAIXA e Tesouro Municipal, conforme especificações constantes no Edital Convocatório. Valor GLOBAL: R\$ 551.443,57 (quinhentos e cinquenta e um mil quatrocentos e quarenta e três reais e cinquenta e sete centavos). Vigência do Contrato: até 31 de dezembro de 2022. Signatários: Eilonmarcos Candido Correia e Rivaldo Oliveira Ferrar. Data de Assinatura do Contrato: 09 de junho de 2022. Eilonmarcos Candido Correia - Secretário Municipal de Obras e Urbanismo.

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO

AVISO DE ALTERAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA - Nº 1/2022

O Município de Alto Rio Novo - ES, pessoa jurídica de direito público, com sede à Rua Paulo Martins, nº 266, Santa Bárbara, neste Município, inscrito no CNPJ sob nº 31.796.659/0001-20, através da Secretaria Municipal de Educação representado neste ato pelo Secretário Municipal interino, no uso de suas prerrogativas legais e considerando o disposto no art.14, da Lei nº 11.947/2009 e Resolução/CD/FNDE nº 6, de 8 de maio de 2020 c/c Resolução/CD/FNDE nº 20, de 02 de dezembro de 2020 e Resolução FNDE nº 21 de 16 de novembro de 2021, através da Secretaria Municipal de Educação e Comissão Permanente de Licitação (Decreto Municipal nº 6.197 de 2022), vem realizar Chamada Pública para aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinado ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE, cuja sessão pública de abertura dos envelopes será na data de 16/06/2022, QUORREBA NO DIA 14/06/2022, ÀS 13H00MIN, na sala de Licitações, localizada no endereço acima mencionado. O edital completo e seus anexos encontram-se disponíveis: a) Gratuitamente pela internet no site www.altorionovo.es.gov.br. b) Para consulta gratuita na sala de licitações, sito à Rua Paulo Martins, nº 266, Santa Bárbara, Alto Rio Novo - ES ou pelo telefone nº (027) 99765-9858. Alto Rio Novo - ES, 10 de junho de 2022. EDMAR BASÍLIO COLETA - SECRETÁRIO MUNICIPAL INTERINO DE EDUCAÇÃO - GEISE DO AMARAL MAURO EVANGELISTA - Presidente da CPL.

Alto Rio Novo - ES, 10 de junho de 2022
GEISE DO AMARAL MAURO EVANGELISTA
Presidente da CPL

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 5/2022

O Município de Alto Rio Novo torna público que fará realizar, às 13h00min do dia 28 de junho de 2022, licitação pública na modalidade Tomada de Preços, visando a contratação de empresa especializada para a execução de extensão de rede elétrica das Ruas Maria Geraldina de Faria e Pedro Lucílio Evangelista, situadas no município de Alto Rio Novo - ES. Os interessados poderão retirar o Edital pelo site: www.altorionovo.es.gov.br ou na sala da Comissão Permanente de Licitação na Rua Paulo Martins, Nº 266, Santa Bárbara- Alto Rio Novo - ES - CEP 29760-000 - Tel.: (27) 99765-9858.

Alto Rio Novo - ES, 10 de junho de 2022
GEISE DO AMARAL MAURO EVANGELISTA
Presidente da CPL



COMPROVANTES DE PUBLICAÇÃO

AVISO DE PROSSEGUIMENTO
FASE PROPOSTAS DE PREÇOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.04.29.1

externas das diversas Unidades Administrativa do Município de Solonópole-CE, por motivo de conveniência e oportunidade.

Solonópole - CE, 28 de julho de 2022.
MARIA MONICA BARBOSA
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ

**RESULTADO DE JULGAMENTO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 3/2022-CP**

A Comissão Especial de Licitação da Prefeitura Municipal de Tauá CE torna público que após análise das propostas de preços referentes a Concorrência Pública Nº 003/2022-CP, com fins à contratação de empresa para execução da estruturação do Parque Quamamu, junto à Secretaria de Infraestrutura, Conservação e Serviços Públicos (PT 1073633-66), apurouse: Empresa Classificada: Construtora Impacto Comércio e Serviços EIRELI. Empresas Desclassificadas: Edmil Construções S/A e COMPATE Engenharia LTDA. Dessa modo, tem-se como melhor classificada a Construtora Impacto Comércio e Serviços EIRELI, pelo valor global de R\$ 5.059.460,11 (cinco milhões e cinquenta e nove mil e quatrocentos e sessenta reais e onze centavos). Fica, a partir desta publicação, aberto o prazo recursal, de acordo com o art. 109, inciso I, alínea 'b', da Lei nº 8.666/93. A Ata de Julgamento está disponível no Portal de Licitações do TCE.

Tauá - CE, 28 de julho de 2022.
WANDEBERGUE PAULO DE OLIVEIRA
p/Comissão Especial de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 2022.07.26.1

O Presidente da Comissão Permanente de Licitação do Município de Várzea Alegre, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais conferidas, e considerando tudo o mais que consta do presente processo administrativo Nº 2022.07.26.1, vem emitir a presente declaração de inexigibilidade de licitação, fundamentada no Art. 25, inciso III, da Lei Nº 8.666/93, para a contratação de serviços artísticos destinados à realização de 01 (um) Show Da Banda Xand Avião, a ser realizado no dia 24 de agosto de 2022, no Parque Cívico São Raimundo Nonato no Município de Várzea Alegre - CE, em favor da empresa ALC PARTICIPAÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTDA (XAND AVIÃO), pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/ME sob o Nº 28.791.264/0001-20, com sede à Rua Doutor Gilberto Studart, nº 55, Sala 301T I, Bairro Coxo, Fortaleza - CE, pelo valor de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais). Despesa a ser custeada com recursos já alocados no orçamento municipal, exercício 2022, sob as dotações orçamentárias: 09.01 - 13.392.0306.2.043-0000; 09.01 - 13.122.0037.2.045-0000; 09.01 - 23.695.0537.2.044.0000. Elemento de despesas 3.3.90.39.00, devidamente ratificada pela Secretária Municipal de Cultura e Turismo.

**AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.04.29.1**

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Várzea Alegre, Estado do Ceará, no cumprimento de suas atribuições legais, torna público, para conhecimento dos interessados, que estará dando prosseguimento ao certame licitatório na Modalidade Tomada de Preços nº 2022.04.29.1, cujo objeto é a contratação de serviços de engenharia para execução das obras de cobertura e revitalização de quadras no Município de Várzea Alegre - CE, no dia 01 de Agosto de 2022 às 09:00hs., com abertura do(s) envelope(s) contendo a(s) Proposta(s) Empresa(s) Habilitada(s) Maiores informações na sede da Comissão de Licitação, sito à Rua Dep. Luis Otacilio Correia, nº 153, Centro, ou pelo telefone (88) 3541-2893, no horário de 08:00 às 14:00 horas.

Várzea Alegre/CE, 28 de julho de 2022.
ICARO BASTOS BATISTA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

**AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2022-SESA/SRP**

A Pregoeira comunica aos interessados adiamento ao Edital de licitação Pregão Eletrônico nº 13/2022-SESA/SRP, cujo objeto é o Registro de Preços para futura e eventual aquisição de insumos e embalagens para o Centro Fitoterápico, o sistema receberá o cadastramento das propostas até dia 01 de agosto de 2022, às 13:50h, abertura e classificação das propostas às 14:00h, disputa de lances a partir das 15:00h (horários de Brasília). Os motivos estarão à disposição dos interessados nos dias úteis após esta publicação no site: licitacoes.tce.ce.gov.br, www.vicosace.gov.br/licitacoes e no horário de 08:00 às 12:00h e das 14:00h às 17:00h, no endereço Rua José Joaquim de Carvalho, nº 473, Centro.

Viçosa do Ceará/CE, 28 de julho de 2022.
FLÁVIA MARIA CARNEIRO DA COSTA

**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO**

EXTRATOS DE REGISTROS DE PREÇOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2022
PROC. Nº 13153/2021 - ID CIDADÊS Nº 2022.001E0500001.02.0001, Órgão Gestor: Fundo Municipal de Saúde. Objeto: Aquisição de material permanente (consultório odontológico e equipamentos periféricos). Validade: 01 (um) ano, contado do dia posterior a data de sua publicação, vedada prorrogação.

ARP Nº 33/22 - BHDENTAL COMERCIAL EIRELI - CNPJ Nº 29.312.896/0001-26, Lote 01,
ARP Nº 34/22 - SAÚDE BRASIL ODONTO HOSPITALAR EIRELI EPP, CNPJ Nº 32.630.250/0001-00, Lote 02 e
ARP 35/22 - SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ Nº 10.567.214/0001-06, Lotes 03, 04, 05.

PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁ

**AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2021 - SRP**

Proc. nº 1492/2021, 1711/2021, 1859/2021, 1876/2021, 1879/2021, 1880/2021, 1918/2021 e 1928/2021 - Cód. Cidadês Nº 2021.008E0700001.02.0016. Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E LANCHES EM GERAL PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS - SRP, às 13 horas do dia 22/09/2021 (quarta-feira).

O Edital e seus anexos, na íntegra, bem como maiores informações, poderão ser obtidos no Setor de Licitações em dias úteis, das 12h às 18h, ou através dos seguintes contatos: Site: www.apiacae.es.gov.br; Tel.: (28) 3557.1300; E-mail: licitacao@apiacae.es.gov.br; Facebook: #licitacaopiacae.

Apiacá-ES, 30 de agosto de 2021.
MARCIO MANHÃES MOTTA
Pregoeiro

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Pregão Eletrônico nº 3/2022 para registro de preços - Proc. nº 0640/2022 - Cód. Cidadês nº 2022.008E0700001.02.0003. Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SRP; 1) ARP PMA nº 051/2022, Contratada: H. Z. Empreendimentos e Serviços Ltda - ME (CNPJ 14.259.484/0001-00); Valor: R\$ 698.099,00; Vigência: de 07/07/22 até 07/07/23; 2) ARP PMA nº 052/2022, Contratada: Brasileiro Restaurantes Comércio e Serviços Eireli (CNPJ 09.086.681/0001-27); Valor: R\$ 205.359,00; Vigência: de 07/07/22 até 07/07/23; 3) ARP PMA nº 053/2022, Contratada: Distribuidora São Franciscana Ltda - ME (CNPJ 06.324.022/0001-93); Valor: R\$ 51.322,00; Vigência: de 07/07/22 até 07/07/23; 4) ARP PMA nº 054/2022, Contratada: WP Comércio Ltda (CNPJ 44.734.412/0001-20); Valor: R\$ 103.494,00; Vigência: de 07/07/22 até 07/07/23; 5) ARP PMA nº 055/2022, Contratada: MG de Oliveira Milhorato ME (CNPJ 02.396.150/0001-91); Valor: R\$ 13.704,00; Vigência: de 07/07/22 até 07/07/23.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

EXTRATOS DE CONTRATOS

Extrato de Contrato Administrativo nº 150 /2022. Processo de nº 0006811/2022 e Procedimento Licitatório Pregão Eletrônico nº 000033 / 2022, OBJETO: Aquisição de Patrulha Mecanizada, sendo: 01 (um) Caminhão Truck com Caçamba Basculante, 01 (uma) Grade Niveladora e 01 (um) Arado Hidráulico Fixo, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura de Barra de São Francisco; DO VALOR: R\$ 539.000,00 (quinhentos e trinta e nove mil reais); Contratada: RÔDA BRASIL REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTD; Assinatura: 21 de julho de 2022; DA VIGÊNCIA: 21 de julho de 2023

Extrato Contrato Administrativo nº 151 /2022. Processo de nº 0006811/2022 e Procedimento Licitatório Pregão Eletrônico nº 000033 / 2022, OBJETO: Aquisição de Patrulha Mecanizada, sendo: 01 (um) Caminhão Truck com Caçamba Basculante, 01 (uma) Grade Niveladora e 01 (um) Arado Hidráulico Fixo, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura de Barra de São Francisco; DO VALOR: R\$ 34.300,00 (trinta e quatro mil trezentos reais); Contratada: VENAGRO SGP LTDA; Assinatura: 21 de julho de 2022; DA VIGÊNCIA: 21 de julho de 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO

EXTRATOS DE REGISTROS DE PREÇOS

Espécie: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 94/2022. CONTRATANTE: Município de Conceição do Castelo, ES. CONTRATADA: ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI. OBJETO: Aquisição de playgrounds para atender as necessidades das escolas da rede municipal de ensino. VIGENCIA: 25 de julho de 2022 a 25 de julho de 2023. VALOR GLOBAL: R\$ 616.500,00 (seiscentos e dezesseis mil e quinhentos reais). AMPARO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 000019/2022, processo administrativo nº 266/2021 e Código de Identificação Cidadês/TCE-ES: 2022.021E0700001.02.0011.

Espécie: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 95/2022. CONTRATANTE: Município de Conceição do Castelo, ES. CONTRATADA: A A CARNEIRO BRINQUEDOS. OBJETO: Aquisição de playgrounds para atender as necessidades das escolas da rede municipal de ensino. VIGENCIA: 25 de julho de 2022 a 25 de julho de 2023. VALOR GLOBAL: R\$ 66.880,00 (sessenta e seis mil, oitocentos e oitenta reais). AMPARO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 000019/2022, processo administrativo nº 266/2021 e Código de Identificação Cidadês/TCE-ES: 2022.021E0700001.02.0011. Conceição do Castelo, ES, 21 de julho de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

**AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 68/2022**

ID Cidadês/TCE-ES: 2022.027E0700001.01.0040
O Município de Guacuí-ES, por meio de seus Pregoeiros, torna público que realizará, em sua sede à Praça João Acacinho, 01, Centro, Guacuí-ES, licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL no dia 11/08/2022 às 09h, em conformidade com a Lei 10.520/02 e subsidiariamente a Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, visando a aquisição de duas retroscavadeiras, conforme solicitado pela Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O protocolo dos envelopes sera até as 08h30min, do dia 11/08/2022, o credenciamento e a abertura dos envelopes ocorrerão a partir das 09h, do dia 11/08/2022. O Edital poderá ser adquirido por meio do site: www.guacui.es.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas junto à Comissão Permanente de Licitação no horário de 08h às 11h e das 13h às 17h, ou pelo telefone (28) 3553-4938, de segunda a sexta-feira.

Guacuí-ES, 28 de julho de 2022.
RONALDO DOS SANTOS PIMENTA
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI

**AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 108/2022**

O Município de Guarapari-ES torna público o ABERTURA da licitação para modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 108/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.969/2022, TCE/ES: 2022.028E0700001.01.0050, que tem como objetivo CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CEMITÉRIO COM CESSÃO TEMPORÁRIA COM 600 (SEISCENTAS) CAMPAS COM CÂMARA ÚNICA DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS COM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE PESSOAL E SOCIAL, MORADORES DO MUNICÍPIO DE GUARAPARI - SETAC.

Início Do Acolhimento Da Proposta E Dos Documentos De Habilitação: Às 08:00 Horas Do Dia 11/08/2022. Limite Para Acolhimento Da Proposta E Dos Documentos De Habilitação: Às 08:00 Horas Do Dia 12/08/2022.

Data E Horário Da Abertura Das Propostas: Às 08:00 Horas Do Dia 12/08/2022. Data E Horário De Abertura Da Sessão Pública: Às 09:30 Horas Do Dia 12/08/2022. Edital através do site do Banco do Brasil, ou pelo site eletrônico: www.guarapari.es.gov.br
E-mail: copel@guarapari.es.gov.br

Guarapari-ES, 28 de julho de 2022.
THAIS MAIA B. MAGALHÃES
Pregoeira

**AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 108/2022**

O Município de Guarapari-ES torna público o ABERTURA da licitação para modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 108/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.969/2022, TCE/ES: 2022.028E0700001.01.0051, que tem como objetivo CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CEMITÉRIO COM CESSÃO TEMPORÁRIA COM 600 (SEISCENTAS) CAMPAS COM CÂMARA ÚNICA DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS COM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE PESSOAL E SOCIAL, MORADORES DO MUNICÍPIO DE GUARAPARI - SETAC. Início Do Acolhimento Da Proposta E Dos Documentos De Habilitação: Às 08:00 Horas Do Dia 11/08/2022. Limite Para Acolhimento Da Proposta E Dos Documentos De Habilitação: Às 08:00 Horas Do Dia 12/08/2022.

Data E Horário Da Abertura Das Propostas: Às 08:00 Horas Do Dia 12/08/2022. Data E Horário De Abertura Da Sessão Pública: Às 09:30 Horas Do Dia 12/08/2022. Edital através do site do Banco do Brasil, ou pelo site eletrônico: www.guarapari.es.gov.br
E-mail: copel@guarapari.es.gov.br

Guarapari-ES, 28 de julho de 2022.
THAIS MAIA B. MAGALHÃES
Pregoeira



de uso oneroso e em caráter precário para exploração comercial de espaço público de trechos das Ruas (Av. Luiz Afonso Diniz, Rua Antonio Afonso e Dep. Luiz Otacilio Correia), para instalação de parque de diversões, para funcionar no período das festividades alusivas ao padroeiro do Município de Várzea Alegre, de 21 a 31 de agosto de 2022. Os interessados poderão obter o texto integral do Edital da Chamada Pública nº 2022.07.28.1, a partir da publicação deste Aviso, no horário de expediente das 08:00 às 14:00 horas. Maiores informações poderão ser obtidas através do telefone (88) 9 9839-7074.

Várzea Alegre/CE, 28 de Julho de 2022.

ÍCARO BASTOS BATISTA

Presidente da CPL.

Publicado por:

Jailson Rodrigues de Oliveira

Código Identificador:D3FCAB55

SETOR DE LICITAÇÃO E CONVÊNIOS
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº
2022.07.26.1

O Presidente da Comissão Permanente de Licitação do Município de Várzea Alegre, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais conferidas, e considerando tudo o mais que consta do presente PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022.07.26.1, vem emitir a presente declaração de **INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**, fundamentada no Art. 25, inciso III, da Lei Nº 8.666/93, para a contratação de serviços artísticos destinados à realização de 01 (um) Show Da Banda Xand Avião, a ser realizado no dia 24 de agosto de 2022, no Parque Cívico São Raimundo Nonato no Município de Várzea Alegre - CE, em favor da empresa **ALIC PARTICIPAÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTDA (XAND AVIÃO)**, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ/MF sob o Nº 28.791.264/0001-20, com sede à Rua Doutor Gilberto Studart, nº 55, Sala 301 T 1, Bairro Coco, Fortaleza - CE, pelo valor de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais). Despesa a ser custeada com recursos já alocados no orçamento municipal, exercício 2022, sob as **DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS**: 09.01 - 13.392.0306.2.043-0000; 09.01 - 13.122.0037.2.045.0000; 09.01 - 23.695.0537.2.044.0000. **ELEMENTO DE DESPESAS**: 3.3.90.39.00, devidamente ratificada pela Secretária Municipal de Cultura e Turismo.

Várzea Alegre - CE, 28 de Julho de 2022.

ÍCARO BASTOS BATISTA

Presidente da CPL

Publicado por:

Jailson Rodrigues de Oliveira

Código Identificador:B0411367

SETOR DE LICITAÇÃO E CONVÊNIOS
EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº
2020.10.01.1

A Secretaria Municipal de Educação de Várzea Alegre/CE, torna público o extrato do Terceiro Termo Aditivo ao Contrato Nº 2020.10.01.1, decorrente da **Tomada de Preços Nº 2020.07.15.1**, cujo objeto é a Contratação de serviços de engenharia para execução das obras de reforma e construção de banheiros, construção e reforma de salas de aula e corredor e construção de muro, em escolas da rede Pública de Ensino do Município de Várzea Alegre/CE., resolvem prorrogar o referido contrato até 30 de Junho de 2023. **CONTRATANTE**: Angela Maria Bernardino - Secretária Municipal de Educação. **CONTRATADA**: J. CAMPOS EMPREENDIMENTOS EIRELI. Data de Assinatura do Aditivo: 30 de Junho de 2022.

Várzea Alegre - CE, 30 de Junho de 2022

ANGELA MARIA BERNARDINO

Secretária Municipal de Educação

Publicado por:

Jailson Rodrigues de Oliveira

Código Identificador:6AD8FBF2

SETOR DE LICITAÇÃO E CONVÊNIOS
AVISO DE PROSSEGUIMENTO - FASE PROPOSTAS DE
PREÇOS - TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.04.29.1

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Várzea Alegre, Estado do Ceará, no cumprimento de suas atribuições legais, torna público, para conhecimento dos interessados, que estará dando **prosseguimento** ao certame licitatório na Modalidade **Tomada de Preços nº 2022.04.29.1**, cujo objeto é a contratação de serviços de engenharia para execução das obras de coberta e revitalização de quadras no Município de Várzea Alegre - CE, no dia **01 de Agosto de 2022 às 09:00hs.**, com abertura do(s) envelope(s) contendo a(s) Proposta(s) de Preços da(s) Empresa(s) Habilitada(s). Maiores informações na sede da Comissão de Licitação, sito à Rua Dep. Luis Otacilio Correia, nº 153, Centro, ou pelo telefone (88) 3541-2893, no horário de 08:00 às 14:00 horas.

Várzea Alegre/CE, 28 de Julho de 2022.

ÍCARO BASTOS BATISTA

Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

Publicado por:

Jailson Rodrigues de Oliveira

Código Identificador:EA79A6A0

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE

COMISSAO DE LICITAÇÃO
TERMO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO

O Ordenador de Cultura e Juventude do Município de Guaraciaba do Norte, no uso de suas atribuições legais, **RESOLVE**:

DECLARAR, para todos os fins, que através do Processo Carona nº CAR/060522/01/SECULT, o Departamento de Cultura do Município de Guaraciaba do Norte, **ADERE** à Ata de Registro de Preços Nº 02.01/2021-PP-SRP.01, de origem do Pregão Presencial Nº 02.01/2021-PP-SRP., da Contratações de Serviços de Promoções e Organização de Eventos Festivos, Junto ao Departamento de Cultura e Juventude do Município de Guaraciaba do Norte/ Ce, de acordo com as normas estabelecidas pela referida ata de registro de preços, contrato e nos itens itens e quantitativos **abaixo discriminadas**.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO 12X08m. Descrição: Locação com montagem e desmontagem de Palco medindo 14 metros de frente por 10 metros de profundidade, piso do palco em estrutura metálica com compensado de 20mm na cor preta, altura do solo de 2,00m., com cobertura em Box Truss forma de duas águas, estrutura para P.A. Fly e escada de acesso	DIARIA	1	8.000,00	8.000,00
2	SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL DE MÉDIO PORTE. LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO	DIARIA	01	8.000,00	8.000,00



PORTARIA Nº 168, DE 12 DE JULHO DE 2022.

**Modifica a composição da Comissão
Permanente de Licitação.**



O PREFEITO MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais e em pleno exercício de cargo, com fundamento no art. 69, VII e X, da Lei Orgânica do Município e de acordo com a Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações.

CONSIDERANDO a necessidade de modificação da Composição da Comissão Permanente de Licitação;

RESOLVE:

Art. 1º - Modificar Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal, a qual ficará assim constituída:

**Presidente: ICARO BASTOS BATISTA;
Secretário: BRUNO BEZERRA BASTOS;
Membro: IVANILDO OLIVEIRA GONÇALVES;**

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, tendo todos seus efeitos retroagindo ao dia 11 de julho de 2022.

Publique-se, registre-se, cumpra-se.

**Gabinete do Prefeito Municipal de Várzea Alegre- CE,
em 12 de julho de 2022.**

JOSÉ HELDER MÁXIMO DE CARVALHO
Prefeito Municipal

<p>PUBLICADO no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará (APRECE), nº 2996 de 13/07/2022 pág(s) 54, nos termos da Lei Municipal nº 1.076, de 27 de fevereiro de 2019.</p>
--



ATA DA SESSÃO DE ABERTURA DOS ENVELOPES DE PROPOSTAS DE PREÇOS

Tomada de Preços N° 2022.04.29.1



Objeto da Licitação: Contratação de serviços de engenharia para execução das obras de cobertura e revitalização de quadras no Município de Várzea Alegre - CE, conforme projetos e orçamentos anexados ao Edital Convocatório, conforme projetos e orçamentos anexados ao Edital Convocatório.

Data da Abertura : 01 de Agosto de 2022.
Horário : 09:00 horas
Local : Prefeitura Municipal de Várzea Alegre
Endereço : Rua Dep. Luiz Otacílio Correia, n° 153, Centro, Várzea Alegre/CE.

Ao 1º (primeiro) dias do mês de Agosto do ano de dois mil e vinte e dois, às 09:00 (nove) horas, na cidade de Várzea Alegre - CE, reuniu-se a Comissão Interina de Licitação da Prefeitura Municipal de Várzea Alegre, em sessão pública, nomeada pela Portaria n° 168, de 12 de Julho de 2022, do Senhor Prefeito Municipal, sendo composta pelos membros Ícaro Bastos Batista, Bruno Bezerra Bastos e Ivanildo Oliveira Gonçalves, sob a presidência do primeiro. O motivo da presente reunião é tão somente para que fossem abertos os envelopes contendo as propostas comerciais das licitantes habilitadas referentes à Tomada de Preços n° 2022.04.29.1, cujo objeto supracitado, sendo elas: FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, RAMALHO SERVIÇOS E OBRAS EIRELE, CONSEL - CONSTRUÇOES COMERCIO E SERVICOS LTDA, J 2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, FLAY ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI, ELETROPORT SERVIÇOS PROJETOS E CONST. EIRELI - ME, ELO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS EIRELI, S & T CONST. E LOCAÇÕES DE MÃO DE OBRA EIRELI ME, CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI, JAO CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA-ME, COSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA - EPP, DRENA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI-ME, AR EMPREENDIMENTOS, SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI, VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA, A.I.L CONSTRUTORA LTDA-ME, H B SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME, LEXON SERVICOS & CONTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI, GLEDSOM CONSTRUÇ-EOS LTDA, ROMA CONSTRUTORA LTDA - ME, ELETROCAMPO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA, PRO LIMPEZA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI, META EMPR. E SERV. LOC. MÃO DE OBRA LTDA - ME, PRIME EMPREENDIMENTOS, INCORPORADORA E SERVIÇOS LT, N3 CONSTRUTORA EIRELI, NORDESTE CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURA LTDA, REAL SERVIÇOS EIRELI, SERTAO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA, FV CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, LIMPAX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA, M JOSENEIDE LIMA MELO EIRELI, MOMENTUM CONSTRUTORA LIMITADA, J DE FONTE RANGEL EIRELI, KLEBIO LANDIM DE FRANÇA, ABRAV CONSTRUÇOES SERVICOS E EVENTOS E LOCACOES, ITALO RODRIGO GOMES CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI, VK CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, G7 CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E



TRANSPORTES EIRELI - ME, ECOS EDIFICAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME, CONSTRUSER - CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM, MINERVINO NETO CONSTRUÇÕES, TELA SERVIÇOS E EVENTOS LTDA - ME, JOSÉ ERINALDO OLIVEIRA COSTA - ME, WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP, T A FRANÇA EVENTOS, A L S CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI, R M CLEMENTE CANDIDO. Pontualmente às 09:00 horas, o Senhor Presidente, declarou que estavam abertos os trabalhos da presente licitação, nomeando o Senhor Bruno Bezerra Bastos para secretariar a reunião. Vale destacar que nenhum licitante se fez presente a este ato. O Senhor Presidente concedeu prazo de 15 (quinze) minutos de tolerância para possíveis atrasos. Decorrida a referida tolerância, e como nenhum outro interessado se fez presente, o Senhor Presidente deu início à sessão, apresentando os envelopes de propostas de preços devidamente lacrados tais quais estavam quando da sua apresentação. Posteriormente, o Senhor Presidente determinou a abertura dos referidos envelopes. Em assim sendo, as propostas serão encaminhadas para a secretaria de Infraestrutura deste Município, para que o responsável técnico (engenheiro civil), desta municipalidade, faça a análise técnica das mesmas, informando ainda que, o presente julgamento deverá ser publicado na Imprensa Oficial e em Jornal de Grande Circulação no Estado, quando, a contar desta data, ficará aberto o prazo legal para a interposição de possíveis recursos. Destacou-se também que, os envelopes contendo as propostas comerciais das licitantes inabilitadas permaneceriam em poder da Comissão de Licitação até o seu devido resgate. Nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidente Interina determinou que fosse encerrada a presente sessão, do que para constar fora lavrada esta ata, que vai assinada por mim, Bruno Bezerra Bastos, que secretariei e pelos demais membros da Comissão.

Assinaturas da Comissão de Licitação

Comissão		
Função	Nome	Assinatura
Presidente	Ícaro Bastos Batista	
Membro	Bruno Bezerra Bastos	
Membro	Ivanildo Oliveira Gonçalves	



Prefeitura Municipal de Várzea Alegre
CNPJ 07.539.273/0001-58



Junto aos autos os documentos contidos nos envelopes de Propostas de Preços, referentes à Tomada de Preços nº 2022.04.29.1.

Várzea Alegre/CE, 01 de Agosto de 2022


Ícaro Bastos Batista
Presidente da Comissão de Licitação



CARTA PROPOSTA

À
Prefeitura Municipal de VARZEA ALEGRE/CE
REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.04.29.1

Prezado Senhores,

Apresentamos a V.S. a nossa proposta de preços para execução dos serviços objeto no VALOR DE :
R\$ 1.305.744,44 (HUM MILHÃO TREZENTOS E CINCO MIL SETECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS) com prazo de execução de **150 (cento e cinquenta) dias** Conforme Edital Convocatório.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr(a). **Leandro Fernandes Damasio, Brasileiro, Solteiro, Empresário, Residente e Domiciliado na Rua José Lira Sobrinho - Vila São José - Barro/CE, portador da Carteira de Identidade nº. 2006029206707 SSPDC/CE, e do CPF Nº 044.474.123-22, como representante legal desta empresa.**

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta de preços será de **60 (sessenta) dias**, a contar da data da entrega dos envelopes indicados sob os Números "01" e "02", contendo respectivamente as Proposta de Preços e Documentações de Habilitação.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no edital da licitação bem como seus anexos.

PROPONENTE: VENUS SERVICOS E ENTRETENIMENTOS LTDA
CNPJ Nº 32.744.002/0001-81
END: RUA SANTINO PEREIRA - Nº 42 - TRAJANO NOGUEIRA - BARRO/CE.
CEP: 63.380-000 CONTATOS: (88) 99421-2466
EMAIL: venusentretenimentos@gmail.com

Barro- CE, 11/05/2022.

VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA
CNPJ 32.744.002/0001-81

CARLOS CLAUDIO PIRES MACHADO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 13016-1/BS08

END: RUA SANTINO PEREIRA - Nº 42 - TRAJANO NOGUEIRA - BARRO/CE. CEP: 63.380-000
CONTATOS: (88) 99421-2466 EMAIL: venusentretenimentos@gmail.com

OBRA: REQUALIFICAÇÃO E INSTALAÇÃO DA COBERTA NA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MARIA ANESIA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VARZEA ALEGRE / CEARA
 DESCRIÇÃO: REQUALIFICAÇÃO E INSTALAÇÃO DA COBERTA NA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MARIA ANESIA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VARZEA ALEGRE / CEARA
 LOCAL: CE - 060, ESCOLA MARIA ANÉSIA, GROSSO, VARZEA ALEGRE / CEARA
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE / CEARA



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						19.666,80
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	188,88	1.133,28
1.2	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	606,41	28,57	17.325,13
1.3	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	4,21	65,93	277,57
1.4	C3040	RETIRADA DE GRADE DE FERRO	SEINFRA	M2	102,74	9,06	930,82
2	MOVIMENTO DE TERRA						20.128,01
2.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	14,84	56,81	843,06
2.2	C2920	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	7,35	28,08	206,39
2.3	C3952	RECOMPOSIÇÃO MANUAL DE ATERRO	SEINFRA	M3	121,28	157,31	19.078,56
	INFRA - ESTRUTURAS FUNDAÇÕES						16.691,29
3.1	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	52,29	82,55	4.316,54
3.2	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	SINAPI	KG	49,20	22,22	1.093,22
3.3	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 08/2017	SINAPI	KG	64,90	21,06	1.366,79
3.4	96547	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	SINAPI	KG	191,40	16,05	3.071,97
3.5	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	SINAPI	KG	63,60	23,29	1.481,24
3.6	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	SINAPI	M3	7,35	448,54	3.296,77
3.7	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022	SINAPI	M3	7,35	280,92	2.064,76
4	COBERTURA						318.036,04
4.1	C1327	ESTRUTURA DE AÇO EM ARCO VÃO DE 30m	SEINFRA	M2	812,00	186,74	151.632,88
4.2	C0819	COLUNAS P/PÉ DIREITO DE 6m VÃO DE 30m	SEINFRA	M2	812,00	89,84	72.950,08
4.3	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS. INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019	SINAPI	M2	812,00	115,09	93.453,08
5	PISO						66.202,12
5.1	92526	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	SINAPI	M2	9,21	35,55	327,42
	C2862	LASTRO DE BRITA	SEINFRA	M3	24,19	148,03	3.580,85
5.3	97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF 11/2017	SINAPI	M2	483,81	2,78	1.344,99
5.4	101747	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM. AF 09/2020	SINAPI	M2	606,41	87,91	53.309,50
5.5	C4099	POLIMENTO EM CONCRETO NIVELADO À LASER	SEINFRA	M2	483,81	15,79	7.639,36
6	ALAMBRADO						28.539,77
6.1	102362	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/4), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF 03/2021	SINAPI	M2	124,28	211,83	26.326,23
6.2	COMP-06365541	PORTÃO EM TELA ARAME GALVANIZADO Nº 12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE AÇO, INCLUSO FERRAGENS	PRÓPRIA	UN	2,00	1.106,77	2.213,54
7	PINTURA						48.125,28
7.1	102504	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF 05/2021	SINAPI	M	335,45	9,20	3.086,14
7.2	C1281	ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/REVÓLVER	SEINFRA	M2	516,20	11,61	5.993,08
7.3	C2038	PRIMER EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/REVÓLVER	SEINFRA	M2	516,20	7,90	4.077,98
7.4	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	143,21	24,17	3.461,39
7.5	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	346,47	25,92	8.980,50
7.6	C2466	TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	SEINFRA	M2	483,81	46,56	22.526,19
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICA						27.233,36

OBRA: REQUALIFICAÇÃO E INSTALAÇÃO DA COBERTA NA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MARIA ANESIA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VARZEA ALEGRE / CEARA
DESCRIÇÃO: REQUALIFICAÇÃO E INSTALAÇÃO DA COBERTA NA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MARIA ANESIA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VARZEA ALEGRE / CEARA
LOCAL: CE - 060, ESCOLA MARIA ANÉSIA, GROSSO, VARZEA ALEGRE / CEARA
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE / CEARA



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	TOTAL R\$	
8.1	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	M	473,10	7,79	3.685,45
8.2	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	M	18,60	17,73	329,78
8.3	C4531	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA	SEINFRA	UN	1,00	289,47	289,47
8.4	93659	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	UN	2,00	29,64	59,28
8.5	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	UN	2,00	17,04	34,08
8.6	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	UN	2,00	15,21	30,42
8.7	91831	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	M	157,70	9,40	1.482,38
	COMP-82812022	REFLETOR LED 200W BRANCO FRIO, POTÊNCIA MÍNIMA: 200W	PRÓPRIA	UN	20,00	542,02	10.840,40
	C0609	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	2,00	530,27	1.060,54
8.10	C2090	QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO	SEINFRA	UN	1,00	1.685,96	1.685,96
8.11	C2078	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR ATÉ 6 DIVISÕES, S/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	102,15	102,15
8.12	C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	SEINFRA	UN	1,00	148,52	148,52
8.13	96973	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	SINAPI	M	13,38	64,50	863,01
8.14	96977	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	SINAPI	M	97,09	59,85	5.810,84
8.15	96985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	SINAPI	UN	6,00	80,40	482,40
8.16	C2590	TUBO DE PVC CORRUGADO PERFURADO D= 10cm	SEINFRA	M	12,00	27,39	328,68
9	SERVIÇOS DE DRENAGEM						17.353,82
9.1	C2727	DRENAGEM COM CALHA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO D= 0,30m	SEINFRA	M	40,30	65,32	2.632,40
9.2	C0609	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	6,00	530,27	3.181,62
9.3	00011708	RALO FOFO SEMIESFÉRICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS	SINAPI	UN	4,00	31,90	127,60
9.4	I2298	CURVA PVC ESGOTO LONGA DN 100MM	SEINFRA	UN	4,00	42,81	171,24
9.5	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	SEINFRA	M	43,39	41,07	1.782,03
	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A. CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	7,90	51,37	405,82
9.7	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	SINAPI	M3	5,02	448,54	2.251,67
9.8	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	6,41	82,55	529,15
9.9	C1437	GRELHA DE FERRO P/CANALETAS	SEINFRA	M2	16,02	303,50	4.862,07
9.10	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022	SINAPI	M3	5,02	280,92	1.410,22
10	SERVIÇOS DIVERSOS						4.169,15
10.1	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	69,29	43,06	2.983,63
10.2	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	812,00	1,46	1.185,52
					VALOR BD TOTAL:	126.667,53	
					VALOR ORÇAMENTO:	439.478,11	
					VALOR TOTAL:	566.145,64	

Quinhentos e Sessenta e Seis Mil e Quarenta e Cinco reais e Sessenta e Quatro centavos

VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA
 CNPJ 32.761.012/0001-06

Carlos Eduardo Pires Moreira
ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nº 1601618808

OBRA: REQUALIFICAÇÃO E INSTALAÇÃO DA COBERTA NA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MARIA ANESIA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VARZEA ALEGRE / CEARA
DESCRIÇÃO: REQUALIFICAÇÃO E INSTALAÇÃO DA COBERTA NA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MARIA ANESIA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VARZEA ALEGRE / CEARA
LOCAL: CE - 060, ESCOLA MARIA ANÉSIA, GROSSO, VARZEA ALEGRE / CEARA
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE / CEARA



RESUMO DO ORÇAMENTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	19.666,80	3,47
2	MOVIMENTO DE TERRA	20.128,01	3,56
3	INFRA - ESTRUTURAS FUNDAÇÕES	16.691,29	2,95
4	COBERTURA	318.036,04	56,18
5	PISO	66.202,12	11,69
6	ALAMBRADO	28.539,77	5,04
7	PINTURA	48.125,28	8,50
	INSTALAÇÕES ELÉTRICA	27.233,36	4,81
9	SERVIÇOS DE DRENAGEM	17.353,82	3,07
10	SERVIÇOS DIVERSOS	4.169,15	0,74
		VALOR BDI TOTAL:	126.667,53 100,00
		VALOR ORÇAMENTO:	439.478,11
		VALOR TOTAL:	566.145,64

Quinhentos e Sessenta e Seis Mil Cento e Quarenta e Cinco reais e Sessenta e Quatro centavos

VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA
CNPJ 32.744.002/0001-81

CARLOS CLAUDIO PIRES MOREIRA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 1501618266

OBRA: REQUALIFICAÇÃO E INSTALAÇÃO DA COBERTA NA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MARIA ANESIA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VARZEA ALEGRE / CEARA
 DESCRIÇÃO: REQUALIFICAÇÃO E INSTALAÇÃO DA COBERTA NA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MARIA ANESIA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VARZEA ALEGRE / CEARA
 LOCAL: CE - 060, ESCOLA MARIA ANÉSIA, GROSSO, VARZEA ALEGRE / CEARA
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE / CEARA



COMISSÃO
 Fls. 6689
 PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	15,0524	30,1000
TOTAL MAO DE OBRA:						30,1000

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	34,4511	35,1401
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	24,1903	24,1903
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	12,2065	54,9293
I1725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	15,0427	2,2564
TOTAL MATERIAL:						116,5161

VALOR: 146,62

1.2. C1066 - DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,13000000	20,1054	2,6143
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,30000000	15,0524	19,5650
TOTAL MAO DE OBRA:						22,1793

VALOR: 22,18

1.3. C1043 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	20,1054	6,0330
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	3,00000000	15,0524	45,1500
TOTAL MAO DE OBRA:						51,1830

VALOR: 51,18

1.4. C3040 - RETIRADA DE GRADE DE FERRO (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,20000000	20,1054	4,0220
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,20000000	15,0524	3,0100
TOTAL MAO DE OBRA:						7,0320

VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA
 CNPJ 32.744.002/0001-81

VALOR: 7,03

2.1. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,93000000	15,0524	44,0965
TOTAL MAO DE OBRA:						44,0965

CARLOS CLAUDIO PIRES MOREIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nº 1501618808

VALOR: 44,10

2.2. C2920 - REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	-------	------	-------------	----------------	-------

OBRA: REQUALIFICAÇÃO E INSTALAÇÃO DA COBERTA NA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MARIA ANESIA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VARZEA ALEGRE / CEARA
 DESCRIÇÃO: REQUALIFICAÇÃO E INSTALAÇÃO DA COBERTA NA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MARIA ANESIA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VARZEA ALEGRE / CEARA
 LOCAL: CE - 060, ESCOLA MARIA ANÉSIA, GROSSO, VARZEA ALEGRE / CEARA
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE / CEARA



Fis. 068
 COMISSÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10706	CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,03500000	130,5200
10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,03500000	40,8200
TOTAL EQUIPAMENTO:					5,9989

MAO DE OBRA	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,05000000	15,0524
TOTAL MAO DE OBRA:				15,8025	

VALOR: 21,80

2.3. C3952 - RECOMPOSIÇÃO MANUAL DE ATERRO (M3)

EQUIPAMENTO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10578	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI)	SEINFRA	H	0,40000000	42,9700
10690	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,26666667	125,5100
10611	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	19,4200
10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,66666667	23,3200
TOTAL EQUIPAMENTO:				66,2040	

MAO DE OBRA	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
16815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	H	0,33333333	26,4651
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,66666667	15,0524
TOTAL MAO DE OBRA:				48,9566	

SERVICO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C3160	DESMATAMENTO DE JAZIDA	SEINFRA	M2	0,80500000	0,3500
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	1,15000000	4,0100
C3218	EXPURGO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,23000000	3,0400
C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	1,15000000	1,1900
TOTAL SERVICO:				6,9610	

VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA
 CNPJ 32.744.002/0001-81

VALOR: 122,12

3.1. C1400 - FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X (M2)

MAO DE OBRA	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,30000000	16,2334
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,30000000	20,1054
TOTAL MAO DE OBRA:				47,2420	

MATERIAL	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	SEINFRA	L	0,40000000	7,1100
11728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	15,3584
11846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	0,50000000	4,5883
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	1,00000000	9,6897
TOTAL MATERIAL:				16,8336	

ALDO CLAUDIO LIMA MOREIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nº 1501618308

VALOR: 64,08

3.2. 96544 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)

MATERIAL	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------------	----------------	-------

OBRA: REQUALIFICAÇÃO E INSTALAÇÃO DA COBERTA NA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MARIA ANESIA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VARZEA ALEGRE / CEARA
 DESCRIÇÃO: REQUALIFICAÇÃO E INSTALAÇÃO DA COBERTA NA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MARIA ANESIA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VARZEA ALEGRE / CEARA
 LOCAL: CE - 060. ESCOLA MARIA ANÉSIA, GROSSO, VARZEA ALEGRE / CEARA
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE / CEARA



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	19,94	0,49
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	1,19000000	0,21	0,24
TOTAL MATERIAL:						0,73

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04900000	15,29	0,74
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15100000	20,05	3,02
92792	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	SINAPI	KG	1,00000000	12,76	12,76
TOTAL SERVIÇO:						16,52
VALOR:						17,25

3.3. 96545 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	19,94	0,49
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,72400000	0,21	0,15
TOTAL MATERIAL:						0,64

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03750000	15,29	0,57
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11550000	20,05	2,31
92793	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	SINAPI	KG	1,00000000	12,83	12,83
TOTAL SERVIÇO:						15,71
VALOR:						16,35

VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA
 CNPJ 32.744.002/0001-81

3.4. 96547 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	19,94	0,49
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,30600000	0,21	0,06
TOTAL MATERIAL:						0,55

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02200000	15,29	0,33
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06800000	20,05	1,36
92795	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	SINAPI	KG	1,00000000	10,22	10,22
TOTAL SERVIÇO:						11,91
VALOR:						12,46

CARLOS CÂNDIDO FERRAZ MOREIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nº 1501618808

3.5. 96543 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-----------	-------	------	-------------	----------------	-------

OBRA: REQUALIFICAÇÃO E INSTALAÇÃO DA COBERTA NA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MARIA ANESIA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VARZEA ALEGRE / CEARA
 DESCRIÇÃO: REQUALIFICAÇÃO E INSTALAÇÃO DA COBERTA NA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MARIA ANESIA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VARZEA ALEGRE / CEARA
 LOCAL: CE - 060, ESCOLA MARIA ANÉSIA, GROSSO, VARZEA ALEGRE / CEARA
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE / CEARA



COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 Fís. 0085
 PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	19,08	0,49
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	1,96650000	0,21	0,41
TOTAL MATERIAL:						0,90

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06350000	15,29	0,97
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19450000	20,05	3,89
92791	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	SINAPI	KG	1,00000000	12,32	12,32
TOTAL SERVICIO:						17,18
VALOR:						18,08

3.6. 94964 - CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,75580000	77,44	58,52
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	322,97770000	0,54	174,40
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,58720000	79,77	46,84
TOTAL MATERIAL:						279,76

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	SINAPI	CHI	0,77870000	0,36	0,28
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	SINAPI	CHP	0,82590000	1,59	1,31
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,60460000	16,40	26,31
316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,53330000	16,00	40,53
TOTAL SERVICIO:						68,43
VALOR:						348,19

CARLOS CLAUDIO REES MOREIRA
 ENGENHEIRO CIVIL

3.7. 103670 - LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 (M3)

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,45900000	19,86	48,88
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,45900000	20,11	49,45
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	7,37700000	16,00	118,03
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	1,41700000	0,42	0,59
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	1,04200000	1,08	1,12
TOTAL SERVICIO:						218,07
VALOR:						218,07

VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA


4.1. C1327 - ESTRUTURA DE AÇO EM ARCO VÃO DE 30m (M2)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	-------	------	-------------	----------------	-------

OBRA: REQUALIFICAÇÃO E INSTALAÇÃO DA COBERTA NA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MARIA ANESIA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VARZEA ALEGRE / CEARA
DESCRIÇÃO: REQUALIFICAÇÃO E INSTALAÇÃO DA COBERTA NA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MARIA ANESIA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VARZEA ALEGRE / CEARA
LOCAL: CE - 060, ESCOLA MARIA ANÉSIA, GROSSO, VARZEA ALEGRE / CEARA
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE / CEARA



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



MAO DE OBRA	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	1,65000000	16,2334
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	1,90000000	20,1054
TOTAL MAO DE OBRA:					64,9885

MATERIAL	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10824	COMPONENTES ESTRUTURAIS DE AÇO	SEINFRA	KG	11,18000000	7,1535
TOTAL MATERIAL:					79,9761

VALOR: 144,96

4.2. C0819 - COLUNAS P/PÉ DIREITO DE 6m VÃO DE 30m (M2)

MAO DE OBRA	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,77000000	16,2334
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,89000000	20,1054
TOTAL MAO DE OBRA:					30,3950

MATERIAL	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10824	COMPONENTES ESTRUTURAIS DE AÇO	SEINFRA	KG	5,50000000	7,1535
TOTAL MATERIAL:					39,3443

CARLOS CLAUDIO PIRES MOREIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nº 1601618808

VALOR: 69,74

4.3. 94213 - TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (M2)

MATERIAL	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011029	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXAÇÃO DE TELHA METÁLICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDAÇÃO	SINAPI	CJ	4,15000000	2,04
00007243	TELHA TRAPEZOIDAL EM AÇO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA ÚTIL DE 980 MM	SINAPI	M2	1,16600000	66,48
TOTAL MATERIAL:					85,97

SERVICO	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,00130000	17,29
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,00090000	18,10
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09700000	16,00
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09100000	19,70
TOTAL SERVIÇO:					3,37

VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA

VALOR: 89,34

5.1. 92526 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2)


EQUIPAMENTO	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010749	LOCAÇÃO DE ESCORA METÁLICA TELESCÓPICA, COM ALTURA REGULÁVEL DE 1,80" A 3,20" M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MÍNIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO	SINAPI	MES	0,39700000	3,06
TOTAL EQUIPAMENTO:					1,21

MATERIAL	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM ÁGUA	SINAPI	L	0,00400000	6,45

OBRA: REQUALIFICAÇÃO E INSTALAÇÃO DA COBERTA NA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MARIA ANESIA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VARZEA ALEGRE / CEARA
 DESCRIÇÃO: REQUALIFICAÇÃO E INSTALAÇÃO DA COBERTA NA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MARIA ANESIA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VARZEA ALEGRE / CEARA
 LOCAL: CE - 060, ESCOLA MARIA ANÉSIA, GROSSO, VARZEA ALEGRE / CEARA
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE / CEARA



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



00040270	VIGA DE ESCORAMAENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREMIDADES PLASTICAS	SINAPI	M	0,03000000	108,30	3,27
TOTAL MATERIAL:						3,27

SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07400000	16,34	1,20
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40300000	19,88	8,01
92268	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,13600000	102,30	13,91
TOTAL SERVICIO:						23,12
VALOR:						27,60

5.2862 - LASTRO DE BRITA (M3)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	15,0524	30,1000
TOTAL MAO DE OBRA:						30,1000

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10280	BRITA	SEINFRA	M3	1,15000000	73,7519	84,8147
TOTAL MATERIAL:						84,8147
VALOR:						114,91

5.3. 97113 - APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017 (M2)

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00042408	LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA	SINAPI	M2	1,00000000	1,98	1,98
TOTAL MATERIAL:						1,98

SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
98316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01170000	16,00	0,18
TOTAL SERVICIO:						0,18
VALOR:						2,16

5.4. 101747 - PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 (M2)

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034492	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICIO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	0,08140000	395,43	32,18
00043146	ENDURECEDOR MINERAL DE BASE CIMENTICIA PARA PISO DE CONCRETO	SINAPI	KG	4,00000000	8,26	33,00
TOTAL MATERIAL:						65,18

SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95282	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 75KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016	SINAPI	CHP	0,00700000	10,18	0,07
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11190000	20,11	2,25
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04660000	16,00	0,74
TOTAL SERVICIO:						3,06
VALOR:						68,24

VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA
 CNPJ 32.744.002/0001-81

Carlos Cláudio Feres Moreira
CARLOS CLÁUDIO FERES MOREIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nº 1601612303

OBRA: REQUALIFICAÇÃO E INSTALAÇÃO DA COBERTA NA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MARIA ANESIA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VARZEA ALEGRE / CEARA
 DESCRIÇÃO: REQUALIFICAÇÃO E INSTALAÇÃO DA COBERTA NA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MARIA ANESIA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VARZEA ALEGRE / CEARA
 LOCAL: CE - 060, ESCOLA MARIA ANÉSIA, GROSSO, VARZEA ALEGRE / CEARA
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE / CEARA



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

5.5. C4099 - POLIMENTO EM CONCRETO NIVELADO À LASER (M2)

MATERIAL	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
17920	POLIMENTO EM CONCRETO NIVELADO À LASER	SEINFRA	M2	1,00000000	12,2646
TOTAL MATERIAL:					12,2646
VALOR:					12,26

6.1. 102362 - ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/4"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 (M2)

MATERIAL	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
02043130	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2.76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2.11 MM (0,026 KG/M)	SINAPI	KG	0,07970000	1,58
011002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIÂMETRO IGUAL A 2,50 MM	SINAPI	KG	0,00250000	0,10
00007167	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	SINAPI	M2	1,02030000	26,27
00007698	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580)	SINAPI	M	0,87010000	45,83
00007696	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)	SINAPI	M	0,61050000	53,88
TOTAL MATERIAL:					127,66

SERVICO	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,00450000	287,88
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,97740000	19,54
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,99740000	15,95
TOTAL SERVIÇO:					36,78
VALOR:					164,44

COMP-06365541 - PORTÃO EM TELA ARAME GALVANIZADO Nº 12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE AÇO, INCLUSO FERRAGENS (UN)

VALOR: 859,16

7.1. 102504 - PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 (M)

MATERIAL	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012815	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	SINAPI	UN	0,04000000	6,82
00007348	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	SINAPI	L	0,02100000	0,22
TOTAL MATERIAL:					0,49

SERVICO	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23900000	5,05
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	1,60
TOTAL SERVIÇO:					6,65
VALOR:					7,14

7.2. C1281 - ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/REVÓLVER (M2)

MAO DE OBRA	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	------------	------	-------------	----------------	-------

OBRA: REQUALIFICAÇÃO E INSTALAÇÃO DA COBERTA NA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MARIA ANESIA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VARZEA ALEGRE / CEARA
 DESCRIÇÃO: REQUALIFICAÇÃO E INSTALAÇÃO DA COBERTA NA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MARIA ANESIA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VARZEA ALEGRE / CEARA
 LOCAL: CE - 060, ESCOLA MARIA ANESIA, GROSSO, VARZEA ALEGRE / CEARA
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE / CEARA



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,07000000	16,2334	1,1361
I2395 PINTOR	H	0,13000000	20,1054	2,6143
TOTAL MAO DE OBRA:				3,7504

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035 AGUARRAZ MINERAL	L	0,03300000	16,6399	0,5491
I1100 ESMALTE SINTETICO	L	0,17600000	24,1903	4,2575
I1346 LIXA PARA FERRO	UN	0,27500000	1,6359	0,4499
TOTAL MATERIAL:				5,2565
VALOR:				9,01

2038 - PRIMER EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/REVÓLVER (M2)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,04000000	16,2334	0,6492
I2395 PINTOR	H	0,08000000	20,1054	1,6088
TOTAL MAO DE OBRA:				2,2580

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035 AGUARRAZ MINERAL	L	0,01100000	16,6399	0,1830
I1346 LIXA PARA FERRO	UN	0,27500000	1,6359	0,4499
I1737 PRIMER SINTÉTICO	L	0,13200000	24,5388	3,2391
TOTAL MATERIAL:				3,8720
VALOR:				6,13

Carlos Cláudio Pires Moreira
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nº 1601618808

7.4. C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,35000000	16,2334	5,6805
I2395 PINTOR	H	0,40000000	20,1054	8,0440
TOTAL MAO DE OBRA:				13,7245

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,25000000	0,5324	0,1331
I1490 LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L	0,12000000	11,6934	1,4032
I2096 TINTA LATEX	L	0,17000000	20,5700	3,4969
TOTAL MATERIAL:				5,0332
VALOR:				18,76

7.5. C1614 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,35000000	16,2334	5,6805
I2395 PINTOR	H	0,40000000	20,1054	8,0440
TOTAL MAO DE OBRA:				13,7245

VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA
 CNPJ 32.744.002/0001-81

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035 AGUARRAZ MINERAL	L	0,05000000	16,6399	0,8320
I1347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,25000000	0,5324	0,1331

OBRA: REQUALIFICAÇÃO E INSTALAÇÃO DA COBERTA NA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MARIA ANESIA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VARZEA ALEGRE / CEARA
 DESCRIÇÃO: REQUALIFICAÇÃO E INSTALAÇÃO DA COBERTA NA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MARIA ANESIA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VARZEA ALEGRE / CEARA
 LOCAL: CE - 060. ESCOLA MARIA ANÉSIA, GROSSO, VARZEA ALEGRE / CEARA
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE / CEARA



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Fis. 6090
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE

11488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	L	0,12000000	11,5289	1,3835
12097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,17000000	23,8031	4,0485
					TOTAL MATERIAL:	6,3951
					VALOR:	20,12

7.6. C2466 - TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	16,2334	4,8690
12395	PINTOR	SEINFRA	H	1,20000000	20,1054	24,1320
					TOTAL MAO DE OBRA:	29,0010
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12083	TINTA 100% ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,30000000	23,8031	7,1409
					TOTAL MATERIAL:	7,1409
					VALOR:	36,14

Carlos Eduardo Pereira
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nº 1501618808

8.1. 91928 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000981	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	SINAPI	M	1,19000000	3,85	4,58
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00900000	3,07	0,02
					TOTAL MATERIAL:	4,60
SERVIÇO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04000000	16,12	0,64
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04000000	20,31	0,81
					TOTAL SERVIÇO:	1,45
					VALOR:	6,05

8.2. 91932 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000980	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2	SINAPI	M	1,19000000	9,21	10,94
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00900000	3,07	0,02
					TOTAL MATERIAL:	10,96
SERVIÇO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07700000	16,12	1,24
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07700000	20,31	1,56
					TOTAL SERVIÇO:	2,80
					VALOR:	13,76

VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTO
 CNPJ 32.744.002/0001-81

8.3. C4531 - DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA (UN)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	--	-------	------	-------------	----------------	-------

OBRA: REQUALIFICAÇÃO E INSTALAÇÃO DA COBERTA NA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MARIA ANESIA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VARZEA ALEGRE / CEARA
 DESCRIÇÃO: REQUALIFICAÇÃO E INSTALAÇÃO DA COBERTA NA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MARIA ANESIA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VARZEA ALEGRE / CEARA
 LOCAL: CE - 060, ESCOLA MARIA ANÉSIA, GROSSO, VARZEA ALEGRE / CEARA
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE / CEARA



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,60000000	16,2034	9,7380
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,60000000	20,1054	12,0660
					TOTAL MAO DE OBRA:	21,8040

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
18366	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA	SEINFRA	UN	1,00000000	202,9025	202,9025
					TOTAL MATERIAL:	202,9025
					VALOR:	224,71

CARLOS CLAUDIO PIRES MOREIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nº 1601618808

8.4. 93659 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00034686	DISJUNTOR TIPO DIN / IEC, MONOPOLAR DE 40 ATE 50A	SINAPI	UN	1,00000000	14,18	14,18
00001575	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	SINAPI	UN	1,00000000	1,96	1,95
					TOTAL MATERIAL:	16,13

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18920000	16,12	3,04
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18920000	20,31	3,84
					TOTAL SERVICIO:	6,88
					VALOR:	23,01

VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA
 CNPJ 32.744.002/0001-81

8.5. 93655 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00034653	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A	SINAPI	UN	1,00000000	9,56	9,56
00001571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	1,00000000	1,28	1,27
					TOTAL MATERIAL:	10,83

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06630000	16,12	1,06
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06630000	20,31	1,34
					TOTAL SERVICIO:	2,40
					VALOR:	13,23

8.6. 93653 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00034653	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A	SINAPI	UN	1,00000000	9,56	9,56
00001570	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	1,00000000	0,99	0,98
					TOTAL MATERIAL:	10,54

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03520000	16,12	0,56
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03520000	20,31	0,71
					TOTAL SERVICIO:	1,27

OBRA: REQUALIFICAÇÃO E INSTALAÇÃO DA COBERTA NA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MARIA ANESIA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VARZEA ALEGRE / CEARA
 DESCRIÇÃO: REQUALIFICAÇÃO E INSTALAÇÃO DA COBERTA NA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MARIA ANESIA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VARZEA ALEGRE / CEARA
 LOCAL: CE - 060, ESCOLA MARIA ANESIA, GROSSO, VARZEA ALEGRE / CEARA
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE / CEARA



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



8.7. 91831 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002689 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM	SINAPI	M	1,10000000	2,50	2,73
TOTAL MATERIAL:					2,73

SERVIÇO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05500000	16,12	0,88
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05500000	20,31	1,11
91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2. FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	SINAPI	M	1,00000000	2,58	2,58
TOTAL SERVIÇO:					4,57

VALOR: 7,30

8.8. COMP-82812022 - REFLETOR LED 200W BRANCO FRIO, POTÊNCIA MÍNIMA: 200W (UN)

VALOR: 420,76

8.9. C0609 - CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO (UN)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,22500000	16,2334	3,6518
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,18500000	16,2334	19,2326
10121 ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,22500000	20,1054	4,5248
10498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,18500000	20,1054	23,8304
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	4,13900000	20,1054	83,2353
2543 SERVENTE	SEINFRA	H	8,19400000	15,0524	123,3197
TOTAL MAO DE OBRA:					257,7946

CARLOS CAVALHO PINES MOREIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nº 1601616800

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,04400000	9,7284	0,4280
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,16100000	65,3400	10,5197
10169 AÇO CA-60	SEINFRA	KG	2,58200000	8,0150	20,6947
10280 BRITA	SEINFRA	M3	0,07700000	73,7519	5,6789
10441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	7,64400000	1,0648	8,1393
10529 CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	0,20000000	29,3894	5,8719
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	41,90900000	0,5421	22,7189
11916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	0,05900000	9,6897	0,5717
12082 TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	141,12000000	0,5614	79,2248
TOTAL MATERIAL:					153,8479

VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA
 CNPJ 32.744.002/0001-81

VALOR: 411,64

8.10. C2090 - QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO (UN)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	-------	------	-------------	----------------	-------

OBRA: REQUALIFICAÇÃO E INSTALAÇÃO DA COBERTA NA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MARIA ANESIA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VARZEA ALEGRE / CEARA
 DESCRIÇÃO: REQUALIFICAÇÃO E INSTALAÇÃO DA COBERTA NA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MARIA ANESIA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VARZEA ALEGRE / CEARA
 LOCAL: CE - 060, ESCOLA MARIA ANÉSIA, GROSSO, VARZEA ALEGRE / CEARA
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE / CEARA



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

6693
 Fis. 6693
 TURMA ANESIA

10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	4,80000000	16,2334	77,9040
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	4,80000000	20,1054	96,5280
					TOTAL MAO DE OBRA:	174,4320

MATERIAL	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10126	ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2"	SEINFRA	UN	3,00000000	0,8712	2,6136
10285	BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2"	SEINFRA	UN	3,00000000	1,0261	3,0783
10338	CABO COBRE NU 25MM2	SEINFRA	M	2,00000000	17,6370	35,2740
10355	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	SEINFRA	M	1,00000000	5,5079	5,5079
10436	CAIXA TIPO 'J' 50X60X27CM	SEINFRA	UN	1,00000000	79,3082	79,3082
10551	CHAVE GERAL 3X200A-BASE DE MARMORE	SEINFRA	UN	1,00000000	336,9318	336,9318
10841	CONECTOR PARA HASTE TERRA	SEINFRA	UN	1,00000000	2,5071	2,5071
11071	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1/2"	SEINFRA	M	1,50000000	2,7201	4,0802
11243	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 3/4" x 3M	SEINFRA	UN	1,00000000	67,0630	67,0630
11720	POSTE DE CONCRETO DUPLO T (8MX300KG), RESISTÊNCIA NOMIAL 300KG, H= 8,00M, PESO APROXIMADO 708KG	SEINFRA	UN	1,00000000	597,9723	597,9723
					TOTAL MATERIAL:	1.134,3364
					VALOR:	1.308,77

8.11. C2078 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR ATE 6 DIVISÕES, S/BARRAMENTO (UN)

MAO DE OBRA	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,20000000	16,2334	19,4760
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,20000000	20,1054	24,1320
					TOTAL MAO DE OBRA:	43,6080

CARLOS CLAUDIO PIRES MOREIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nº 1601618808

MATERIAL	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12412	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 6 CIRCUITOS	SEINFRA	UN	1,00000000	35,6902	35,6902
					TOTAL MATERIAL:	35,6902
					VALOR:	79,30

VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA
 CNPJ 32.744.002/0001-81

8.12. C4562 - DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V (UN)

MATERIAL	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
18442	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	115,2888	115,2888
					TOTAL MATERIAL:	115,2888
					VALOR:	115,29

8.13. 96973 - CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 (M)


MATERIAL	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000863	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	SINAPI	M	1,05000000	29,53	31,00
					TOTAL MATERIAL:	31,00

SERVIÇO	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25330000	16,12	4,08
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25330000	20,31	5,14
98463	SUORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	SINAPI	UN	0,50000000	19,71	9,85

OBRA: REQUALIFICAÇÃO E INSTALAÇÃO DA COBERTA NA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MARIA ANESIA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VARZEA ALEGRE / CEARA
 DESCRIÇÃO: REQUALIFICAÇÃO E INSTALAÇÃO DA COBERTA NA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MARIA ANESIA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VARZEA ALEGRE / CEARA
 LOCAL: CE - 060, ESCOLA MARIA ANÉSIA, GROSSO, VARZEA ALEGRE / CEARA
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE / CEARA



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



TOTAL SERVIÇO:	19,07
VALOR:	50,07

8.14. 96977 - CORDALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 (M)

MATERIAL	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
00000867		CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO	SINAPI	M	1,10000000	41,13	45,24
TOTAL MATERIAL:					45,24		

SERVIÇO	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
88247		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03370000	16,12	0,54
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03370000	20,31	0,68
TOTAL SERVIÇO:					1,22		
VALOR:					46,46		

8.15. 96985 - HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 (UN)

MATERIAL	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
00003379		SEM PROCESSO DE DESATIVACAOI HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	SINAPI	UN	1,00000000	53,20	53,20
TOTAL MATERIAL:					53,20		

SERVIÇO	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
88247		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25310000	16,12	4,07
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25310000	20,31	5,14
TOTAL SERVIÇO:					9,21		
VALOR:					62,41		

CARLOS CLAUDIO PIRES MOREIR.
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nº 4604618908

C2590 - TUBO DE PVC CORRUGADO PERFURADO D= 10cm (M)

MAO DE OBRA	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
10043		AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,30000000	16,2334	4,8690
12320		ENCANADOR	SEINFRA	H	0,30000000	19,6698	5,9010
TOTAL MAO DE OBRA:					10,7700		

MATERIAL	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
12211		TUBO PVC CORRUGADO PERFURADO D=10cm	SEINFRA	M	1,00000000	10,4931	10,4931
TOTAL MATERIAL:					10,4931		
VALOR:					21,26		

9.1. C2727 - DRENAGEM COM CALHA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO D= 0,30m (M)

MAO DE OBRA	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
12391		PEDREIRO	SEINFRA	H	0,32000000	20,1054	6,4352
12543		SERVENTE	SEINFRA	H	0,64000000	15,0524	9,6320
TOTAL MAO DE OBRA:					16,0672		

VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA
 CNPJ 32.744.002/0001-81

MATERIAL	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
12455		CALHA DE CONCRETO ARMADO D=0,30M	SEINFRA	M	1,05000000	32,5248	34,1510

OBRA: REQUALIFICAÇÃO E INSTALAÇÃO DA COBERTA NA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MARIA ANESIA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VARZEA ALEGRE / CEARA
 DESCRIÇÃO: REQUALIFICAÇÃO E INSTALAÇÃO DA COBERTA NA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MARIA ANESIA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VARZEA ALEGRE / CEARA
 LOCAL: CE - 060, ESCOLA MARIA ANÉSIA, GROSSO, VARZEA ALEGRE / CEARA
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE / CEARA



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Fls. 669/670
 COMISSÃO MUNICIPAL

TOTAL MATERIAIS 34,1510

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIPEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,00100000	493,4100	0,4934
TOTAL SERVICOS:					0,4934	
VALOR:					50,71	

9.2. C0609 - CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,22500000	16,2334	3,6518
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,18500000	16,2334	19,2326
I1121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,22500000	20,1054	4,5248
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,18500000	20,1054	23,8304
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	4,13900000	20,1054	83,2353
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	8,19400000	15,0524	123,3197
TOTAL MAO DE OBRA:					257,7946	

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,04400000	9,7284	0,4280
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,16100000	65,3400	10,5197
I0169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	2,58200000	8,0150	20,6947
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,07700000	73,7519	5,6789
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	7,64400000	1,0648	8,1393
I0529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	0,20000000	29,3594	5,8719
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	41,90900000	0,5421	22,7189
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	0,05900000	9,6897	0,5717
I2082	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	141,12000000	0,5614	79,2248
TOTAL MATERIAL:					153,8479	

CARLOS CLAUDIO PIRES MOREIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nº 1601618808

VALOR: 411,64

9.3. 00011708 - RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS (UN)

VALOR: 24,76

9.4. I2298 - CURVA PVC ESGOTO LONGA DN 100MM (UN)

VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA
 CNPJ 32.744.092/0001-81

VALOR: 33,23

9.5. C2593 - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4') (M)


MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,52000000	16,2334	8,4396
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,52000000	19,6698	10,2284
TOTAL MAO DE OBRA:					18,6680	

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,02500000	43,7149	1,0929

OBRA: REQUALIFICAÇÃO E INSTALAÇÃO DA COBERTA NA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MARIA ANESIA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VARZEA ALEGRE / CEARA
 DESCRIÇÃO: REQUALIFICAÇÃO E INSTALAÇÃO DA COBERTA NA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MARIA ANESIA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VARZEA ALEGRE / CEARA
 LOCAL: CE - 060, ESCOLA MARIA ANÉSIA, GROSSO, VARZEA ALEGRE / CEARA
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE / CEARA



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,04000000	37,9650
12193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,01000000	10,4931
TOTAL MATERIAL:					13,2095
VALOR:					31,88

9.6. C2784 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,65000000	39,8825
TOTAL MAO DE OBRA:					39,8825
VALOR:					39,88

CARLOS CLAUDIO PIRES MOREIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREAR Nº 1601618808

9.7. C94964 - CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,75580000	58,52
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	322,97770000	174,40
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9.5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,58720000	46,84
TOTAL MATERIAL:					279,76

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	SINAPI	CHI	0,77870000	0,28
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	SINAPI	CHP	0,82590000	1,31
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,60460000	26,31
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,53330000	40,53
TOTAL SERVIÇO:					68,43
VALOR:					348,19

9.8. C1400 - FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X (M2)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,30000000	16,2334
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,30000000	20,1064
TOTAL MAO DE OBRA:					47,2420

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	SEINFRA	L	0,40000000	7,1148
11728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	13,3584
11846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	0,50000000	4,5883
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	1,00000000	9,6897
TOTAL MATERIAL:					16,8336
VALOR:					64,08


9.9. C1437 - GRELHA DE FERRO P/CANALETAS (M2)

VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA
 CNPJ 32.744.002/0001-81

OBRA: REQUALIFICAÇÃO E INSTALAÇÃO DA COBERTA NA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MARIA ANESIA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VARZEA ALEGRE / CEARÁ
 DESCRIÇÃO: REQUALIFICAÇÃO E INSTALAÇÃO DA COBERTA NA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MARIA ANESIA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VARZEA ALEGRE / CEARÁ
 LOCAL: CE - 060, ESCOLA MARIA ANÉSIA, GROSSO, VARZEA ALEGRE / CEARÁ
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE / CEARÁ



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10749	MÁQUINA DE SOLDA (CHP)	SEINFRA	H	1,20000000	0,0600	0,0720
TOTAL EQUIPAMENTO:						0,0720

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10046	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	SEINFRA	H	1,50000000	16,2334	24,3450
11858	SERRALHEIRO	SEINFRA	H	1,50000000	20,1054	30,1650
TOTAL MAO DE OBRA:						54,5100

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	13,02500000	9,1960	119,7779
10208	BATENTE DE FERRO	SEINFRA	M	2,10000000	19,0986	40,1071
1061	ELETRODOS	SEINFRA	KG	1,20000000	17,6079	21,1295
TOTAL MATERIAL:						181,0145
VALOR:						235,60

9.10. 103670 - LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 (M3)

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,45900000	19,88	48,88
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,45900000	20,11	49,45
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	7,37700000	16,00	118,03
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	1,41700000	0,42	0,59
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	1,04200000	1,08	1,12
TOTAL SERVICIO:						218,07
VALOR:						218,07

10.1. C3408 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	20,1054	12,0660
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	15,0524	9,0300
TOTAL MAO DE OBRA:						21,0960
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,02500000	493,4100	12,3353
TOTAL SERVICIO:						12,3353
VALOR:						33,43

10.2. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	15,0524	1,1288
TOTAL MAO DE OBRA:						1,1288
VALOR:						1,13

OBRA: REQUALIFICAÇÃO E INSTALAÇÃO DA COBERTA NA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MARIA ANÉSIA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VARZEA ALEGRE / CEARÁ
 DESCRIÇÃO: REQUALIFICAÇÃO E INSTALAÇÃO DA COBERTA NA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MARIA ANÉSIA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VARZEA ALEGRE / CEARÁ
 LOCAL: CE - 060, ESCOLA MARIA ANÉSIA, GROSSO, VARZEA ALEGRE / CEARÁ
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE / CEARÁ



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	19.666,80	100,00 % 19.666,80					100,00 % 19.666,80
2	MOVIMENTO DE TERRA	20.128,01	100,00 % 20.128,01					100,00 % 20.128,01
3	INFRA - ESTRUTURAS FUNDAÇÕES	16.691,29	100,00 % 16.691,29					100,00 % 16.691,29
4	COBERTURA	318.036,04		20,00 % 63.607,21	30,00 % 95.410,81	30,00 % 95.410,81	20,00 % 63.607,21	100,00 % 318.036,04
5	PISO	66.202,12		20,00 % 13.240,42	30,00 % 19.860,64	30,00 % 19.860,64	20,00 % 13.240,42	100,00 % 66.202,12
6	ALAMBRADO	28.539,77				50,00 % 14.269,89	50,00 % 14.269,88	100,00 % 28.539,77
7	PINTURA	48.125,28					100,00 % 48.125,28	100,00 % 48.125,28
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICA	27.233,36					100,00 % 27.233,36	100,00 % 27.233,36
9	SERVIÇOS DE DRENAGEM	17.353,82			20,00 % 3.470,76	30,00 % 5.206,15	50,00 % 8.676,91	100,00 % 17.353,82
10	SERVIÇOS DIVERSOS	4.169,15					100,00 % 4.169,15	100,00 % 4.169,15
		566.145,64	69.726,52	83.467,85	118.742,21	128.127,27	166.081,79	566.145,64
			69.726,52	153.194,37	271.936,58	400.063,85	566.145,64	

VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA
 CNPJ 32.744.002/0001-81

CARLOS CLÁUDIO PIRES MOREIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nº 1501618308



OBRA: REQUALIFICAÇÃO E INSTALAÇÃO DA COBERTA NA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MARIA ANESIA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VARZEA ALEGRE / CEARA
DESCRIÇÃO: REQUALIFICAÇÃO E INSTALAÇÃO DA COBERTA NA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MARIA ANESIA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VARZEA ALEGRE / CEARA
LOCAL: CE - 060, ESCOLA MARIA ANÉSIA, GROSSO, VARZEA ALEGRE / CEARA
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE / CEARA



COMPOSIÇÃO DO BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,16
TOTAL		6,96
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
TOTAL		4,56
I Impostos		
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	CPRB (4,5%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50
TOTAL		13,15

BDI = 28,82%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA
 CNPJ 32.744.002/0001-01

CARLOS ANDRÉS FÉLIX MOREIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nº 1601618908

OBRA: REQUALIFICAÇÃO E INSTALAÇÃO DA COBERTA NA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MARIA ANESIA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VARZEA ALEGRE / CEARA
 DESCRIÇÃO: REQUALIFICAÇÃO E INSTALAÇÃO DA COBERTA NA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MARIA ANESIA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VARZEA ALEGRE / CEARA
 LOCAL: CE - 060, ESCOLA MARIA ANÉSIA, GROSSO, VARZEA ALEGRE / CEARA
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE / CEARA



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SÉSI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
 Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA
 CNPJ 32.744.862/0001-73

CARLOS CLAUDIO DE SOUZA MOREIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nº 1601618308

OBRA: REQUALIFICAÇÃO E INSTALAÇÃO DA COBERTA NA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MARIA ANESIA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VARZEA ALEGRE / CEARA
 DESCRIÇÃO: REQUALIFICAÇÃO E INSTALAÇÃO DA COBERTA NA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MARIA ANESIA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VARZEA ALEGRE / CEARA
 LOCAL: CE - 060, ESCOLA MARIA ANÉSIA, GROSSO, VARZEA ALEGRE / CEARA
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE / CEARA



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85	0,66
B4	13º Salário	10,81	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,56	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,08
B9	Férias Gozadas	8,95	6,90
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	44,64	16,61

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,41	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,36	3,36
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,80	2,93
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
	TOTAL	14,16	10,91

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,50	2,79
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,95	3,14

Horista = 83,55%
 Mensalista = 47,46%

A + B + C + D

VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA
 CNPJ 32.744.002/0001-81


CP
 CARLOS CLAUDIO PIRES MOREIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nº 1601618808

OBRA: INSTALAÇÃO DA COBERTA E CONSTRUÇÃO DO MURTO QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA JOÃO GONÇALVES BEZERRA-VÁRZEA ALEGRE - CE
 DESCRIÇÃO: INSTALAÇÃO DA COBERTA E CONSTRUÇÃO DO MURTO QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA JOÃO GONÇALVES BEZERRA -VÁRZEA ALEGRE - CE
 LOCAL: SÍTIO ATOLEIRO, ESCOLA JOÃO GONÇALVES BEZERRA, SEDE RURAL, -VÁRZEA ALEGRE - CE
 CLIENTE: VÁRZEA ALEGRE - CE



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTDE	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								1.133,28
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	146,62	42,26	188,88	1.133,28
2	MOVIMENTO DE TERRA								3.293,60
2.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	47,23	44,10	12,71	56,81	2.683,14
2.2	C2920	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	21,74	21,80	6,28	28,08	610,46
3	INFRA - ESTRUTURAS								45.562,33
3.1	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	33,45	64,08	18,47	82,55	2.761,30
3.2	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	SINAPI	KG	830,90	14,71	4,24	18,95	15.745,56
3.3	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	SINAPI	KG	207,29	18,08	5,21	23,29	4.827,78
3.4	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	SINAPI	M3	23,68	348,19	100,35	448,54	10.621,43
3.5	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022	SINAPI	M3	23,68	218,07	62,85	280,92	6.652,19
3.6	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	SEINFRA	M3	7,27	528,99	152,45	681,44	4.954,07
4	SUPERESTRUTURA								27.890,07
4.1	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	30,07	64,08	18,47	82,55	2.482,28
4.2	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	SINAPI	KG	618,45	14,71	4,24	18,95	11.719,63
4.3	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	SINAPI	KG	231,61	18,08	5,21	23,29	5.394,20
4.4	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	SINAPI	M3	11,37	348,19	100,35	448,54	5.099,90
4.5	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022	SINAPI	M3	11,37	218,07	62,85	280,92	3.194,06
5	PISOS								13.490,21



OBRA: INSTALAÇÃO DA COBERTA E CONSTRUÇÃO DO MURTO QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA JOÃO GONÇALVES BEZERRA-VÁRZEA ALEGRE - CE
 DESCRIÇÃO: INSTALAÇÃO DA COBERTA E CONSTRUÇÃO DO MURO NA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA JOÃO GONÇALVES BEZERRA -VÁRZEA ALEGRE - CE
 LOCAL: SÍTIO ATOLEIRO, ESCOLA JOÃO GONÇALVES BEZERRA, SEDE RURAL, -VÁRZEA ALEGRE - CE
 CLIENTE: VÁRZEA ALEGRE - CE




PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
5.1	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	101,99	22,18	6,39	28,57	2.913,85
5.2	101747	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF 09/2020	SINAPI	M2	101,99	68,24	19,67	87,91	8.965,94
5.3	C4099	POLIMENTO EM CONCRETO NIVELADO À LASER	SEINFRA	M2	101,99	12,26	3,53	15,79	1.610,42
6	PAREDES E PAINEIS								27.096,31
6.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	363,27	57,90	16,69	74,59	27.096,31
7	REVESTIMENTOS								36.879,17
7.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	726,54	5,98	1,72	7,70	5.594,36
7.2	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	726,54	33,43	9,63	43,06	31.284,81
8	COBERTURA								374.381,69
8.1	C1327	ESTRUTURA DE AÇO EM ARCO VÃO DE 30m	SEINFRA	M2	955,86	144,96	41,78	186,74	178.497,30
8.2	C0819	COLUNAS P/PÉ DIREITO DE 6m VÃO DE 30m	SEINFRA	M2	955,86	69,74	20,10	89,84	85.874,46
8.3	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019	SINAPI	M2	955,86	89,34	25,75	115,09	110.009,93
9	PINTURA								61.916,25
9.1	102504	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF 05/2021	SINAPI	M	351,58	7,14	2,06	9,20	3.234,54
9.2	C1281	ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/REVÓLVER	SEINFRA	M2	419,90	9,01	2,60	11,61	4.875,04
9.3	C2038	PRIMER EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/REVÓLVER	SEINFRA	M2	419,90	6,13	1,77	7,90	3.317,21
9.4	C1614	LATEX DUAS DEMAS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	726,54	20,12	5,80	25,92	18.831,92
9.5	C2466	TINTA ACRÍLICA 2 DEMAS C/ ROLO DE LÃ	SEINFRA	M2	679,93	36,14	10,42	46,56	31.657,54
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								35.881,41

VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA
 CNPJ 32.744.002/0001-81

CARLOS CLAUDIO PIRES MOREIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nº 1601618808



OBRA: INSTALAÇÃO DA COBERTA E CONSTRUÇÃO DO MURO NA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA JOÃO GONÇALVES BEZERRA-VÁRZEA ALEGRE - CE
 DESCRIÇÃO: INSTALAÇÃO DA COBERTA E CONSTRUÇÃO DO MURO NA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA JOÃO GONÇALVES BEZERRA -VÁRZEA ALEGRE - CE
 LOCAL: SÍTIO ATOLEIRO, ESCOLA JOÃO GONÇALVES BEZERRA, SEDE RURAL, -VÁRZEA ALEGRE - CE
 CLIENTE: VÁRZEA ALEGRE - CE




VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA
 CNPJ 13.744.012/0001-81

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CARLOS CLAUDIO ALVES MOREIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nº 1601618808

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
10.1	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	M	548,49	6,05	1,74	7,79	4.272,74
10.2	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	M	36,00	13,76	3,97	17,73	638,28
10.	C4531	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA	SEINFRA	UN	1,00	224,71	64,76	289,47	289,47
10.4	93659	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	UN	2,00	23,01	6,63	29,64	59,28
10.	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	UN	2,00	13,23	3,81	17,04	34,08
10.	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	UN	2,00	11,81	3,40	15,21	30,42
10	91831	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	M	160,00	7,30	2,10	9,40	1.504,00
10.1	OMP-82812022	REFLETOR LED 200W BRANCO FRIO, POTÊNCIA MINIMA: 200W	PRÓPRIA	UN	25,00	420,76	121,26	542,02	13.550,50
10.9	C0632	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	6,00	387,73	111,74	499,47	2.996,82
10.10	C2090	QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO	SEINFRA	UN	1,00	1.308,77	377,19	1.685,96	1.685,96
10.11	C2078	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR ATÉ 6 DIVISÕES, S/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	79,30	22,85	102,15	102,15
10.12	C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	SEINFRA	UN	1,00	115,29	33,23	148,52	148,52
10.13	96973	CORRALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	SINAPI	M	24,00	50,07	14,43	64,50	1.548,00
10.14	96977	CORRALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	SINAPI	M	126,75	46,46	13,39	59,85	7.585,99
10.15	96985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	SINAPI	UN	6,00	62,41	17,99	80,40	482,40
10.16	C1190	ELETRODUTO PVC ROSC. D=60mm (2")	SEINFRA	M	24,00	30,82	8,88	39,70	952,80
11	SERVIÇOS DIVERSOS								12.226,06
11.1	C0602	CAIXA EM ALVENARIA (80X80X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	4,00	573,94	165,41	739,35	2.957,40
11.2	00011708	RALO FOFO SEMIESFÉRICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS	SINAPI	UN	4,00	24,76	7,14	31,90	127,60



OBRA: INSTALAÇÃO DA COBERTA E CONSTRUÇÃO DO MUR QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA JOÃO GONÇALVES BEZERRA-VÁRZEA ALEGRE - CE
 DESCRIÇÃO: INSTALAÇÃO DA COBERTA E CONSTRUÇÃO DO MUR NA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA JOÃO GONÇALVES BEZERRA -VÁRZEA ALEGRE - CE
 LOCAL: SÍTIO ATOLEIRO, ESCOLA JOÃO GONÇALVES BEZERRA, SEDE RURAL, -VÁRZEA ALEGRE - CE
 CLIENTE: VÁRZEA ALEGRE - CE



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
11.3	C0660	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm	SEINFRA	M	67,32	54,68	15,76	70,44	4.742,02
11.4	I2298	CURVA PVC ESGOTO LONGA DN 100MM	SEINFRA	UN	12,00	33,23	9,58	42,81	513,72
11.5	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4')	SEINFRA	M	24,00	31,88	9,19	41,07	985,68
11.6	C2600	TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=150mm (6")	SEINFRA	M	24,00	48,65	14,02	62,67	1.504,08
11.7	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	955,86	1,13	0,33	1,46	1.395,56
								VALOR BDI TOTAL:	143.135,22
								VALOR ORÇAMENTO:	496.615,16
								VALOR TOTAL:	639.750,38

Seiscentos e Trinta e Nove Mil Setecentos e Cinquenta reais e Trinta e Oito centavos

VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA
 CNPJ 32.744.602/0001-81

CAVALOS CLAUDIO PIRES MOREIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nº 1501618808



OBRA: INSTALAÇÃO DA COBERTA E CONSTRUÇÃO DO MURO NA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA JOÃO GONÇALVES BEZERRA-VÁRZEA ALEGRE - CE
 DESCRIÇÃO: INSTALAÇÃO DA COBERTA E CONSTRUÇÃO DO MURO NA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA JOÃO GONÇALVES BEZERRA -VÁRZEA ALEGRE - CE
 LOCAL: SÍTIO ATOLEIRO, ESCOLA JOÃO GONÇALVES BEZERRA, SEDE RURAL. -VÁRZEA ALEGRE - CE
 CLIENTE: VÁRZEA ALEGRE - CE



RESUMO DO ORÇAMENTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	UNIDADE
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.133,28	0,18
2	MOVIMENTO DE TERRA	3.293,60	0,51
3	INFRA - ESTRUTURAS	45.582,33	7,12
4	SUPERESTRUTURA	27.890,07	4,36
5	PISOS	13.490,21	2,11
6	PAREDES E PAINÉIS	27.096,31	4,24
7	REVESTIMENTOS	36.879,17	5,76
	COBERTURA	374.381,69	58,52
9	PINTURA	61.916,25	9,68
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	35.881,41	5,61
11	SERVIÇOS DIVERSOS	12.226,06	1,91
VALOR BDI TOTAL:		143.135,22	100,00
VALOR ORÇAMENTO:		496.615,16	
VALOR TOTAL:		639.750,38	

Seiscentos e Trinta e Nove Mil Setecentos e Cinquenta reais e Trinta e Oito centavos

VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA
 CNPJ 32.744.012

CARLOS AUGUSTO DEES MOREIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nº 1501618/08

OBRA: INSTALAÇÃO DA COBERTA E CONSTRUÇÃO DO MURO NA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA JOÃO GONÇALVES BEZERRA-VÁRZEA ALEGRE - CE
 DESCRIÇÃO: INSTALAÇÃO DA COBERTA E CONSTRUÇÃO DO MURO NA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA JOÃO GONÇALVES BEZERRA -VÁRZEA ALEGRE - CE
 LOCAL: SÍTIO ATOLEIRO, ESCOLA JOÃO GONÇALVES BEZERRA, SEDE RURAL, -VÁRZEA ALEGRE - CE
 CLIENTE: VÁRZEA ALEGRE - CE



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MAO DE OBRA	FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	15,0524	30,1000
TOTAL MAO DE OBRA:					30,1000

MATERIAL	FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	34,4511	35,1401
I1100 ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	24,1903	24,1903
I1691 PONTALETE / BARRÓTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	12,2065	54,9293
I1725 PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	15,0427	2,2564
TOTAL MATERIAL:					116,5161
VALOR:					146,62

2.1. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

MAO DE OBRA	FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,93000000	15,0524	44,0965
TOTAL MAO DE OBRA:					44,0965
VALOR:					44,10

2.2. C2920 - REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3)

EQUIPAMENTO	FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0706 CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,03500000	130,5200	4,5682
I0725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,03500000	40,8200	1,4287
TOTAL EQUIPAMENTO:					5,9969

MAO DE OBRA	FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,05000000	15,0524	15,8025
TOTAL MAO DE OBRA:					15,8025
VALOR:					21,80

3.1. C1400 - FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X (M2)

MAO DE OBRA	FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,30000000	16,2334	21,0990
I0498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,30000000	20,1054	26,1430
TOTAL MAO DE OBRA:					47,2420

MATERIAL	FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0965 DESMOLDANTE PARA FORMAS	SEINFRA	L	0,40000000	7,1148	2,8459
I1728 PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	13,3584	2,0038
I1846 SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	0,50000000	4,5883	2,2942
I1916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	1,00000000	9,6897	9,6897
TOTAL MATERIAL:					16,8336
VALOR:					64,08

OBRA: INSTALAÇÃO DA COBERTA E CONSTRUÇÃO DO MURO NA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA JOÃO GONÇALVES BEZERRA-VÁRZEA ALEGRE - CE
 DESCRIÇÃO: INSTALAÇÃO DA COBERTA E CONSTRUÇÃO DO MURO NA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA JOÃO GONÇALVES BEZERRA -VÁRZEA ALEGRE - CE
 LOCAL: SÍTIO ATOLEIRO, ESCOLA JOÃO GONÇALVES BEZERRA, SEDE RURAL, -VÁRZEA ALEGRE - CE
 CLIENTE: VÁRZEA ALEGRE - CE



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

3.2. 96546 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	19,94	0,49
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,46550000	0,21	0,09
TOTAL MATERIAL:					0,58	

SERVIÇO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02900000	15,29	0,44
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08900000	20,05	1,78
7794	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	SINAPI	KG	1,00000000	11,91	11,91
TOTAL SERVIÇO:					14,13	

VALOR: 14,71

3.3. 96543 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	19,94	0,49
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	1,96650000	0,21	0,41
TOTAL MATERIAL:					0,90	

SERVIÇO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06350000	15,29	0,97
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19450000	20,05	3,89
92791	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	SINAPI	KG	1,00000000	12,32	12,32
TOTAL SERVIÇO:					17,18	

VALOR: 18,08

CARLOS CAVALHEIRO MORAES
 ENGENHEIRO CIVIL
 Nº 1224610808

3.4. 94964 - CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,75580000	77,44	58,52
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	322,97770000	0,54	174,40
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,58720000	79,77	48,84
TOTAL MATERIAL:					279,76	

SERVIÇO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	SINAPI	CHI	0,77870000	0,36	0,28
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	SINAPI	CHP	0,82590000	1,59	1,31
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,60460000	16,40	26,31

OBRA: INSTALAÇÃO DA COBERTA E CONSTRUÇÃO DO MURO NA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA JOÃO GONÇALVES BEZERRA-VÁRZEA ALEGRE - CE
 DESCRIÇÃO: INSTALAÇÃO DA COBERTA E CONSTRUÇÃO DO MURO NA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA JOÃO GONÇALVES BEZERRA -VÁRZEA ALEGRE - CE
 LOCAL: SÍTIO ATOLEIRO, ESCOLA JOÃO GONÇALVES BEZERRA, SEDE RURAL, -VÁRZEA ALEGRE - CE
 CLIENTE: VÁRZEA ALEGRE - CE



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,53330000	16,88	40,53
TOTAL SERVIÇO:						68,43
VALOR:						348,19

3.5. 103670 - LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 (M3)

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,45900000	19,88	48,88
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,45900000	20,11	49,45
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	7,37700000	16,00	118,03
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	1,41700000	0,42	0,59
586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	1,04200000	1,08	1,12
TOTAL SERVIÇO:					218,07	
VALOR:					218,07	

3.6. C0056 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8) (M3)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	8,50000000	20,1054	170,9350
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	9,20000000	15,0524	138,4600
TOTAL MAO DE OBRA:					309,3950	

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,21000000	72,3290	15,1891
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	30,95000000	1,0648	32,9556
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	30,95000000	0,5421	16,7780
2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	235,00000000	0,6582	154,6770
TOTAL MATERIAL:					219,5997	
VALOR:					528,99	

4.1. C1400 - FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X (M2)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,30000000	16,2334	21,0990
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,30000000	20,1054	26,1430
TOTAL MAO DE OBRA:					47,2420	

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	SEINFRA	L	0,40000000	7,1148	2,8459
11728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	13,3584	2,0038
11846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	0,50000000	4,5883	2,2942
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	1,00000000	9,6897	9,6897
TOTAL MATERIAL:					16,8336	
VALOR:					64,08	


VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA
 CNPJ 32.744.802/0001-81

CARLOS CLAUDIO PIRES MOREIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nº 10645199/08

OBRA: INSTALAÇÃO DA COBERTA E CONSTRUÇÃO DO MURO NA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA JOÃO GONÇALVES BEZERRA-VÁRZEA ALEGRE - CE
 DESCRIÇÃO: INSTALAÇÃO DA COBERTA E CONSTRUÇÃO DO MURO NA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA JOÃO GONÇALVES BEZERRA -VÁRZEA ALEGRE - CE
 LOCAL: SÍTIO ATOLEIRO, ESCOLA JOÃO GONÇALVES BEZERRA, SEDE RURAL, -VÁRZEA ALEGRE - CE
 CLIENTE: VÁRZEA ALEGRE - CE



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



4.2. 96546 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	19,94	0,49
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,46550000	0,21	0,09
TOTAL MATERIAL:					0,58

SERVIÇO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02900000	15,29	0,44
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08900000	20,05	1,78
2794 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	SINAPI	KG	1,00000000	11,91	11,91
TOTAL SERVIÇO:					14,13

VALOR: 14,71

4.3. 96543 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	19,94	0,49
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	1,96650000	0,21	0,41
TOTAL MATERIAL:					0,90

SERVIÇO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06350000	15,29	0,97
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19450000	20,05	3,89
92791 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	SINAPI	KG	1,00000000	12,32	12,32
TOTAL SERVIÇO:					17,18

CARLOS AUGUSTO FERES MOREIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nº 1601618808

VALOR: 18,08

4.4. 94964 - CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,75580000	77,44	58,52
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	322,97770000	0,54	174,40
00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,58720000	9,77	46,84
TOTAL MATERIAL:					279,76

SERVIÇO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831 BETONEIRA CAPACIDADE NÔMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	SINAPI	CHI	0,77870000	0,36	0,28
88830 BETONEIRA CAPACIDADE NÔMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	SINAPI	CHP	0,82590000	1,59	1,31
88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,60460000	16,40	26,31

OBRA: INSTALAÇÃO DA COBERTA E CONSTRUÇÃO DO MURO NA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA JOÃO GONÇALVES BEZERRA-VÁRZEA ALEGRE - CE
 DESCRIÇÃO: INSTALAÇÃO DA COBERTA E CONSTRUÇÃO DO MURO NA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA JOÃO GONÇALVES BEZERRA -VÁRZEA ALEGRE - CE
 LOCAL: SÍTIO ATOLEIRO, ESCOLA JOÃO GONÇALVES BEZERRA, SEDE RURAL, -VÁRZEA ALEGRE - CE
 CLIENTE: VÁRZEA ALEGRE - CE



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,53330000	16,00	40,53
TOTAL SERVIÇO:						68,43
VALOR:						348,19

4.5. 103670 - LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 (M3)

SERVICO	DESCRICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,45900000	19,88	48,88
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,45900000	20,11	49,45
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	7,37700000	16,00	118,03
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	1,41700000	0,42	0,59
586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	1,04200000	1,08	1,12
TOTAL SERVIÇO:						218,07
VALOR:						218,07

5.1. C1066 - DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)

MAO DE OBRA	DESCRICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,13000000	20,1054	2,6143
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,30000000	15,0524	19,5650
TOTAL MAO DE OBRA:						22,1793
VALOR:						22,18

5.2. 101747 - PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 (M2)

MATERIAL	DESCRICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
34492	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	0,08140000	395,43	32,18
00043146	ENDURECEDOR MINERAL DE BASE CIMENTICIA PARA PISO DE CONCRETO	SINAPI	KG	4,00000000	8,26	33,00
TOTAL MATERIAL:						65,18
SERVICO	DESCRICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95282	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 75KG, 4 PAS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016	SINAPI	CHP	0,00700000	10,18	0,07
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11190000	20,11	2,25
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04660000	16,00	0,74
TOTAL SERVIÇO:						3,06
VALOR:						68,24

5.3. C4099 - POLIMENTO EM CONCRETO NIVELADO À LASER (M2)

MATERIAL	DESCRICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I7920	POLIMENTO EM CONCRETO NIVELADO À LASER	SEINFRA	M2	1,00000000	12,2646	12,2646
TOTAL MATERIAL:						12,2646
VALOR:						12,26

VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA
 CNPJ 02.744.802/0001-81

CARLOS ANDRÉ PIRES MOREIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nº 1501618808

OBRA: INSTALAÇÃO DA COBERTA E CONSTRUÇÃO DO MURU NA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA JOÃO GONÇALVES BEZERRA-VÁRZEA ALEGRE - CE
 DESCRIÇÃO: INSTALAÇÃO DA COBERTA E CONSTRUÇÃO DO MURU NA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA JOÃO GONÇALVES BEZERRA -VÁRZEA ALEGRE - CE
 LOCAL: SÍTIO ATOLEIRO, ESCOLA JOÃO GONÇALVES BEZERRA, SEDE RURAL, -VÁRZEA ALEGRE - CE
 CLIENTE: VÁRZEA ALEGRE - CE



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

6.1. C0073 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	20,1054	20,1100
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,12000000	15,0524	16,8560
TOTAL MAO DE OBRA:						36,9660

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01500000	65,3400	0,9801
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,18000000	1,0648	2,3213
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,18000000	0,5421	1,1818
12081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	25,00000000	0,6582	16,4550
TOTAL MATERIAL:						20,9382

VALOR: 57,90

7.1. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	20,1054	2,0110
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	15,0524	2,2575
TOTAL MAO DE OBRA:						4,2685

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	65,3400	0,3986
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	0,5421	1,3173
TOTAL MATERIAL:						1,7159

VALOR: 5,98

8.1. C3408 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	20,1054	12,0660
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	15,0524	9,0300
TOTAL MAO DE OBRA:						21,0960

SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,02500000	493,4100	12,3353
TOTAL SERVIÇO:						12,3353

VALOR: 33,43

8.1. C1327 - ESTRUTURA DE AÇO EM ARCO VÃO DE 30m (M2)


MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	1,65000000	16,2334	26,7795
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	1,90000000	20,1054	38,2090
TOTAL MAO DE OBRA:						64,9885

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10824	COMPONENTES ESTRUTURAIS DE AÇO	SEINFRA	KG	11,18000000	7,1535	79,9761

OBRA: INSTALAÇÃO DA COBERTA E CONSTRUÇÃO DO MURO NA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA JOÃO GONÇALVES BEZERRA-VÁRZEA ALEGRE - CE
 DESCRIÇÃO: INSTALAÇÃO DA COBERTA E CONSTRUÇÃO DO MURO NA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA JOÃO GONÇALVES BEZERRA -VÁRZEA ALEGRE - CE
 LOCAL: SÍTIO ATOLEIRO, ESCOLA JOÃO GONÇALVES BEZERRA, SEDE RURAL, -VÁRZEA ALEGRE - CE
 CLIENTE: VÁRZEA ALEGRE - CE



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



TOTAL MATERIAL	79,9781
VALOR:	144,96

8.2. C0819 - COLUNAS P/PÉ DIREITO DE 6m VÃO DE 30m (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,77000000	16,2334	12,4971
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,89000000	20,1054	17,8979
TOTAL MAO DE OBRA:						30,3950

Handwritten signature
 CARLOS CLAUDIO PINES MOREIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nº 1501618808

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10824	COMPONENTES ESTRUTURAIS DE AÇO	SEINFRA	KG	5,50000000	7,1535	39,3443
TOTAL MATERIAL:						39,3443
VALOR:						69,74

Handwritten signature
 VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA
 CNPJ 32.744.032/0001-81

8.3. 94213 - TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (M2)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011029	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXAÇÃO DE TELHA METÁLICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDAÇÃO	SINAPI	CJ	4,15000000	2,04	8,46
00007243	TELHA TRAPEZOIDAL EM AÇO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA ÚTIL DE 980 MM	SINAPI	M2	1,16600000	66,48	77,51
TOTAL MATERIAL:						85,97

SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,00130000	17,29	0,02
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,00090000	18,10	0,01
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09700000	16,00	1,55
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09100000	19,70	1,79
TOTAL SERVIÇO:						3,37
VALOR:						89,34

9.1. 102504 - PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 (M)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012815	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	SINAPI	UN	0,04000000	6,82	0,27
00007348	TINTA ACRÍLICA PREMIUM PARA PISO	SINAPI	L	0,02100000	10,52	0,22
TOTAL MATERIAL:						0,49

SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23900000	21,16	5,05
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	16,00	1,60
TOTAL SERVIÇO:						6,65
VALOR:						7,14

9.2. C1281 - ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/REVÓLVER (M2)

OBRA: INSTALAÇÃO DA COBERTA E CONSTRUÇÃO DO MURO NA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA JOÃO GONÇALVES BEZERRA-VÁRZEA ALEGRE - CE
 DESCRIÇÃO: INSTALAÇÃO DA COBERTA E CONSTRUÇÃO DO MURO NA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA JOÃO GONÇALVES BEZERRA -VÁRZEA ALEGRE - CE
 LOCAL: SÍTIO ATOLEIRO, ESCOLA JOÃO GONÇALVES BEZERRA, SEDE RURAL, -VÁRZEA ALEGRE - CE
 CLIENTE: VÁRZEA ALEGRE - CE



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,07000000	16,2334	1,1361
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,13000000	20,1054	2,6143
TOTAL MAO DE OBRA:						3,7504

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,03300000	16,6399	0,5491
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,17600000	24,1903	4,2575
11346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,27500000	1,6359	0,4499
TOTAL MATERIAL:						5,2565
VALOR:						9,01

9.1. C2038 - PRIMER EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/REVÓLVER (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,04000000	16,2334	0,6492
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,08000000	20,1054	1,6088
TOTAL MAO DE OBRA:						2,2580

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,01100000	16,6399	0,1830
11346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,27500000	1,6359	0,4499
11737	PRIMER SINTÉTICO	SEINFRA	L	0,13200000	24,5388	3,2391
TOTAL MATERIAL:						3,8720
VALOR:						6,13

9.4. C1614 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	16,2334	5,6805
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	20,1054	8,0440
TOTAL MAO DE OBRA:						13,7245

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,05000000	16,6399	0,8320
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,5324	0,1331
11488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	L	0,12000000	11,5289	1,3835
12097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,17000000	23,8031	4,0465
TOTAL MATERIAL:						6,3951
VALOR:						20,12

CARLOS CLAUDIO Pires MOREIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nº 1501618908

9.5. C2466 - TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	16,2334	4,8690
12395	PINTOR	SEINFRA	H	1,20000000	20,1054	24,1320
TOTAL MAO DE OBRA:						29,0010

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	--	--------	------	-------------	----------------	-------

OBRA: INSTALAÇÃO DA COBERTA E CONSTRUÇÃO DO MURO NA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA JOÃO GONÇALVES BEZERRA-VÁRZEA ALEGRE - CE
 DESCRIÇÃO: INSTALAÇÃO DA COBERTA E CONSTRUÇÃO DO MURO NA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA JOÃO GONÇALVES BEZERRA -VÁRZEA ALEGRE - CE
 LOCAL: SÍTIO ATOLEIRO, ESCOLA JOÃO GONÇALVES BEZERRA, SEDE RURAL, -VÁRZEA ALEGRE - CE
 CLIENTE: VÁRZEA ALEGRE - CE



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 Fls. 0715
 PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE - CE

12083	TINTA 100% ACRÍLICA	SEINFRA	L	0.30000000	23,8034	7,1409
TOTAL MATERIAL:						7,1409
VALOR:						36,14

10.1. 91928 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000981 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	SINAPI	M	1,19000000	3,85	4,58
00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00900000	3,07	0,02
TOTAL MATERIAL:					4,60

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04000000	16,12	0,64
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04000000	20,31	0,81
TOTAL SERVICIO:					1,45
VALOR:					6,05

10.2. 91932 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000980 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2	SINAPI	M	1,19000000	9,21	10,94
00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00900000	3,07	0,02
TOTAL MATERIAL:					10,96

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07700000	16,12	1,24
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07700000	20,31	1,56
TOTAL SERVICIO:					2,80
VALOR:					13,76

CARLOS CLAUDIO PIRES MOREIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nº 1601618808

10.3. C4531 - DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA (UN)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037 AJUDANTE	SEINFRA	H	0,60000000	16,2314	9,7380
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,60000000	20,1014	12,0660
TOTAL MAO DE OBRA:					21,8040

VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA
 CNPJ 32.744.002/0001-81

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18366 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA	SEINFRA	UN	1,00000000	202,9025	202,9025
TOTAL MATERIAL:					202,9025
VALOR:					224,71

10.4. 93659 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034686 DISJUNTOR TIPO DIN / IEC, MONOPOLAR DE 40 ATE 50A	SINAPI	UN	1,00000000	14,18	14,18

OBRA: INSTALAÇÃO DA COBERTA E CONSTRUÇÃO DO MURO NA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA JOÃO GONÇALVES BEZERRA-VÁRZEA ALEGRE - CE
 DESCRIÇÃO: INSTALAÇÃO DA COBERTA E CONSTRUÇÃO DO MURO NA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA JOÃO GONÇALVES BEZERRA -VÁRZEA ALEGRE - CE
 LOCAL: SÍTIO ATOLEIRO, ESCOLA JOÃO GONÇALVES BEZERRA, SEDE RURAL, -VÁRZEA ALEGRE - CE
 CLIENTE: VÁRZEA ALEGRE - CE



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Fis. 0710
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL

00001575	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M6	SINAPI	UN	1,00000000		1,95
TOTAL MATERIAL:						16,13
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18920000	16,12	3,04
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18920000	20,31	3,84
TOTAL SERVICIO:						6,88
VALOR:						23,01

10.5. 93655 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
34653	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A	SINAPI	UN	1,00000000	9,56	9,56
00001571	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M5	SINAPI	UN	1,00000000	1,28	1,27
TOTAL MATERIAL:						10,83
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06630000	16,12	1,06
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06630000	20,31	1,34
TOTAL SERVICIO:						2,40
VALOR:						13,23

10.6. 93653 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034653	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A	SINAPI	UN	1,00000000	9,56	9,56
00001570	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M5	SINAPI	UN	1,00000000	0,99	0,98
TOTAL MATERIAL:						10,54
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03520000	16,12	0,56
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03520000	20,31	0,71
TOTAL SERVICIO:						1,27
VALOR:						11,81

10.7. 91831 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002689	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM	SINAPI	M	1,10000000	2,50	2,73
TOTAL MATERIAL:						2,73
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05500000	16,12	0,88
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05500000	20,31	1,11

OBRA: INSTALAÇÃO DA COBERTA E CONSTRUÇÃO DO MURO NA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA JOÃO GONÇALVES BEZERRA-VÁRZEA ALEGRE - CE
 DESCRIÇÃO: INSTALAÇÃO DA COBERTA E CONSTRUÇÃO DO MURO NA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA JOÃO GONÇALVES BEZERRA -VÁRZEA ALEGRE - CE
 LOCAL: SÍTIO ATOLEIRO, ESCOLA JOÃO GONÇALVES BEZERRA, SEDE RURAL, -VÁRZEA ALEGRE - CE
 CLIENTE: VÁRZEA ALEGRE - CE



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	SINAPI	M	1,00000000	2,58	2,58
TOTAL SERVIÇO:						4,57
VALOR:						7,30

10.8. COMP-82812022 - REFLETOR LED 200W BRANCO FRIO, POTÊNCIA MÍNIMA: 200W (UN)

VALOR:	420,76
---------------	---------------

10.9. C0632 - CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO (UN)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,22500000	16,2334	3,6518
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,18500000	16,2334	19,2326
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,22500000	20,1054	4,5248
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,18500000	20,1054	23,8304
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	4,11000000	20,1054	82,6521
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	7,23400000	15,0524	108,8717
TOTAL MAO DE OBRA:					242,7634	

CARLOS CAVALDO FERREIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nº 1601618808

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,04400000	9,7284	0,4280
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,11780000	65,3400	7,6971
10169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	2,58200000	8,0150	20,6947
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,09800000	73,7519	7,2277
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	7,64400000	1,0648	8,1393
10529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	0,20000000	29,3594	5,8719
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	28,00000000	0,5421	15,1788
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	0,05900000	9,6897	0,5717
12082	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	141,00000000	0,5514	79,1574
TOTAL MATERIAL:					144,9666	

VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA
 CNPJ 32.744.002/0001-81

VALOR:	387,73
---------------	---------------

10.10. C2090 - QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO (UN)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	4,80000000	16,2334	77,9040
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	4,80000000	20,1054	96,5280
TOTAL MAO DE OBRA:					174,4320	

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10126	ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2"	SEINFRA	UN	3,00000000	0,8712	2,6136
10285	BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2"	SEINFRA	UN	3,00000000	1,0261	3,0783
10338	CABO COBRE NU 25MM2	SEINFRA	M	2,00000000	17,6370	35,2740
10355	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	SEINFRA	M	1,00000000	5,5079	5,5079
10436	CAIXA TIPO 'J' 50X60X27CM	SEINFRA	UN	1,00000000	79,3082	79,3082
10551	CHAVE GERAL 3X200A-BASE DE MARMORE	SEINFRA	UN	1,00000000	336,9318	336,9318

OBRA: INSTALAÇÃO DA COBERTA E CONSTRUÇÃO DO MURO NA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA JOÃO GONÇALVES BEZERRA-VÁRZEA ALEGRE - CE
 DESCRIÇÃO: INSTALAÇÃO DA COBERTA E CONSTRUÇÃO DO MURO NA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA JOÃO GONÇALVES BEZERRA -VÁRZEA ALEGRE - CE
 LOCAL: SÍTIO ATOLEIRO, ESCOLA JOÃO GONÇALVES BEZERRA, SEDE RURAL, -VÁRZEA ALEGRE - CE
 CLIENTE: VÁRZEA ALEGRE - CE



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
I0841	CONECTOR PARA HASTE TERRA	SEINFRA	UN	1,00000000	2,5071
I1071	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1/2"	SEINFRA	M	1,50000000	2,7201
I1243	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 3/4" x 3M	SEINFRA	UN	1,00000000	67,0630
I1720	POSTE DE CONCRETO DUPLO T (8MX300KG), RESISTÊNCIA NOMIAL 300KG, H= 8,00M, PESO APROXIMADO 708KG	SEINFRA	UN	1,00000000	597,9723
TOTAL MATERIAL:					1.134,3364
VALOR:					1.308,77

10.11. C2078 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR ATE 6 DIVISÕES, S/BARRAMENTO (UN)

MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,20000000	16,2334
P312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,20000000	24,1320
TOTAL MAO DE OBRA:					43,6080
MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
I2412	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 6 CIRCUITOS	SEINFRA	UN	1,00000000	35,6902
TOTAL MATERIAL:					35,6902
VALOR:					79,30

Handwritten signature and stamp:
 CARLOS AUGUSTO DE MORAES MOREIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nº 10.45046-8/808

10.12. C4562 - DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V (UN)

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
I8442	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	115,2888
TOTAL MATERIAL:					115,2888
VALOR:					115,29

10.13. 96973 - CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 (M)

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
00000863	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	SINAPI	M	1,05000000	29,53
TOTAL MATERIAL:					31,00
SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25330000	16,12
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25330000	20,71
98463	SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	SINAPI	UN	0,50000000	19,71
TOTAL SERVIÇO:					19,07
VALOR:					50,07

Handwritten signature and stamp:
 VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA
 C.R. Nº 11.111.111/11

10.14. 96977 - CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 (M)

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
00000867	CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO	SINAPI	M	1,10000000	41,13
TOTAL MATERIAL:					45,24
SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03370000	16,12
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03370000	20,31
TOTAL SERVIÇO:					0,68

OBRA: INSTALAÇÃO DA COBERTA E CONSTRUÇÃO DO MURO NA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA JOÃO GONÇALVES BEZERRA-VÁRZEA ALEGRE - CE
 DESCRIÇÃO: INSTALAÇÃO DA COBERTA E CONSTRUÇÃO DO MURO NA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA JOÃO GONÇALVES BEZERRA -VÁRZEA ALEGRE - CE
 LOCAL: SÍTIO ATOLEIRO, ESCOLA JOÃO GONÇALVES BEZERRA, SEDE RURAL, -VÁRZEA ALEGRE - CE
 CLIENTE: VÁRZEA ALEGRE - CE



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



TOTAL SERVIÇO:	1,22
VALOR:	46,46

10.15. 96985 - HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 (UN)

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003379	EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	UN	1,00000000	53,20	53,20

TOTAL MATERIAL: 53,20

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25310000	16,12	4,07
89264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25310000	20,31	5,14

TOTAL SERVIÇO: 9,21

VALOR: 62,41

10.16. C1190 - ELETRODUTO PVC ROSC. D= 60mm (2") (M)

MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,50000000	16,2334	8,1150
12312	ELETRICISTA	H	0,50000000	20,1054	10,0550

TOTAL MAO DE OBRA: 18,1700

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11073	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 2"	M	1,00000000	12,6518	12,6518

TOTAL MATERIAL: 12,6518

VALOR: 30,82

10.17. C0602 - CAIXA EM ALVENARIA (80X80X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO (UN)

MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,41300000	16,2334	6,7030
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,96000000	16,2334	31,8108
10121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,41300000	20,1054	8,3054
10498	CARPINTEIRO	H	1,96000000	20,1054	39,4156
12391	PEDREIRO	H	5,41100000	20,1054	108,8152
12543	SERVENTE	H	10,92100000	15,0524	164,3611

TOTAL MAO DE OBRA: 359,4111

CARLOS CLAUDIO FERREZ MOREIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nº 1601618808

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,07200000	9,7284	0,7004
10109	AREIA MEDIA	M3	0,23100000	65,3400	15,0935
10169	AÇO CA-60	KG	4,26800000	8,0150	34,2080
10280	BRITA	M3	0,12000000	73,7519	8,8502
10441	CAL HIDRATADA	KG	9,82800000	1,0648	10,4649
10529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	M2	0,32400000	29,3594	9,5124
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	60,69600000	0,5421	32,9033
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	0,09700000	9,6897	0,9399

VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA
 CNPJ 32.744.662/0001-01

OBRA: INSTALAÇÃO DA COBERTA E CONSTRUÇÃO DO MURO NA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA JOÃO GONÇALVES BEZERRA-VÁRZEA ALEGRE - CE
 DESCRIÇÃO: INSTALAÇÃO DA COBERTA E CONSTRUÇÃO DO MURO NA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA JOÃO GONÇALVES BEZERRA - VÁRZEA ALEGRE - CE
 LOCAL: SÍTIO ATOLEIRO, ESCOLA JOÃO GONÇALVES BEZERRA, SEDE RURAL, -VÁRZEA ALEGRE - CE
 CLIENTE: VÁRZEA ALEGRE - CE



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



12082	TUJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	181,44000000	0,5614	101,8604
TOTAL MATERIAL:						214,5330
VALOR:						573,94

11.2. 00011708 - RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS (UN)

VALOR:	24,76
---------------	--------------

11.3. C0660 - CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm (M)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	1,00000000	16,2334
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	1,00000000	19,6698
TOTAL MAO DE OBRA:					35,9000

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10538	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.26. DESENV 0.33M	SEINFRA	M	1,03000000	13,5326
11725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,07000000	15,0427
11784	REBITES	SEINFRA	KG	0,03000000	56,4247
11873	SOLDA 70X30	SEINFRA	KG	0,03000000	69,7347
TOTAL MATERIAL:					18,7763
VALOR:					54,68

11.4. I2298 - CURVA PVC ESGOTO LONGA DN 100MM (UN)

CARLOS CLAUDIO LARES MOREIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nº 1601618808

VALOR:	33,23
---------------	--------------

11.5. C2593 - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4") (M)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,52000000	16,2334
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,52000000	19,6698
TOTAL MAO DE OBRA:					18,6680

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,02500000	43,7149
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,04000000	37,9650
12193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,01000000	10,5980
TOTAL MATERIAL:					13,2095
VALOR:					31,88

11.6. C2600 - TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=150mm (6") (M)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,60000000	16,2334
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,60000000	19,6698
TOTAL MAO DE OBRA:					21,5400


MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
VALOR:					31,88

VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS
 EMPRESA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
 CNPJ 32.744.002/0001-31

OBRA: INSTALAÇÃO DA COBERTA E CONSTRUÇÃO DO MURO NA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA JOÃO GONÇALVES BEZERRA-VÁRZEA ALEGRE - CE
DESCRIÇÃO: INSTALAÇÃO DA COBERTA E CONSTRUÇÃO DO MURO NA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA JOÃO GONÇALVES BEZERRA -VÁRZEA ALEGRE - CE
LOCAL: SÍTIO ATOLEIRO, ESCOLA JOÃO GONÇALVES BEZERRA, SEDE RURAL, -VÁRZEA ALEGRE - CE
CLIENTE: VÁRZEA ALEGRE - CE



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



I2197	TUBO PVC ESGOTO DE 150MM (6') - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,01000000	26,8396	1,110
TOTAL MATERIAL:						27,1110
VALOR:						48,65

11.7. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

MAO DE OBRA	QNTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNIFARIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	15,0524	1,1288
TOTAL MAO DE OBRA:					1,1288	
VALOR:					1,13	


VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA
 CNPJ 32.744.062/0001-81


CARLOS CYNALDO PIRES MOREIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nº 1601618808

P

OBRA: INSTALAÇÃO DA COBERTA E CONSTRUÇÃO DO MURTO QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA JOÃO GONÇALVES BEZERRA-VÁRZEA ALEGRE - CE
DESCRIÇÃO: INSTALAÇÃO DA COBERTA E CONSTRUÇÃO DO MURO NA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA JOÃO GONÇALVES BEZERRA -VÁRZEA ALEGRE - CE
LOCAL: SÍTIO ATOLEIRO, ESCOLA JOÃO GONÇALVES BEZERRA, SEDE RURAL, -VÁRZEA ALEGRE - CE
CLIENTE: VÁRZEA ALEGRE - CE



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.133,28	100,00 %					100,00 %
			1.133,28					1.133,28
2	MOVIMENTO DE TERRA	3.293,60	100,00 %					100,00 %
			3.293,60					3.293,60
3	INFRA - ESTRUTURAS	45.562,33	100,00 %					100,00 %
			45.562,33					45.562,33
4	SUPERESTRUTURA	27.890,07	20,00 %	30,00 %	50,00 %			100,00 %
			5.578,01	8.367,02	13.945,04			27.890,07
5	PISOS	13.490,21	20,00 %	30,00 %	50,00 %			100,00 %
			2.698,04	4.047,06	6.745,11			13.490,21
6	PAREDES E PAINÉIS	27.096,31	20,00 %	30,00 %	30,00 %	20,00 %		100,00 %
			5.419,26	8.128,89	8.128,89	5.419,27		27.096,31
7	REVESTIMENTOS	36.879,17			30,00 %	30,00 %	40,00 %	100,00 %
					11.063,75	11.063,75	14.751,67	36.879,17
8	COBERTURA	374.381,69					100,00 %	100,00 %
							374.381,69	374.381,69
9	PINTURA	61.916,25					100,00 %	100,00 %
							61.916,25	61.916,25
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	35.881,41		25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %	100,00 %
				8.970,35	8.970,35	8.970,35	8.970,36	35.881,41
11	SERVIÇOS DIVERSOS	12.226,06					100,00 %	100,00 %
							12.226,06	12.226,06
			63.684,52	29.513,32	48.853,14	25.453,37	472.246,03	639.750,38
			63.684,52	93.197,84	142.050,98	167.504,35	639.750,38	

VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA
 CNPJ 32.744.002/0001-81

CARLOS CLAUDIO PIRES MOREIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nº 1601618808



OBRA: INSTALAÇÃO DA COBERTA E CONSTRUÇÃO DO MURO NA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA JOÃO GONÇALVES BEZERRA-VÁRZEA ALEGRE - CE
 DESCRIÇÃO: INSTALAÇÃO DA COBERTA E CONSTRUÇÃO DO MURO NA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA JOÃO GONÇALVES BEZERRA -VÁRZEA ALEGRE - CE
 LOCAL: SÍTIO ATOLEIRO, ESCOLA JOÃO GONÇALVES BEZERRA, SEDE RURAL, -VÁRZEA ALEGRE - CE
 CLIENTE: VÁRZEA ALEGRE - CE



COMPOSIÇÃO DO BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,16
TOTAL		6,96

Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
TOTAL		4,56

I Impostos		
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	CPRB (4,5%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50
TOTAL		13,15

BDI = 28,82%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA
 CNPJ 32.744.002/0001-81

CARLOS CLAUDIO PEREIRA MOREIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nº 1601618808

OBRA: INSTALAÇÃO DA COBERTA E CONSTRUÇÃO DO MURO NA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA JOÃO GONÇALVES BEZERRA-VÁRZEA ALEGRE - CE
 DESCRIÇÃO: INSTALAÇÃO DA COBERTA E CONSTRUÇÃO DO MURO NA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA JOÃO GONÇALVES BEZERRA -VÁRZEA ALEGRE - CE
 LOCAL: SÍTIO ATOLEIRO, ESCOLA JOÃO GONÇALVES BEZERRA, SEDE RURAL. -VÁRZEA ALEGRE - CE
 CLIENTE: VÁRZEA ALEGRE - CE



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
 Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA
 CNPJ 32.744.002/0001-81

CARLOS CLAUDIO MOREIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nº 1001648808

OBRA: INSTALAÇÃO DA COBERTA E CONSTRUÇÃO DO MURO NA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA JOÃO GONÇALVES BEZERRA-VÁRZEA ALEGRE - CE
DESCRIÇÃO: INSTALAÇÃO DA COBERTA E CONSTRUÇÃO DO MURO NA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA JOÃO GONÇALVES BEZERRA -VÁRZEA ALEGRE - CE
LOCAL: SÍTIO ATOLEIRO, ESCOLA JOÃO GONÇALVES BEZERRA, SEDE RURAL, -VÁRZEA ALEGRE - CE
CLIENTE: VÁRZEA ALEGRE - CE



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,88	0,00
B2	Feridos	3,72	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92	0,69
B4	13º Salário	11,01	8,33
B5	Licença Paternidade	0,08	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,73	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,67	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,12	0,09
B9	Férias Gozadas	11,80	8,93
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	47,96	18,68

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	7,12	5,39
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,40	0,30
C3	Férias Indenizadas	2,40	1,82
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,83	3,66
C5	Indenização Adicional	0,60	0,45
	TOTAL	15,35	11,62

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,06	3,14
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,64	0,48
	TOTAL	8,70	3,62

Horista = 88,81%
 Mensalista = 50,72%

A + B + C + D

VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA
 CNPJ 32.744.802/0001-81

CARLOS CLAUDIO PIRES MOREIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nº 1601618908

OBRA: INSTALAÇÃO DA COBERTA E CONSTRUÇÃO DO MURO NA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA JOÃO GONÇALVES BEZERRA-VÁRZEA ALEGRE - CE
 DESCRIÇÃO: INSTALAÇÃO DA COBERTA E CONSTRUÇÃO DO MURO NA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA JOÃO GONÇALVES BEZERRA -VÁRZEA ALEGRE - CE
 LOCAL: SÍTIO ATOLEIRO, ESCOLA JOÃO GONÇALVES BEZERRA, SEDE RURAL, -VÁRZEA ALEGRE - CE
 CLIENTE: VÁRZEA ALEGRE - CE



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85	0,66
B4	13º Salário	10,81	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,56	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,08
B9	Férias Gozadas	8,95	6,90
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	44,64	16,61

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,41	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,36	3,36
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,80	2,93
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
	TOTAL	14,16	10,91

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,50	2,79
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,95	3,14

Horista = 83,55%
 Mensalista = 47,46%

A + B + C + D

VENUS SERVIÇOS E
 EMPREENDIMENTOS LTDA
 CNPJ 02.794.692/0001-31

CARLOS CLAUDIO BARES MOREIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nº 150161999

OBRA: REFORMA DA QUADRA DO SÃO CAETANO - DISTRITO DE NARANIÚ, VÁRZEA ALEGRE-CEARÁ
DESCRIÇÃO: REFORMA DA QUADRA DO SÃO CAETANO - DISTRITO DE NARANIÚ, VÁRZEA ALEGRE-CEARÁ
LOCAL: DISTRITO DE NARANIÚ, VÁRZEA ALEGRE-CEARÁ
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE-CEARÁ




VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA
 CNPJ 02.744.002/0001-91

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CARLOS CLAUDIO PRESTIMOREIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nº 15016122-2

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS								2.605,92
1.1	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	84,15	22,18	6,39	28,57	2.404,17
1.2	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	3,06	51,18	14,75	65,93	201,75
2	MOVIMENTO DE TERRA								609,92
2.1	C0928	CORTE E ATERRO COMPENSADO S/CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO	SEINFRA	M3	64,00	7,40	2,13	9,53	609,92
3	INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA								7.035,67
3.1	C0842	CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	1,89	403,39	116,26	519,65	982,14
3.2	COMP.PROP.	ARMAÇÃO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	PRÓPRIA	M3	1,89	977,35	281,67	1.259,02	2.379,55
3.3	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	SEINFRA	KG	36,56	11,96	3,45	15,41	563,39
3.4	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	SEINFRA	M2	4,54	92,85	26,76	119,61	543,03
3.5	C4449	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ATÉ 2 m	SEINFRA	M2	11,40	91,20	26,28	117,48	1.339,27
3.6	C2843	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m²	SEINFRA	M2	11,20	30,41	8,76	39,17	438,70
3.7	C3723	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	SEINFRA	M3	1,58	387,94	111,80	499,74	789,59
4	PAREDES E PAINÉIS								16.565,06
4.1	C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	SEINFRA	M2	91,80	101,44	29,24	130,68	11.996,42
4.2	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	61,25	57,90	16,69	74,59	4.568,64
5	REVESTIMENTO								12.805,04
5.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	166,21	5,98	1,72	7,70	1.279,82
5.2	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	166,21	33,43	9,63	43,06	7.157,00



OBRA: REFORMA DA QUADRA DO SÃO CAETANO - DISTRITO DE NARANIÚ, VÁRZEA ALEGRE-CEARÁ
 DESCRIÇÃO: REFORMA DA QUADRA DO SÃO CAETANO - DISTRITO DE NARANIÚ, VÁRZEA ALEGRE-CEARÁ
 LOCAL: DISTRITO DE NARANIÚ, VÁRZEA ALEGRE-CEARÁ
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE-CEARÁ



VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA
 CNPJ 32.744.002/0001-81

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CARLOS OLÍMPIO DE SOUZA MOREIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nº 16016188/08

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
5.3	C1226	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5	SEINFRA	M2	24,78	28,86	8,32	37,18	921,32
5.4	C4432	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	SEINFRA	M2	24,78	100,14	28,86	129,00	3.196,62
5.5	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	24,78	7,84	2,26	10,10	250,28
6	PISOS								15.868,61
6.1	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	SEINFRA	M2	303,89	36,75	10,59	47,34	14.386,15
6.2	C4437	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	SEINFRA	M2	11,40	93,11	26,83	119,94	1.367,32
6.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	11,40	7,84	2,26	10,10	115,14
7	ESQUADRIAS E FERRAGENS								2.095,46
7.1	C1978	PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X2.10)m	SEINFRA	UN	2,00	797,24	229,76	1.027,00	2.054,00
7.2	C0804	COBOGÓ ANTI-CHUVA (50x40)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	0,40	80,47	23,19	103,66	41,46
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								2.560,25
8.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	2,00	222,23	64,05	286,28	572,56
8.2	93128	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF 01/2016	SINAPI	UN	2,00	119,47	34,43	153,90	307,80
8.3	C1663	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/ 1 LÂMPADA 40W	SEINFRA	UN	2,00	68,12	19,63	87,75	175,50
8.4	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	M	150,00	7,20	2,08	9,28	1.392,00
8.5	C2076	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR ATÉ 3 DIVISÕES, S/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	67,15	19,35	86,50	86,50
8.6	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	UN	1,00	20,10	5,79	25,89	25,89
9	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS								6.645,50
9.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	6,00	207,41	59,78	267,19	603,14



OBRA: REFORMA DA QUADRA DO SÃO CAETANO - DISTRITO DE NARANIÚ, VÁRZEA ALEGRE-CEARÁ
 DESCRIÇÃO: REFORMA DA QUADRA DO SÃO CAETANO - DISTRITO DE NARANIÚ, VÁRZEA ALEGRE-CEARÁ
 LOCAL: DISTRITO DE NARANIÚ, VÁRZEA ALEGRE-CEARÁ
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE-CEARÁ




VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CARLOS CUSTÓDIO PIRES MOREIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nº 1601618808

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PONTO	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
9.	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	6,00	187,01	53,90	240,91	1.445,46
9.	C4162	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ANÉIS D=1,20M	SEINFRA	UN	1,00	2.507,23	722,58	3.229,81	3.229,81
9.	C3441	CAIXA D'ÁGUA EM FYBERGLASS - CAP. 500L	SEINFRA	UN	1,00	284,96	82,13	367,09	367,09
10	LOUÇAS E METAIS								3.641,82
10.	C4635	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	SEINFRA	UN	2,00	992,56	286,06	1.278,62	2.557,24
10.	C3004	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA DE METAL E ACESSÓRIOS - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	UN	2,00	257,40	74,18	331,58	663,16
10.	C3513	CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO	SEINFRA	UN	2,00	98,74	28,46	127,20	254,40
10.	C4670	PORTA PAPEL METÁLICO	SEINFRA	UN	2,00	29,91	8,62	38,53	77,06
10.	C4671	SABONETEIRA METÁLICA	SEINFRA	UN	2,00	34,92	10,06	44,98	89,96
11	COBERTURA								2.595,57
11.1	C4460	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	SEINFRA	M2	11,85	85,47	24,63	110,10	1.304,69
11.2	C4462	TELHA CERÂMICA	SEINFRA	M2	11,85	61,36	17,68	79,04	936,62
11.3	C0657	CALHA DE ALUMÍNIO DESENVOLVIMENTO DE 25cm	SEINFRA	M	3,00	54,47	15,70	70,17	210,51
11.4	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4')	SEINFRA	M	3,50	31,88	9,19	41,07	143,75
12	PINTURA								26.819,60
12.1	C2466	TINTA ACRILICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	SEINFRA	M2	514,08	36,14	10,42	46,56	23.935,56
12.2	C2898	PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	209,21	9,39	2,71	12,10	2.531,44
12.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	7,56	20,07	5,78	25,85	195,43
12.4	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	7,56	16,14	4,65	20,79	157,17



OBRA: REFORMA DA QUADRA DO SÃO CAETANO - DISTRI. NARANIÚ, VÁRZEA ALEGRE-CEARÁ
 DESCRIÇÃO: REFORMA DA QUADRA DO SÃO CAETANO - DISTRI. NARANIÚ, VÁRZEA ALEGRE-CEARÁ
 LOCAL: DISTRITO DE NARANIÚ, VÁRZEA ALEGRE-CEARÁ
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE-CEARÁ



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
						VALOR BDI TOTAL:			22.340,20
						VALOR ORÇAMENTO:			77.508,22
						VALOR TOTAL:			99.848,42
Noventa e Nove Mil Oitocentos e Quarenta e Oito reais e Quarenta e Dois centavos									

[Handwritten Signature]
 VENUS SERVIÇOS E
 ENTRETENIMENTOS LTDA
 CNPJ 32.744.002/0001-81

[Handwritten Signature]
 CARLOS CLAUDIO PIRES MOREIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nº 1601618808



OBRA: REFORMA DA QUADRA DO SÃO CAETANO - DISTRITO DE NARANIÚ, VÁRZEA ALEGRE-CEARÁ
 DESCRIÇÃO: REFORMA DA QUADRA DO SÃO CAETANO - DISTRITO DE NARANIÚ, VÁRZEA ALEGRE-CEARÁ
 LOCAL: DISTRITO DE NARANIÚ, VÁRZEA ALEGRE-CEARÁ
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE-CEARÁ



RESUMO DO ORÇAMENTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	
1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	2.605,92	2,61
2	MOVIMENTO DE TERRA	609,92	0,61
3	INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA	7.035,67	7,05
4	PAREDES E PAINÉIS	16.565,06	16,59
5	REVESTIMENTO	12.805,04	12,82
6	PISOS	15.868,61	15,89
7	ESQUADRIAS E FERRAGENS	2.095,46	2,10
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2.560,25	2,56
9	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	6.645,50	6,66
10	LOUÇAS E METAIS	3.641,82	3,65
11	COBERTURA	2.595,57	2,60
12	PINTURA	26.819,60	26,86

VALOR BDI TOTAL: 22.340,20 100,00

VALOR ORÇAMENTO: 77.508,22

VALOR TOTAL: 99.848,42

Noventa e Nove Mil Oitocentos e Quarenta e Oito reais e Quarenta e Dois centavos

VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS
 ESTATO DE PERNAMBUCO
 CNPJ 32.744.002/0001-81

CARLOS CLAUDIO PARES MOREIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nº 1301618808

OBRA: REFORMA DA QUADRA DO SÃO CAETANO - DISTRITO DE NARANIÚ, VÁRZEA ALEGRE-CEARÁ
 DESCRIÇÃO: REFORMA DA QUADRA DO SÃO CAETANO - DISTRITO DE NARANIÚ, VÁRZEA ALEGRE-CEARÁ
 LOCAL: DISTRITO DE NARANIÚ, VÁRZEA ALEGRE-CEARÁ
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE-CEARÁ



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

1.1. C1066 - DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,13000000	20,1054	2,6143
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,30000000	15,0524	19,5650
TOTAL MAO DE OBRA:						22,1793
VALOR:						22,18

1.2. C1043 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	20,1054	6,0330
1543	SERVENTE	SEINFRA	H	3,00000000	15,0524	45,1500
TOTAL MAO DE OBRA:						51,1830
VALOR:						51,18

2.1. C0928 - CORTE E ATERRO COMPENSADO S/CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO (M3)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	SEINFRA	H	0,03000000	231,6400	6,9492
TOTAL EQUIPAMENTO:						6,9492
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,03000000	15,0524	0,4515
TOTAL MAO DE OBRA:						0,4515
VALOR:						7,40

CARLOS RIBEIRO MOREIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nº 1601618308

C0842 - CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	21,6000	15,4224
TOTAL EQUIPAMENTO:						15,4224
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	15,0524	90,3000
TOTAL MAO DE OBRA:						90,3000
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,85270000	65,3400	55,7154
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	336,00000000	0,5421	182,1456
11605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,83600000	71,3352	59,8034
TOTAL MATERIAL:						297,6644
VALOR:						403,39

VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA
 CNPJ 32.144.892/0001-31

3.2. COMP.PROP. - ARMAÇÃO AÇO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO (M3)

SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92922	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	55,00000000	11,49	631,95

OBRA: REFORMA DA QUADRA DO SÃO CAETANO - DISTRITO DE NARANIÚ, VÁRZEA ALEGRE-CEARÁ
 DESCRIÇÃO: REFORMA DA QUADRA DO SÃO CAETANO - DISTRITO DE NARANIÚ, VÁRZEA ALEGRE-CEARÁ
 LOCAL: DISTRITO DE NARANIÚ, VÁRZEA ALEGRE-CEARÁ
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE-CEARÁ



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



92917	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	22,00000000	15,30	340.45,40
					TOTAL SERVIÇO:	977,35
					VALOR:	977,35

3.3. C0217 - ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm (KG)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,07000000	1,1361
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,07000000	1,4077
TOTAL MAO DE OBRA:					2,5438

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	0,1946
I0169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	1,15000000	9,2173
TOTAL MATERIAL:					9,4119
VALOR:					11,96

CARLOS CAETANO VARELA MOREIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nº 1601618808

3.4. C1399 - FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP. = 12mm UTIL. 5X (M2)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,35000000	21,9105
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,35000000	27,1485
TOTAL MAO DE OBRA:					49,0590

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0526	CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1.22 X 2.44M)	SEINFRA	M2	0,26000000	7,4422
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	1,20000000	14,6478
I1728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,25000000	3,3396
1846	SARRAFO DE 1"x4"	SEINFRA	M	1,53000000	7,0201
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	1,17000000	11,3369
TOTAL MATERIAL:					43,7886
VALOR:					92,85

VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA
 CNPJ 32.744.802/0001-81

3.5. C4449 - LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ATÉ 2 m (M2)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,35000000	7,0385
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,35000000	5,2675
TOTAL MAO DE OBRA:					12,3060

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	0,74000000	5,9311
I8276	LAJE PRÉ-FABRICADA COMUM DE 8 cm P/ FÔRRO - VÃO ATÉ 2 m	SEINFRA	M2	32,4570	32,4570
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	12,2065	12,2065
I1728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,03000000	0,4008
I1846	SARRAFO DE 1"x4"	SEINFRA	M	4,5883	4,4507
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	9,6897	5,3293

OBRA: REFORMA DA QUADRA DO SÃO CAETANO - DISTRITO DE NARANJÁ, VÁRZEA ALEGRE-CEARÁ
 DESCRIÇÃO: REFORMA DA QUADRA DO SÃO CAETANO - DISTRITO DE NARANJÁ, VÁRZEA ALEGRE-CEARÁ
 LOCAL: DISTRITO DE NARANJÁ, VÁRZEA ALEGRE-CEARÁ
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE-CEARÁ



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



TOTAL MATERIAL: 26.7754

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0840	CONCRETO P/MBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,03000000	382,8700	11,4861
C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,03000000	220,9500	6,6285
TOTAL SERVIÇO:						18,1146
VALOR:						91,20

3.6. C2843 - IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m² (M2)

MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,20000000	16,2334	3,2460
TOTAL MAO DE OBRA:						3,2460
MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1090	EMULSÃO ASFÁLTICA	SEINFRA	KG	2,00000000	13,5810	27,1620
TOTAL MATERIAL:						27,1620
VALOR:						30,41

3.7. C3723 - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS (M3)

MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	5,00000000	20,1054	100,5500
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	7,00000000	15,0524	105,3500
TOTAL MAO DE OBRA:						205,9000
MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	1,15000000	63,9461	73,5380
TOTAL MATERIAL:						73,5380
SERVIÇO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0173	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:6	SEINFRA	M3	0,30000000	361,6800	108,5040
TOTAL SERVIÇO:						108,5040
VALOR:						387,94

4.1. C0074 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm (M2)

MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,50000000	20,1054	30,1650
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,84000000	15,0524	27,6920
TOTAL MAO DE OBRA:						57,8570
MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,04130000	65,3400	2,6985
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	6,19000000	1,0648	6,5911
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	6,19000000	0,5421	3,3556
I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	47,00000000	0,6582	30,9354
TOTAL MATERIAL:						43,5806
VALOR:						101,44

OBRA: REFORMA DA QUADRA DO SÃO CAETANO - DISTRITO DE NARANIÚ, VÁRZEA ALEGRE-CEARÁ
 DESCRIÇÃO: REFORMA DA QUADRA DO SÃO CAETANO - DISTRITO DE NARANIÚ, VÁRZEA ALEGRE-CEARÁ
 LOCAL: DISTRITO DE NARANIÚ, VÁRZEA ALEGRE-CEARÁ
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE-CEARÁ



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



4.2. C0073 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:6) (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	20,1054	20,1100
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,12000000	15,0524	16,8560
TOTAL MAO DE OBRA:						36,9660

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01500000	65,3400	0,9801
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,18000000	1,0648	2,3213
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,18000000	0,5421	1,1818
I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	25,00000000	0,6582	16,4550
TOTAL MATERIAL:						20,9382

VALOR: 57,90

5.1. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	20,1054	2,0110
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	15,0524	2,2575
TOTAL MAO DE OBRA:						4,2685

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	65,3400	0,3986
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	0,5421	1,3173
TOTAL MATERIAL:						1,7159

Carlos Otoniel de Farias Moreira
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nº 1501613808

VALOR: 5,98

5.2. C3408 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	20,1054	12,0660
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	15,0524	9,0300
TOTAL MAO DE OBRA:						21,0960

SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,02500000	493,4100	12,3353
TOTAL SERVIÇO:						12,3353
VALOR: 33,43						

5.3. C1226 - EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	20,1054	12,0660
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,80000000	15,0524	12,0400
TOTAL MAO DE OBRA:						24,1060

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,02430000	65,3400	1,5878

VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA
 CNPJ 32.744.002/0001-81

OBRA: REFORMA DA QUADRA DO SÃO CAETANO - DISTRITO DE NARANIÚ, VÁRZEA ALEGRE-CEARÁ
 DESCRIÇÃO: REFORMA DA QUADRA DO SÃO CAETANO - DISTRITO DE NARANIÚ, VÁRZEA ALEGRE-CEARÁ
 LOCAL: DISTRITO DE NARANIÚ, VÁRZEA ALEGRE-CEARÁ
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE-CEARÁ



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	5,84000000	0,5421	3,1659
TOTAL MATERIAL:						4,7537
VALOR:						28,86

5.4. C4432 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,40000000	20,1054	28,1540
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,40000000	15,0524	21,0700
TOTAL MAO DE OBRA:					49,2240

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
198 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	33,0862	36,3948
TOTAL MATERIAL:					36,3948

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4429 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5	SEINFRA	M3	0,02000000	726,1200	14,5224
TOTAL SERVICIO:					14,5224
VALOR:					100,14

5.5. C1120 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,20000000	20,1054	4,0220
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,20000000	15,0524	3,0100
TOTAL MAO DE OBRA:					7,0320

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10118 ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,23300000	3,4751	0,8097
TOTAL MATERIAL:					0,8097
VALOR:					7,84

6.1. C1611 - LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,03600000	21,6000	0,7776
TOTAL EQUIPAMENTO:					0,7776

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,40000000	20,1054	8,0440
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	15,0524	16,5550
TOTAL MAO DE OBRA:					24,5990

Handwritten signature
 CARLOS CAVALDINO DE SOUZA MOREIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nº 1301618808


MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,03320000	65,3400	2,1693
10280 BRITA	SEINFRA	M3	0,04400000	73,7519	3,2451
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	11,00000000	0,5421	5,9631
TOTAL MATERIAL:					11,3775
VALOR:					36,75

VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA
 CNPJ 32.744.002/0001-81

OBRA: REFORMA DA QUADRA DO SÃO CAETANO - DISTRITO DE NARANÍU, VÁRZEA ALEGRE-CEARÁ
 DESCRIÇÃO: REFORMA DA QUADRA DO SÃO CAETANO - DISTRITO DE NARANÍU, VÁRZEA ALEGRE-CEARÁ
 LOCAL: DISTRITO DE NARANÍU, VÁRZEA ALEGRE-CEARÁ
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE-CEARÁ



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



6.2. C4437 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO (M2)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,20000000	20,1054	24,1320
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,20000000	15,0524	18,0600
TOTAL MAO DE OBRA:						42,1920
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16498	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	33,0862	36,3948
TOTAL MATERIAL:						36,3948
SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
429	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5	SEINFRA	M3	0,02000000	726,1200	14,5224
TOTAL SERVIÇO:						14,5224
VALOR:						93,11

6.3. C1120 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) (M2)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,20000000	20,1054	4,0220
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,20000000	15,0524	3,0100
TOTAL MAO DE OBRA:						7,0320
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,23300000	3,4751	0,8097
TOTAL MATERIAL:						0,8097
VALOR:						7,84

6.4. C1978 - PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X2.10)m (UN)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,75000000	16,2334	60,8625
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,75000000	20,1054	75,4125
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,40000000	20,1054	28,1540
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,40000000	15,0524	21,0700
TOTAL MAO DE OBRA:						185,4990

6.5. C1978 - PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X2.10)m (UN)						
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01060000	65,3400	0,6926
10209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	1,00000000	159,0230	159,0230
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,72000000	1,0648	1,8315
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,72000000	0,5421	0,9324
11030	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA EXTERNA	SEINFRA	UN	3,00000000	23,8806	71,6418
11154	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	50,8200	50,8200
11240	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	1,00000000	42,1854	42,1854
11590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	8,99000000	0,2614	2,0912
11709	PORTA LISA DE CEDRO 0.90X2.10M	SEINFRA	UN	1,00000000	270,7496	270,7496

OBRA: REFORMA DA QUADRA DO SÃO CAETANO - DISTRITO DE NARANJUI. VÁRZEA ALEGRE-CEARÁ
 DESCRIÇÃO: REFORMA DA QUADRA DO SÃO CAETANO - DISTRITO DE NARANJUI. VÁRZEA ALEGRE-CEARÁ
 LOCAL: DISTRITO DE NARANJUI, VÁRZEA ALEGRE-CEARÁ
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE-CEARÁ



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,25000000	15,0487
I1919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	SEINFRA	UN	6,00000000	1,3358
TOTAL MATERIAL:					611,7430
VALOR:					797,24

7.2. C0804 - COBOGÓ ANTI-CHUVA (50x40)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 (M2)

MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,88000000	37,8068
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,05000000	15,8025
TOTAL MAO DE OBRA:					53,6093

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
J810	COBOGÓ ANTI-CHUVA (50x40)CM	SEINFRA	UN	5,00000000	22,4575
TOTAL MATERIAL:					22,4575

SERVICO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,00530000	4,4058
TOTAL SERVICOS:					4,4058
VALOR:					80,47

CARLOS CAETANO PIRES MOREIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nº 1501618308

8.1. C1947 - PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	48,6900
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	60,3300
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	37,6250
TOTAL MAO DE OBRA:					146,6450

VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA
 Cnpj: 22.786.622/0001-81

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
I0356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	12,00000000	22,7676
I0419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	SEINFRA	UN	1,00000000	1,7037
I0428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	SEINFRA	UN	1,00000000	9,8833
I0957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	1,9554
I0981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	0,10000000	0,9196
I1075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	3,00000000	10,1640
I1105	ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	SEINFRA	UN	1,00000000	2,5265
I1181	FITA ISOLANTE	SEINFRA	M	3,00000000	2,3814
I1262	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	SEINFRA	UN	1,00000000	21,5767
I1409	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	SEINFRA	UN	2,00000000	1,7036
TOTAL MATERIAL:					75,5818
VALOR:					222,23


8.2. 93128 - PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 (UN)

SERVICO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO. 1.5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	8,40000000	20,83

OBRA: REFORMA DA QUADRA DO SÃO CAETANO - DISTRITO DE NARANIÚ, VÁRZEA ALEGRE-CEARÁ
 DESCRIÇÃO: REFORMA DA QUADRA DO SÃO CAETANO - DISTRITO DE NARANIÚ, VÁRZEA ALEGRE-CEARÁ
 LOCAL: DISTRITO DE NARANIÚ, VÁRZEA ALEGRE-CEARÁ
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE-CEARÁ



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI UN	0,37500000	9,142
91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI UN	1,00000000	11,61
90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	SINAPI M	2,20000000	21,86
91842	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI M	2,00000000	10,76
91852	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI M	2,20000000	15,86
91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI UN	1,00000000	21,14
90456	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015	SINAPI UN	1,00000000	3,17
9447	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	SINAPI M	2,20000000	10,82
TOTAL SERVIÇO:				119,47
VALOR:				119,47

8.3. C1663 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/ 1 LÂMPADA 40W (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,50000000	16,2334	8,1150
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,00000000	20,1054	20,1100
TOTAL MAO DE OBRA:						28,2250
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11361	LUMINARIA FLUOR. 1X40W COMPLETA C/ LAMPADA	SEINFRA	UN	1,00000000	39,8913	39,8913
TOTAL MATERIAL:						39,8913
VALOR:						68,12

8.4. C0534 - CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,12000000	16,2334	1,9476
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,12000000	20,1054	2,4132
TOTAL MAO DE OBRA:						4,3608
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10357	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	M	1,02000000	2,7878	2,8436
TOTAL MATERIAL:						2,8436
VALOR:						7,20

8.5. C2076 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR ATÉ 3 DIVISÕES, S/BARRAMENTO (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,20000000	16,2334	19,4760
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,20000000	20,1054	24,1320
TOTAL MAO DE OBRA:						43,6080
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

OBRA: REFORMA DA QUADRA DO SÃO CAETANO - DISTRITO DE NARANIÚ, VÁRZEA ALEGRE-CEARÁ
 DESCRIÇÃO: REFORMA DA QUADRA DO SÃO CAETANO - DISTRITO DE NARANIÚ, VÁRZEA ALEGRE-CEARÁ
 LOCAL: DISTRITO DE NARANIÚ, VÁRZEA ALEGRE-CEARÁ
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE-CEARÁ



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



11753	QUADRO DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR, C/3 DIVISÕES	SEINFRA	UN	1,00000000	23,5418	23,5418
TOTAL MATERIAL:						23,5418
VALOR:						67,15

8.6. C1092 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A (UN)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	16,2334	4,8690
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	20,1054	6,0330
TOTAL MAO DE OBRA:						10,9020

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
380	DISJUNTOR MONOPOLAR 10A	SEINFRA	UN	1,00000000	9,1960	9,1960
TOTAL MATERIAL:						9,1960
VALOR:						20,10

9.1. C1948 - PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	16,2334	48,6900
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	19,6698	59,0100
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	15,0524	37,6250
TOTAL MAO DE OBRA:						145,3250

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00350000	72,3290	0,2532
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,50000000	1,0648	2,6620
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,50000000	0,5421	1,3553
10884	COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 25MM	SEINFRA	UN	2,00000000	0,5711	1,1422
10885	COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	4,00000000	1,7037	6,8148
11293	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	4,8206	4,8206
11412	LUVA PVC SOLDÁVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	2,00000000	1,5004	3,0008
11426	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DE 32X25MM	SEINFRA	UN	1,00000000	2,8653	2,8653
11973	TE PVC SOLDÁVEL 32MM	SEINFRA	UN	1,00000000	3,2234	3,2234
12200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	SEINFRA	M	1,20000000	2,8943	3,4732
12201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")	SEINFRA	M	5,00000000	6,4953	32,4765
TOTAL MATERIAL:						62,0873
VALOR:						207,41

9.2. C1950 - PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)


MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	16,2334	48,6900
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	19,6698	59,0100
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	15,0524	37,6250
TOTAL MAO DE OBRA:						145,3250

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

OBRA: REFORMA DA QUADRA DO SÃO CAETANO - DISTRITO DE NARANIÚ, VÁRZEA ALEGRE-CEARÁ
 DESCRIÇÃO: REFORMA DA QUADRA DO SÃO CAETANO - DISTRITO DE NARANIÚ, VÁRZEA ALEGRE-CEARÁ
 LOCAL: DISTRITO DE NARANIÚ, VÁRZEA ALEGRE-CEARÁ
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE-CEARÁ



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA M3	0,00400000	72,3030	289,228
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA KG	3,00000000	1,0648	3,1944
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA KG	3,00000000	0,5421	1,6263
I1283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	SEINFRA UN	2,00000000	1,3455	2,6910
I1284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	SEINFRA UN	1,00000000	1,8005	1,8005
I1282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA UN	1,00000000	5,9629	5,9629
I2013	TE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (1 1/2")	SEINFRA UN	1,00000000	2,3135	2,3135
I2012	TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4")	SEINFRA UN	1,00000000	11,4514	11,4514
I2193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	SEINFRA M	0,33000000	10,4931	3,4627
I2194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688)	SEINFRA M	1,50000000	3,7849	5,6774
I2195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)	SEINFRA M	0,50000000	6,4372	3,2186
TOTAL MATERIAL:					41,6880
VALOR:					187,01

9.3. C4162 - FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ANÉIS D=1,20M (UN)

MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA H	9,00000000	20,1054	180,9900
I2543	SERVENTE	SEINFRA H	5,00000000	15,0524	75,2500
TOTAL MAO DE OBRA:					256,2400

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I7964	ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO D=1,20M, h=0,50M	SEINFRA UN	6,00000000	147,2134	883,2804
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA M3	0,10900000	65,3400	7,1221
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA KG	72,90000000	0,5421	39,5191
I7966	LAJE DE FUNDO P/ FOSSA DE D=1,20M, E=0,10M	SEINFRA UN	1,00000000	179,5350	179,5350
I7965	TAMPA PRE-MOLDADA DE CONCRETO P/ FOSSA E SUMIDOURO DE D=1,20M, E=0,10M	SEINFRA UN	2,00000000	199,5726	399,1452
TOTAL MATERIAL:					1.508,6018

SERVICO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C2781	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 1.51 a 3.00m	SEINFRA M3	8,04000000	52,6800	423,5472
C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	SEINFRA M3	0,23000000	102,7400	23,6302
C2862	LASTRO DE BRITA	SEINFRA M3	0,23000000	114,9100	26,4293
C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA M3	5,82000000	25,5900	141,2568
C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	SEINFRA M	4,00000000	31,8800	127,5200
TOTAL SERVICOS:					742,3835
VALOR:					2.507,23

9.4. C3441 - CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 500L (UN)

MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA H	0,70000000	15,0524	10,5350
TOTAL MAO DE OBRA:					10,5350

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6226	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS CAP.500L, COM TAMPA	SEINFRA UN	1,00000000	274,4280	274,4280

OBRA: REFORMA DA QUADRA DO SÃO CAETANO - DISTRITO DE NARANIÚ, VÁRZEA ALEGRE-CEARÁ
 DESCRIÇÃO: REFORMA DA QUADRA DO SÃO CAETANO - DISTRITO DE NARANIÚ, VÁRZEA ALEGRE-CEARÁ
 LOCAL: DISTRITO DE NARANIÚ, VÁRZEA ALEGRE-CEARÁ
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE-CEARÁ



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



TOTAL MATERIAL	284,96
VALOR:	284,96

10.1. C4635 - BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL) (UN)

MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	16,2334	48,6900
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	19,6698	59,0100
TOTAL MAO DE OBRA:					107,7000	

MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10082	ANEL DE VEDAÇÃO PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000	1,9650	1,9650
10136	ASSENTO SANITÁRIO COM ABERTURA FRONTAL (PADRÃO ALTO)	SEINFRA	UN	1,00000000	315,8971	315,8971
10651	BACIA LOUÇA BRANCA COM CAIXA ACOPLADA PARA DEFICIENTE (SEM ASSENTO)	SEINFRA	UN	1,00000000	528,2763	528,2763
11091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	1,00000000	17,1433	17,1433
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,56000000	0,2710	0,1518
11282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	1,00000000	5,9629	5,9629
11516	MASSA PARA VIDRO	SEINFRA	KG	0,10000000	9,4283	0,9428
11579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	2,00000000	7,2600	14,5200
TOTAL MATERIAL:					884,8592	
VALOR:					992,56	

10.2. C3004 - LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA DE METAL E ACESSÓRIOS - PADRÃO POPULAR (UN)

MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,75000000	16,2334	44,6325
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,75000000	19,6698	54,0925
TOTAL MAO DE OBRA:					98,7250	

MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11092	ENGATE DE PVC	SEINFRA	UN	1,00000000	5,2756	5,2756
11344	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA	SEINFRA	UN	1,00000000	93,8089	93,8089
12483	PARAFUSO DE FIXAÇÃO 8MM	SEINFRA	UN	4,00000000	0,6582	2,6328
12420	SIFÃO PVC 1.1/2" PARA LAVATORIO	SEINFRA	UN	1,00000000	13,4455	13,4455
12502	TORNEIRA DE METAL BRANCO 1/2", CANO CURTO (PADRÃO POPULAR)	SEINFRA	UN	1,00000000	43,5116	43,5116
TOTAL MATERIAL:					158,6744	
VALOR:					257,40	

10.3. C3513 - CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO (UN)

MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	16,2334	8,1150
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	19,6698	9,8350
TOTAL MAO DE OBRA:					17,9500	

MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
16167	CHUVEIRO COM ARTICULAÇÃO CROMADO 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	80,7118	80,7118

OBRA: REFORMA DA QUADRA DO SÃO CAETANO - DISTRITO DE NARANIÚ, VÁRZEA ALEGRE-CEARÁ
 DESCRIÇÃO: REFORMA DA QUADRA DO SÃO CAETANO - DISTRITO DE NARANIÚ, VÁRZEA ALEGRE-CEARÁ
 LOCAL: DISTRITO DE NARANIÚ, VÁRZEA ALEGRE-CEARÁ
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE-CEARÁ



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,28000000	0,2740	0,0759
TOTAL MATERIAL:						80,7877
VALOR:						98,74

10.4. C4670 - PORTA PAPEL METÁLICO (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	20,1054	10,0550
TOTAL MAO DE OBRA:						10,0550
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8670	PORTA PAPEL METÁLICO	SEINFRA	UN	1,00000000	19,8537	19,8537
TOTAL MATERIAL:						19,8537
VALOR:						29,91

10.5. C4671 - SABONETEIRA METÁLICA (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	20,1054	10,0550
TOTAL MAO DE OBRA:						10,0550
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8671	SABONETEIRA METÁLICA	SEINFRA	UN	1,00000000	24,8679	24,8679
TOTAL MATERIAL:						24,8679
VALOR:						34,92

11.1. C4460 - MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA) (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	16,2334	16,2300
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	20,1054	20,1100
TOTAL MAO DE OBRA:						36,3400
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0405	CAIBRO DE 2"x1"	SEINFRA	M	3,50000000	5,5466	19,4131
I6519	LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM (5" x 2 1/2")	SEINFRA	M	1,33000000	17,5498	23,3412
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,12000000	15,0427	1,8051
I1824	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM	SEINFRA	M	3,50000000	1,3068	4,5738
TOTAL MATERIAL:						49,1332
VALOR:						85,47

CARLOS CLAUDIO PEREIRA MOREIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nº 1601618308

11.2. C4462 - TELHA CERÂMICA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,10000000	20,1054	22,1210
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	15,0524	16,5550
TOTAL MAO DE OBRA:						38,6760
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA
 CNPJ 02.744.002/0001-01

OBRA: REFORMA DA QUADRA DO SÃO CAETANO - DISTRITO DE NARANIU, VÁRZEA ALEGRE-CEARÁ
 DESCRIÇÃO: REFORMA DA QUADRA DO SÃO CAETANO - DISTRITO DE NARANIU, VÁRZEA ALEGRE-CEARÁ
 LOCAL: DISTRITO DE NARANIU, VÁRZEA ALEGRE-CEARÁ
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE-CEARÁ



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



12045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	33,00000000	0,6873	22,6809
TOTAL MATERIAL:						22,6809
VALOR:						61,36

11.3. C0657 - CALHA DE ALUMÍNIO DESENVOLVIMENTO DE 25cm (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	1,00000000	16,2334	16,2300
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	1,00000000	19,6698	19,6700
TOTAL MAO DE OBRA:						35,9000

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11447	CALHA DE ALUMINIO DESENVOL. DE 25CM	SEINFRA	M	1,03000000	14,5200	14,9556
11725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,09000000	15,0427	1,3538
11784	REBITES	SEINFRA	KG	0,04000000	56,4247	2,2570
TOTAL MATERIAL:						18,5664
VALOR:						54,47

11.4. C2593 - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4') (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,52000000	16,2334	8,4396
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,52000000	19,6698	10,2284
TOTAL MAO DE OBRA:						18,6680

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,02500000	43,7149	1,0929
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,04000000	37,9650	1,5186
12193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4') - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,01000000	10,4931	10,5980
TOTAL MATERIAL:						13,2095
VALOR:						31,88

12.1. C2466 - TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	16,2334	4,8690
12395	PINTOR	SEINFRA	H	1,20000000	20,1054	24,1320
TOTAL MAO DE OBRA:						29,0010

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12083	TINTA 100% ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,30000000	23,8031	7,1409
TOTAL MATERIAL:						7,1409
VALOR:						36,14

CARDOS DE JUIZO MOREIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CRETA Nº 1501618808

12.2. C2898 - PINTURA HIDRACOR (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,33000000	20,1054	6,6363
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	15,0524	2,2575

VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA
 CNE 32.744.011/0001-01

OBRA: REFORMA DA QUADRA DO SÃO CAETANO - DISTRITO DE NARANIÚ, VÁRZEA ALEGRE-CEARÁ
 DESCRIÇÃO: REFORMA DA QUADRA DO SÃO CAETANO - DISTRITO DE NARANIÚ, VÁRZEA ALEGRE-CEARÁ
 LOCAL: DISTRITO DE NARANIÚ, VÁRZEA ALEGRE-CEARÁ
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE-CEARÁ



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



TOTAL MAO DE OBRA: 8,8938

MATERIAL	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2353	HIDRACOR	SEINFRA	KG	0,35000000	1,1132	0,3896
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,20000000	0,5324	0,1065
TOTAL MATERIAL:						0,4981
VALOR:						9,39

12.3. C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

MAO DE OBRA	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	16,2334	5,6805
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	20,1054	8,0440
TOTAL MAO DE OBRA:						13,7245

MATERIAL	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,04000000	16,6399	0,6656
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	24,1903	3,8704
I1199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,13000000	12,2742	1,5956
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,5324	0,2130
TOTAL MATERIAL:						6,3446
VALOR:						20,07

12.4. C1206 - EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS (M2)

MAO DE OBRA	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	16,2334	4,8690
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	20,1054	7,0385
TOTAL MAO DE OBRA:						11,9075

MATERIAL	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,50000000	0,5324	0,2662
I1512	MASSA CORRIDA A BASE DE OLEO	SEINFRA	KG	0,45000000	8,8088	3,9640
TOTAL MATERIAL:						4,2302
VALOR:						16,14

VENUS SERVIÇOS E
 ENTRETENIMENTOS LTDA
 CNPJ 08.744.302/0001-01

CARLOS CLAUDIO FERES MOREIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREM Nº 1901618808


OBRA: REFORMA DA QUADRA DO SÃO CAETANO - DISTRITO DE NARANIÚ, VÁRZEA ALEGRE-CEARÁ
 DESCRIÇÃO: REFORMA DA QUADRA DO SÃO CAETANO - DISTRITO DE NARANIÚ, VÁRZEA ALEGRE-CEARÁ
 LOCAL: DISTRITO DE NARANIÚ, VÁRZEA ALEGRE-CEARÁ
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE-CEARÁ



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	Total parcela
1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	2.605,92	100,00 %		100,00 %
			2.605,92		2.605,92
2	MOVIMENTO DE TERRA	609,92	100,00 %		100,00 %
			609,92		609,92
3	INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA	7.035,67	100,00 %		100,00 %
			7.035,67		7.035,67
4	PAREDES E PAINÉIS	16.565,06	100,00 %		100,00 %
			16.565,06		16.565,06
5	REVESTIMENTO	12.805,04	50,00 %	50,00 %	100,00 %
			6.402,52	6.402,52	12.805,04
6	PISOS	15.868,61	50,00 %	50,00 %	100,00 %
			7.934,31	7.934,30	15.868,61
	ESQUADRIAS E FERRAGENS	2.095,46		100,00 %	100,00 %
				2.095,46	2.095,46
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2.560,25		100,00 %	100,00 %
				2.560,25	2.560,25
9	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	6.645,50		100,00 %	100,00 %
				6.645,50	6.645,50
10	LOUÇAS E METAIS	3.641,82		100,00 %	100,00 %
				3.641,82	3.641,82
11	COBERTURA	2.595,57		100,00 %	100,00 %
				2.595,57	2.595,57
12	PINTURA	26.819,60		100,00 %	100,00 %
				26.819,60	26.819,60
		99.848,42	41.153,40	58.895,02	99.848,42
			41.153,40	99.848,42	


VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS
VENUS SERVIÇOS E LTDA
 ENT. CNPJ 32.744.002/0001-81
 CNPJ


 CARLOS CLÁUDIO NERES MOREIR.
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nº 15016/18308

OBRA: REFORMA DA QUADRA DO SÃO CAETANO - DISTRITO DE NARANIÚ, VÁRZEA ALEGRE-CEARÁ
 DESCRIÇÃO: REFORMA DA QUADRA DO SÃO CAETANO - DISTRITO DE NARANIÚ, VÁRZEA ALEGRE-CEARÁ
 LOCAL: DISTRITO DE NARANIÚ, VÁRZEA ALEGRE-CEARÁ
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE-CEARÁ



COMPOSIÇÃO DO BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,16
TOTAL		6,96
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
TOTAL		4,56
I Impostos		
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	CPRB (4,5%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50
TOTAL		13,15

BDI = 28,82%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

VENUS SERVIÇOS E
 ENTRETENIMENTOS LTDA
 CNPJ 02.744.002/0001-01

CARLOS CLAUDIO PIRES MOREIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nº 1601618808

OBRA: REFORMA DA QUADRA DO SÃO CAETANO - DISTRITO DE NARANIÚ, VÁRZEA ALEGRE-CEARÁ
 DESCRIÇÃO: REFORMA DA QUADRA DO SÃO CAETANO - DISTRITO DE NARANIÚ, VÁRZEA ALEGRE-CEARÁ
 LOCAL: DISTRITO DE NARANIÚ, VÁRZEA ALEGRE-CEARÁ
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE-CEARA



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
 Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA
 CNPJ 32.744.002/0001-81

CARLOS CLAUDIO PIRES MOREIR.
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nº 1501618808

OBRA: REFORMA DA QUADRA DO SÃO CAETANO - DISTRITO DE NARANIÚ, VÁRZEA ALEGRE-CEARÁ
 DESCRIÇÃO: REFORMA DA QUADRA DO SÃO CAETANO - DISTRITO DE NARANIÚ, VÁRZEA ALEGRE-CEARÁ
 LOCAL: DISTRITO DE NARANIÚ, VÁRZEA ALEGRE-CEARÁ
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE-CEARÁ



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85	0,66
B4	13º Salário	10,81	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,56	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,08
B9	Férias Gozadas	8,95	6,90
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	44,64	16,61

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,41	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,36	3,36
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,80	2,93
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
	TOTAL	14,16	10,91

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,50	2,79
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,95	3,14

Horista = 83,55%
 Mensalista = 47,46%

A + B + C + D

VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA
 CNPJ 32.744.002/0001-81

CARLOS CLÁUDIO PIRES LACERDA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nº 150161/0308