



PROPOSTA DE PREÇOS

À Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Várzea Alegre/CE.
Referente a Tomada de preço Nº 2022.07.19.1

OBJETO: Contratação de serviços de engenharia para execução das obras de construção de passagem molhada na comunidade de Sítio Monte Alegre, no Município de Várzea Alegre - CE, Conforme Projeto Básico/termo de referência em anexo do edital.

PRESADOS SENHORES(AS),

1.	Contratação de serviços de engenharia para execução das obras de construção de passagem molhada na comunidade de Sítio Monte Alegre, no Município de Várzea Alegre - CE	R\$ 253.018,82
Valor Global		R\$ 253.018,82

Valor Global: R\$ 253.018,82 (Duzentos e Cinquenta e Três Mil Dezoito reais e Oitenta e Dois centavos)

Caso seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicado para esse fim o sr EDIZIO ALVES NOGUEIRA, portador da carteira de identidade nº 2002002002385 e CPF Nº 112.658.683-87 como representante legal desta empresa.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da abertura da licitação. Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Com prazo de execução dos serviços conforme cronograma.


Observações:

- Independente de declaração expressa fica subentendida que no valor proposto estão incluídas todas as despesas necessárias à execução dos serviços, inclusive as relacionadas com:
 - Materiais, equipamentos e mão de obra;
 - Carga, transporte, descarga e montagem;
 - Salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
 - Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;
 - Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da infortunística e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados a contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução das obras e/ou serviços;

Atenciosamente,

FORTALEZA-CE, 01 de agosto de 2022


P.P EDIZIO ALVES NOGUEIRA
ENGENHEIRO CIVIL CREA Nº 8105-D
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF 112.658.683-87




PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	Contratação de serviços de engenharia para execução das obras de construção de passagem molhada na comunidade de Sítio Monte Alegre, no Município de Várzea Alegre - CE	DATA:	30/07/2022	BDI:	29,77%
DESCRIÇÃO:	Execução das obras de construção de passagem molhada na comunidade de Sítio Monte Alegre, no Município de Várzea Alegre - CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	Comunidade de Sítio Monte Alegre, no Município de Várzea Alegre - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Várzea Alegre - CE	Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
					DATA REF.
					05/2021

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA							6.096,00	7.911,00
1.1	ANEXOVAL	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	PRÓPRIA	%	100,00	60,96	79,11	6.096,00	7.911,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES							9.046,78	11.740,42
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	10,00	151,47	196,56	1.514,70	1.965,60
2.2	C0359	BARRACÃO ABERTO	SEINFRA	M2	40,00	118,81	154,18	4.752,40	6.167,20
2.3	C4995	LOCAÇÃO DE CONTÊINER BANHEIRO COM 02 VASOS SANITÁRIOS, 01 LAVATÓRIO E 04 CHUVEIROS - 6,00 X 2,35M	SEINFRA	MÊS	3,00	912,26	1.183,84	2.736,78	3.551,52
2.4	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	165,00	0,26	0,34	42,90	56,10
3	MOVIMENTO DE TERRA							14.329,72	18.596,12
3.1	C1267	ESCAVAÇÃO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	227,28	2,39	3,10	543,20	704,57
3.2	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	185,20	26,43	34,30	4.894,84	6.352,36
3.3	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	95,20	93,40	121,21	8.891,68	11.539,19
4	FUNDAÇÃO E ELEVAÇÃO							111.569,55	144.781,91
4.1	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	SEINFRA	M3	206,59	423,18	549,16	87.424,76	113.450,96
4.2	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	364,78	66,19	85,89	24.144,79	31.330,95
5	REVESTIMENTO							2.958,72	3.839,77
5.1	C3407	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6	SEINFRA	M2	83,04	31,13	40,40	2.585,04	3.354,82
5.2	C0588	CAIÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	83,04	4,50	5,84	373,68	484,95
6	PAVIMENTAÇÃO							29.067,19	37.722,62
6.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	165,00	36,65	47,56	6.047,25	7.847,40
6.2	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	24,75	426,40	553,34	10.553,40	13.695,17
6.3	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	24,75	134,84	174,98	3.337,29	4.330,76
6.4	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6.3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	646,09	14,13	18,34	9.129,25	11.849,29
7	DIVERSOS							21.648,87	28.093,68
7.1	C0837	CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL S/BETONEIRA P/LASTRO	SEINFRA	M3	11,53	391,26	507,74	4.511,23	5.854,24
7.2	C0919	CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	SEINFRA	M	24,00	408,88	530,60	9.813,12	12.734,40
7.3	CP001	BALIZADOR DE FERRO GALVANIZADO D=2 1/2" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	PRÓPRIA	UND	18,00	206,89	268,48	3.724,08	4.832,64





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
	OBRA:	Contratação de serviços de engenharia para execução das obras de construção de passagem molhada na comunidade de Sítio Monte Alegre, no Município de Várzea Alegre - CE	DATA :	30/07/2022	BDI :	29,77%	
	DESCRIÇÃO:	Execução das obras de construção de passagem molhada na comunidade de Sítio Monte Alegre, no Município de Várzea Alegre - CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
	LOCAL:	Comunidade de Sítio Monte Alegre, no Município de Várzea Alegre - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
	CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Várzea Alegre - CE	Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
7.4	C2764	ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO ARRUMADA (ADQUIRIDA)	SEINFRA	M3	26,25	135,61	175,98	3.559,76	4.619,48
7.5	C3143	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT ATÉ 4,00 KM (Y = 0,93X + 0,97)	SEINFRA	T	42,00	0,97	1,26	40,74	52,92
8	LIMPEZA							257,40	333,30
8.1	C1623	LIMPEZA DE BASE OU LASTRO	SEINFRA	M2	165,00	1,56	2,02	257,40	333,30
								VALOR BDI TOTAL:	58.044,59
								VALOR ORÇAMENTO:	194.974,23
								VALOR TOTAL:	253.018,82
Duzentos e Cinquenta e Três Mil Dezoito reais e Oitenta e Dois centavos									

P.P EDIZIO ALVES NOGUEIRA
 ENGENHEIRO CIVIL CREA Nº 8105-D
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 CPF 112.658.683-87



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	Contratação de serviços de engenharia para execução das obras de construção de passagem molhada na comunidade de Sítio Monte Alegre, no Município de Várzea Alegre - CE	DATA: 30/07/2022		BDI: 29,77%	
	DESCRIÇÃO:	Execução das obras de construção de passagem molhada na comunidade de Sítio Monte Alegre, no Município de Várzea Alegre - CE	FORTE	VERSÃO	IGRA MES REF.	
	LOCAL:	Comunidade de Sítio Monte Alegre, no Município de Várzea Alegre - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Várzea Alegre - CE	Composição		PRÓPRIA	0,00%	0,00%



1.1. ANEXOVAL - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (%)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8584 ENGENHEIRO JUNIOR	SEINFRA	MÉS	0,00420000	14.514,46	60,96
TOTAL Mão de Obra:					60,96
VALOR:					60,96

2.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0,3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	35,5900	36,3018
I1100 ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	L	1,00000000	24,9900	24,9900
I1691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	12,6100	56,7450
I1725 PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	15,5400	2,3310
TOTAL Material					120,3678


Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	15,5500	31,1000
TOTAL Mão de Obra:					31,1000
VALOR:					151,47


2.2. C0369 - BARRACÃO ABERTO (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0197 BARROTE DE 2"x2"	SEINFRA	M	0,63250000	5,4000	3,4155
I0983 DISJUNTOR MONOPOLAR 20A	SEINFRA	UN	0,10260000	9,5000	0,9747
I1075 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 3/4"	SEINFRA	M	0,10260000	3,5000	0,3591
I2340 FIO DE COBRE ANTICHAMA 2,5MM2	SEINFRA	M	3,21000000	1,3600	4,3656
I2357 INTERRUPTOR DE SOBREPOR 1 SEÇÃO	SEINFRA	UN	0,06840000	10,1600	0,6949
I2373 LÂMPADA INCANDESCENTE DE 100W	SEINFRA	UN	0,10260000	3,0500	0,3129
I0198 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO	SEINFRA	M	1,70940000	17,3300	29,6239
I2408 PREGO 14X18 (1.1/2" x 14) (APROXIMADAMENTE 708UN/KG)	SEINFRA	KG	0,10260000	16,7500	1,7186
I2429 TABUA DE VIROLA DE 12"x 1"	SEINFRA	M2	0,10260000	28,7200	2,9467
I2440 TELHA DE FIBROCIMENTO DE 4MM (0,50 x 2,44M)	SEINFRA	UN	0,68380000	19,6400	13,4298
I2444 TOMADA UNIVERSAL DE SOBREPOR (COMPLETA INCLUSIVE CAIXA)	SEINFRA	UN	0,20460000	15,0900	3,0874
TOTAL Material					60,8281

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,02570000	20,7700	21,3038
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,51280000	20,7700	10,6509
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,28210000	15,5500	19,9367
TOTAL Mão de Obra:					51,8914

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	0,01480000	404,8000	5,9910
TOTAL Serviço:					5,9910

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	Contratação de serviços de engenharia para execução das obras de construção de passagem molhada na comunidade de Sítio Monte Alegre, no Município de Várzea Alegre - CE.	DATA : 30/07/2022		BDI : 29,77%
	DESCRIÇÃO:	Execução das obras de construção de passagem molhada na comunidade de Sítio Monte Alegre, no Município de Várzea Alegre - CE.	FORNTE	VERSÃO	HORA MES REF.
	LOCAL:	Comunidade de Sítio Monte Alegre, no Município de Várzea Alegre - CE.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,76% 05/2021
	CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Várzea Alegre - CE.	Composição	PRÓPRIA	0,00% 0,00%



VALOR:	118,81
---------------	---------------

2.3. C4995 - LOCAÇÃO DE CONTÊINER BANHEIRO COM 02 VASOS SANITÁRIOS, 01 LAVATÓRIO E 04 CHUVEIROS - 6,00 X 2,35M (MÉS)

Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19476	LOCAÇÃO DE CONTÊINER BANHEIRO COM 02 VASOS SANITÁRIOS, 01 LAVATÓRIO E 04 CHUVEIROS - 6,00 X 2,35M	SEINFRA	MÉS	1,00000000	912,2600	912,2600
TOTAL Material:						912,2600
VALOR:						912,26

2.4. C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)

Equipamento Custo Horário		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	0,00100000	75,0454	0,0750
10758	NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	0,6895	0,0014
10775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	1,3612	0,0027
TOTAL Equipamento Custo Horário:						0,0791

Mão de Obra		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,00400000	16,7700	0,0671
12382	NIVELADOR	SEINFRA	H	0,00200000	24,8600	0,0497
12445	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	0,00200000	30,3400	0,0607
TOTAL Mão de Obra:						0,1775
VALOR:						0,26

3.1. C1267 - ESCAVAÇÃO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 2M (M3)

Equipamento Custo Horário		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10779	TRATOR DE ESTEIRAS CLÂMNA E ESC. HP 155 (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	239,2961	2,3930
TOTAL Equipamento Custo Horário:						2,3930
VALOR:						2,39

3.2. C2921 - REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3)


Mão de Obra		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,70000000	15,5500	26,4350
TOTAL Mão de Obra:						26,4350
VALOR:						26,43

3.3. C0330 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO (M3)

Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	1,10000000	60,8800	66,9680
TOTAL Material:						66,9680

Mão de Obra		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,70000000	15,5500	26,4350



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	Contratação de serviços de engenharia para execução das obras de construção de passagem molhada na comunidade de Sítio Monte Alegre, no Município de Várzea Alegre - CE	DATA: 30/07/2022		BDI: 29,77%	
	DESCRIÇÃO:	Execução das obras de construção de passagem molhada na comunidade de Sítio Monte Alegre, no Município de Várzea Alegre - CE	SEINFRA	VERSÃO	HORA	MESES
LOCAL:	Comunidade de Sítio Monte Alegre, no Município de Várzea Alegre - CE	Composição	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,75%	08/2021
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Várzea Alegre - CE		PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

TOTAL Mão de Obra:	26,4350
--------------------	---------

VALOR:	93,40
---------------	--------------

4.1. C0054 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (M3)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,36480000	67,5000	24,6240
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	109,50000000	0,5600	61,3200
I1600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	1,10000000	66,0600	72,6660
TOTAL Material:					158,6100

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	6,00000000	20,7700	124,6200
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	9,00000000	15,5500	139,9500
TOTAL Mão de Obra:					264,5700

VALOR:	423,18
---------------	---------------

4.2. C1400 - FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A, P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X (M2)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0965 DESMOLDANTE PARA FORMAS	SEINFRA	L	0,40000000	7,3500	2,9400
I1728 PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	13,8000	2,0700
I1846 SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	0,50000000	4,7400	2,3700
I1916 TABUA DE 1" DE 3A - L = 30cm	SEINFRA	M	1,00000000	10,0100	10,0100
TOTAL Material:					17,3900

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,30000000	16,7700	21,8010
I0498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,30000000	20,7700	27,0010
TOTAL Mão de Obra:					48,8020

VALOR:	66,19
---------------	--------------

5.1. C3407 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6 (M2)


Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	20,7700	12,4620
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	15,5500	9,3300
TOTAL Mão de Obra:					21,7920


Serviço	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0173 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:6	SEINFRA	M3	0,02500000	373,6600	9,3415
TOTAL Serviço:					9,3415

VALOR:	31,13
---------------	--------------

5.2. C0588 - CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL (M2)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	--------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	Contratação de serviços de engenharia para execução das obras de construção de passagem molhada na comunidade de Sítio Monte Alegre, no Município de Várzea Alegre - CE.	DATA : 30/07/2022	BDI : 29,77%		
	DESCRIÇÃO:	Execução das obras de construção de passagem molhada na comunidade de Sítio Monte Alegre, no Município de Várzea Alegre - CE.	SEINFRA	VERSÃO 027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA 83,85%	MES 05/2024
	LOCAL:	Comunidade de Sítio Monte Alegre, no Município de Várzea Alegre - CE.	Composição	PRÓPRIA	0,00%	REF. 05/2024
	CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Várzea Alegre - CE.				



12496	SUPERCAL	SEINFRA	KG	0,30000000	1,1500	0,3450
					TOTAL Material:	0,3450

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	20,7700	4,1540
					TOTAL Mão de Obra:	4,1540
					VALOR:	4,50

6.1. C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	24,0838	1,2042
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	83,9284	0,8393
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	2,0435

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	60,8800	9,1320
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	66,0600	9,9090
					TOTAL Material:	19,0410

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	20,7700	6,2310
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	15,5500	9,3300
					TOTAL Mão de Obra:	15,5610
					VALOR:	36,65

6.2. C0843 - CONCRETO P/MBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)


Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	22,3108	15,9299
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	15,9299

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,86690000	67,5000	58,5158
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,62700000	76,1900	47,7711
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	349,00000000	0,5600	195,4400
11605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,20900000	73,9000	15,4451
					TOTAL Material:	317,1720

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	15,5500	93,3000
					TOTAL Mão de Obra:	93,3000
					VALOR:	426,40

6.3. C1604 - LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO (M3)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	20,7700	41,5400

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	Contratação de serviços de engenharia para execução das obras de construção de passagem molhada na comunidade de Sítio Monte Alegre, no Município de Várzea Alegre - CE	DATA: 30/07/2022		BDI: 29,77%
	DESCRIÇÃO:	Execução das obras de construção de passagem molhada na comunidade de Sítio Monte Alegre, no Município de Várzea Alegre - CE	FORTE:	VERSÃO:	HORA:
	LOCAL:	Comunidade de Sítio Monte Alegre, no Município de Várzea Alegre - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
	CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Várzea Alegre - CE	Composição	PRÓPRIA	0,00%
				MES:	REF.:
				47,76%	05/2021



12543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	15,5500	93,3000
					TOTAL Mão de Obra:	134,8400
					VALOR:	134,84

6.4. C0216 - ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)


Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,15000000	9,5000	10,9250
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	10,0500	0,2010
					TOTAL Material:	11,1260
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	16,7700	1,3416
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	20,7700	1,6616
					TOTAL Mão de Obra:	3,0032
					VALOR:	14,13

7.1. C0837 - CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL S/BETONEIRA P/LASTRO (M3)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,67650000	67,5000	45,6638
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,87800000	76,1900	66,8948
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,5600	123,2000
					TOTAL Material:	235,7586
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	15,5500	155,5000
					TOTAL Mão de Obra:	155,5000
					VALOR:	391,26

7.2. C0919 - CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm (M)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2187	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, DN= 800MM (NBR 8890:2018)	SEINFRA	M	1,00000000	195,5000	195,5000
					TOTAL Material:	195,5000
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	20,7700	2,0770
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	15,5500	6,2200
					TOTAL Mão de Obra:	8,2970
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	0,38600000	366,0800	141,3069
C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0,03000000	369,1000	11,0730
C1402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	SEINFRA	M2	0,80000000	58,5600	52,7040
					TOTAL Serviço:	205,0839

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	Contratação de serviços de engenharia para execução das obras de construção de passagem molhada na comunidade de Sítio Monte Alegre, no Município de Várzea Alegre - CE	DATA: 30/07/2022	BDI: 29,77%	
	DESCRIÇÃO:	Execução das obras de construção de passagem molhada na comunidade de Sítio Monte Alegre, no Município de Várzea Alegre - CE	FONTE: SEINFRA	VERSÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA: 83,85%
	LOCAL:	Comunidade de Sítio Monte Alegre, no Município de Várzea Alegre - CE	MESES: 47,76%	REF.: 05/2021	Composição: PRÓPRIA
	CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Várzea Alegre - CE	HORA: 0,00%	MESES: 0,00%	

VALOR:	408,88
---------------	---------------

7.3. CP001 - BALZADOR DE FERRO GALVANIZADO D=2 1/2" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO (UND)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0704	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 92 (CHP)	SEINFRA	H	0,45000000	92,91	41,81
TOTAL Equipamento Custo Horário:						41,81

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2515	FITA REFLETIVA	SEINFRA	M2	0,01920000	273,11	5,24
I2172	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 65MM (2 1/2')	SEINFRA	M	1,50000000	88,14	132,21
TOTAL Material:						137,45

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	20,77	10,39
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,00000000	15,55	15,55
TOTAL Mão de Obra:						25,94

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,00500000	337,08	1,69
TOTAL Serviço:						1,69

VALOR:	206,89
---------------	---------------

7.4. C2764 - ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO ARRUMADA (ADQUIRIDA) (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	1,15000000	66,0600	75,9690
TOTAL Material:						75,9690

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	20,7700	20,7700
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	15,5500	38,8750
TOTAL Mão de Obra:						59,6450


VALOR:	135,61
---------------	---------------

7.5. C3143 - TRANSPORTE LOCAL C/ DMT ATÉ 4,00 KM (Y = 0,93X + 0,97) (T)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0576	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	47,7689	0,0000
I0688	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,00000000	157,3247	0,0000
TOTAL Equipamento Custo Horário:						0,0000

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2897	CONSTANTE DO TRANSPORTE	SEINFRA	UN	0,97110000	1,0000	0,9711
I2896	TRANSPORTE	SEINFRA	TxKM	0,93230000	1,0000	0,9323
TOTAL Material:						1,9034

FORMULA:	Y = 0,93X + 0,97
DMT:	0,00000000

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	Contratação de serviços de engenharia para execução das obras de construção de passagem molhada na comunidade de Sítio Monte Alegre, no Município de Várzea Alegre - CE	DATA : 30/07/2022	BDI : 29,77%	
	DESCRIÇÃO:	Execução das obras de construção de passagem molhada na comunidade de Sítio Monte Alegre, no Município de Várzea Alegre - CE	FORTE	VERSÃO	
	LOCAL:	Comunidade de Sítio Monte Alegre, no Município de Várzea Alegre - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA
	CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Várzea Alegre - CE	Composição	PRÓPRIA	MES
				REF.	
				06/2021	
				0,00%	
				0,00%	

VALOR:	0,97
---------------	-------------

8.1. C1623 - LIMPEZA DE BASE OU LASTRO (M2)					
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	H	0,10000000	15,5500	1,5550
TOTAL Mão de Obra:					1,5550
VALOR:					1,56

P.P. EDIZIO ALVES NOGUEIRA
 ENGENHEIRO CIVIL CREA Nº 8105-D
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 CPF 112.658.683-87

(Handwritten signature)

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



	OBRA:	Contratação de serviços de engenharia para execução das obras de construção de passagem molhada na comunidade de São Monte Alegre, no Município de Várzea Alegre - CE	DATA : 30/07/2022	BDI : 29,77%	
	DESCRIÇÃO:	Execução das obras de construção de passagem molhada na comunidade de São Monte Alegre, no Município de Várzea Alegre - CE	SEINFRA	VERSÃO	
	LOCAL:	Comunidade de São Monte Alegre, no Município de Várzea Alegre - CE	027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA	MES
	CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Várzea Alegre - CE	Compassão	PRÓPRIA	RE:

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	7.911,00	33,33 %	33,33 %	33,34 %	100,00 %
			2.636,74	2.636,74	2.637,52	7.911,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	11.740,42	100,00 %			100,00 %
			11.740,42			11.740,42
3	MOVIMENTO DE TERRA	18.596,12	100,00 %			100,00 %
			18.596,12			18.596,12
4	FUNDAÇÃO E ELEVAÇÃO	144.781,91	35,00 %	50,00 %	15,00 %	100,00 %
			50.673,67	72.390,96	21.717,28	144.781,91
5	REVESTIMENTO	3.839,77			100,00 %	100,00 %
					3.839,77	3.839,77
6	PAVIMENTAÇÃO	37.722,62			100,00 %	100,00 %
					37.722,62	37.722,62
7	DIVERSOS	28.093,68			100,00 %	100,00 %
					28.093,68	28.093,68
8	LIMPEZA	333,30			100,00 %	100,00 %
					333,30	333,30
253.018,82			83.646,95	75.027,70	94.344,17	253.018,82
			83.646,95	158.674,65	253.018,82	


P.P. EDIZIO ALVES NOGUEIRA
ENGENHEIRO CIVIL CREA Nº 8105-D
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF 112.658.683-87

(Handwritten signature)

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

	OBRA:	Contratação de serviços de engenharia para execução das obras de construção de passagem molhada na comunidade de Sítio Monte Alegre, no Município de Várzea Alegre - CE	DATA : 30/07/2022	BDI : 29,77%		
	DESCRIÇÃO:	Execução das obras de construção de passagem molhada na comunidade de Sítio Monte Alegre, no Município de Várzea Alegre - CE	FORTE	VERSÃO	HORA	
	LOCAL:	Comunidade de Sítio Monte Alegre, no Município de Várzea Alegre - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
	CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Várzea Alegre - CE	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
					REF. 05/2021	



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46


C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

	OBRA:	Contratação de serviços de engenharia para execução das obras de construção de passagem molhada na comunidade de Sítio Monte Alegre, no Município de Várzea Alegre - CE	DATA : 30/07/2022	BDI : 29,77%		
	DESCRIÇÃO:	Execução das obras de construção de passagem molhada na comunidade de Sítio Monte Alegre, no Município de Várzea Alegre - CE	FORTE	VERSÃO	HORA	
	LOCAL:	Comunidade de Sítio Monte Alegre, no Município de Várzea Alegre - CE	SEINFRA	127.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	MES
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Várzea Alegre - CE	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	REF.
						05/2021



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80


B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,06	0,00
B2	Feriados	4,84	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,89	0,66
B4	13º Salário	11,22	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,75	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,67	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	13,59	10,09
	TOTAL	51,20	19,77

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	6,09	4,53
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,14	0,11
C3	Férias Indenizadas	0,90	0,67
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,93	2,18
C5	Indenização Adicional	0,51	0,38
	TOTAL	10,57	7,87

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	18,86	7,29
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,54	0,40
	TOTAL	19,40	7,69

Horista = 0,00%
Mensalista = 0,00%

A + B + C + D

COMPOSIÇÃO DO BDI					
	OBRA:	Contratação de serviços de engenharia para execução das obras de construção de passagem molhada na comunidade de Sítio Monte Alegre, no Município de Várzea Alegre - CE	DATA : 30/07/2022	BDI : 29,77%	
	DESCRIÇÃO:	Execução das obras de construção de passagem molhada na comunidade de Sítio Monte Alegre, no Município de Várzea Alegre - CE	SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA 83,85%	MES 47,75%
LOCAL:	Comunidade de Sítio Monte Alegre, no Município de Várzea Alegre - CE	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Várzea Alegre - CE				



COD	DESCRIÇÃO	%
BENEFÍCIO		
S+G	SEGURO	0,32
L	LUCRO	6,64
TOTAL		6,96

DESPESAS INDIRECTAS		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,80
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,02
R	RISCOS	0,50
TOTAL		5,32

I IMPOSTOS		
	PIS	0,65
	CONFINS	3,00
	ISS	5,00
	CPRB	4,50
TOTAL		13,15

BDI = 29,77%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

P.P. EDIZIO ALVES NOGUEIRA
 ENGENHEIRO CIVIL CREA Nº 8105-D
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 CPF 112.658.683-87



CARTA PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.07.19.1

OBJETO: Contratação de Serviços de engenharia para execução das obras de construção de passagem molhada na comunidade de Sitio Monte Alegre, no Município de Várzea Alegre - CE, de acordo com o Convênio nº 206/2022, celebrado com a Superintendência de Obras Públicas - SOP, Estado do Ceará, conforme especificações constantes no Instrumento Convocatório.

PROPONENTE: N3 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
CNPJ: 37.408.191/0001-35
ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO DE SÁ BARRETO GONDIM, Nº 241
BAIRRO / CIDADE-UF: ALTO DA ALEGRIA / BARBALHA-CE.
CONTATO: (88) 98103-0035; **E-MAIL:** empreendimentosn3@gmail.com

TITULAR: JOSÉ NELSON ARAÚJO JANUÁRIO
CPF: 047.627.443-52
FUNÇÃO: TITULAR-ADMINISTRADOR / TECNOLOGO EM CONSTRUCAO CIVIL - EDIFICAÇÕES
ENDEREÇO: RUA FRANCISCO MAGALHÃES, 25B,
BAIRRO / CIDADE-UF: ALTO DA ALEGRIA / BARBALHA-CE.
RESPONSÁVEL TÉCNICO: JOSÉ NELSON ARAÚJO JANUÁRIO.
RPN / CREA-CE: 0616009348 / 325940
RESPONSÁVEL TÉCNICO: FRANCISCO NEIDJE IEB MONTEIRO NETO
ENGENHEIRO CIVIL – CREA/CE Nº 332295CE; RN Nº 061706576-4

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AGENCIA: 1957
CONTA CORRENTE: 1743-5
TITULAR: N3 CONSTRUTORA EIRELI

**JOSE NELSON
ARAUJO
JANUARIO:04762744
352**

Assinado de forma digital por JOSE NELSON ARAUJO JANUARIO:04762744352
DN: cn=JOSE NELSON ARAUJO JANUARIO, ou=CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ou=CE, ou=BR, c=br
ou=Certificado PP A1, cn=JOSE NELSON ARAUJO JANUARIO:04762744352
Dados: 2022.08.01 11:05:06 -01'00'
Versão do Algoritmo de Assinatura: 2022.08.01 20:16:09

**JOSE NELSON ARAUJO JANUARIO
TITULAR-ADM./RESP. TECNICO
RG/CPF: 20072921280 / 047.627.443-52
CREA-CE:325940**





PROPOSTA DE PREÇOS
TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.07.19.1

À Prefeitura Municipal de Várzea Alegre/CE.
Comissão de Licitação

OBJETO: Contratação de Serviços de engenharia para execução das obras de construção de passagem molhada na comunidade de Sítio Monte Alegre, no Município de Várzea Alegre - CE, de acordo com o Convênio nº 206/2022, celebrado com a Superintendência de Obras Públicas - SOP, Estado do Ceará, conforme especificações constantes no Instrumento Convocatório.

A empresa **N3 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES**, inscrita no CNPJ sob o Nº 37.408.191/0001-35, com sede na Rua Antônio de Sá Barreto Gondim, nº 241 - Alto da Alegria - Barbalha, Estado do Ceará, vem por meio desta submeter à apreciação de Vossa Senhoria nossa Proposta de Preço para o objeto do Processo Licitatório em epígrafe acima, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma.

- O valor global é de **R\$ 249.787,87 (DUZENTOS E QUARENTA E NOVE MIL SETECENTOS E OITENTA E SETE REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS)** com prazo de execução de acordo com o edital e contrato.
- **Validade da Proposta:** 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Caso adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. José Nelson Araújo Januário, Titular-Administrador, portador da Cédula de Identidade RG Nº 20072921280 expedida pela SSP/CE e inscrito no CPF sob o Nº 047.627.443-52 como representante legal desta empresa.

Declaramos ainda:

- Que esta proposta compreende todas as despesas com mão-de-obra (inclusive leis sociais), materiais, ferramentas, transportes, equipamentos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro, e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação;
- Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,

Barbalha-CE, 01 de AGOSTO de 2022.

JOSE NELSON ARAUJO
JANUARIO:0476274435

Assinado de forma digital por JOSE NELSON ARAUJO
JANUARIO:04762744352
DN: cn=BRL, o=RCP, Brasil, ou=AC SOLLITI Multipla v5,
ou=33416079080195, ou=Presencial, ou=Certificado PF
A1, cn=JOSE NELSON ARAUJO JANUARIO:04762744352
Dados: 2022.08.01 12:03:23 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2022.001.20169

2

JOSE NELSON ARAUJO JANUARIO
TITULAR-ADM./RESP. TECNICO
RG/CPF: 20072921280 / 047.627.443-52
CREA-CE:325940



END: RUA ANTÔNIO DE SÁ BARRETO GONDIM 241, ALTO DA ALEGRIA - BARBALHA-CE, CEP: 63180-000

CNPJ: 37.408.191/0001-35 / INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 31502

CONTATO: (88) 98103-0035; E-MAIL: empreendimentosn3@gmail.com

DECLARAÇÕES

À Prefeitura Municipal de Várzea Alegre/CE

Comissão de Licitação

TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.07.19.1

A empresa **N3 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES**, inscrita no CNPJ sob o nº 37.408.191/0001-35, com sede na Rua Antônio de Sá Barreto Gondim, Nº 241 - Alto da Alegria – Barbalha, Estado do Ceará, representada legalmente pelo Sr. José Nelson Araújo Januário, Titular-Administrador, portador da Cédula de Identidade RG Nº 20072921280 expedida pela SSP/CE e inscrito no CPF sob o Nº 047.627.443-52, **DECLARA**, sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar especialmente para fazer prova em processo licitatório em epígrafe acima que:

1. A proposta apresentada foi elaborada de maneira independente pela **N3 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES**, inscrita no CNPJ sob o nº 37.408.191/0001-35, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação de que trata o Edital, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
2. A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar, não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato, por qualquer meio ou qualquer pessoa;
3. Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir a decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato, quanto a participar ou não da referida licitação;
4. Que o conteúdo da proposta apresentada para participarmos, não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato, antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
5. Que o conteúdo da proposta apresentada para participarmos, não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro integrante da administração, antes da abertura oficial das propostas;
6. Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Barbalha-CE, 01 de AGOSTO de 2022.

JOSE NELSON ARAUJO
JANUARIO:047627443
52

Assinado de forma digital por JOSE NELSON ARAUJO
JANUARIO:04762744352
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5,
ou=33416079000195, ou=Presencial, ou=Certificado
PF A1, cn=JOSE NELSON ARAUJO
JANUARIO:04762744352
Dados: 2022.08.01 12:03:02 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2022.001.20169


JOSE NELSON ARAUJO JANUARIO
TITULAR-ADM./RESP. TECNICO
RG/CPF: 20072921280 / 047.627.443-52
CREA-CE:325940

**END: RUA ANTÔNIO DE SÁ BARRETO GONDIM 241, ALTO DA ALEGRIA - BARBALHA-CE, CEP: 63180-000****CNPJ: 37.408.191/0001-35 / INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 31502****CONTATO: (88) 98103-0035; E-MAIL: empreendimentosn3@gmail.com**



RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA:	Construção de passagem molhada na comunidade de Sítio Monte Alegre, no Município de Várzea Alegre - CE	DATA : 27/07/2022		BDI : 29,77%		
DESCRIÇÃO:	Construção de passagem molhada na comunidade de Sítio Monte Alegre, no Município de Várzea Alegre - CE	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	Comunidade de Sítio Monte Alegre, no Município de Várzea Alegre - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Várzea Alegre-CE	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	7.910,85	3,17
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	11.482,76	4,60
3	MOVIMENTO DE TERRA	18.327,60	7,34
4	FUNDAÇÃO E ELEVAÇÃO	143.259,20	57,35
5	REVESTIMENTO	3.819,00	1,53
6	PAVIMENTAÇÃO	36.995,27	14,81
7	DIVERSOS	27.659,89	11,07
8	LIMPEZA	333,30	0,13
VALOR BDI TOTAL:		57.290,83	100,00
VALOR ORÇAMENTO:		192.497,04	
VALOR TOTAL:		249.787,87	

DUZENTOS E QUARENTA E NOVE MIL SETECENTOS E OITENTA E SETE REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS

JOSE NELSON
 ARAUJO
 JANUARIO:04762
 744352

Assinado de forma digital por JOSE NELSON ARAUJO JANUARIO:04762744352
 DN: c=BR, o=ICP Brasil, ou=AC SOLUTI
 Multipla v5, ou=33416079000195,
 ou=Presencial, ou=Certificado Pf-A1,
 cn=JOSE NELSON ARAUJO
 JANUARIO:04762744352
 Dados: 2022.08.01 12:03:40 -03'00'
 Versão do Adobe Acrobat Reader:
 2022.001.20169

FRANCISCO
 NEIDJE IEB
 MONTEIRO
 NETO:0624820432
 2

Assinado de forma digital por FRANCISCO NEIDJE IEB MONTEIRO NETO:06248204322
 DN: c=BR, o=ICP Brasil, ou=AC SOLUTI
 Multipla v5, ou=33416079000195,
 ou=Presencial, ou=Certificado Pf-A1,
 cn=FRANCISCO NEIDJE IEB MONTEIRO
 NETO:06248204322
 Dados: 2022.08.01 14:08:33 -03'00'
 Versão do Adobe Acrobat Reader:
 2022.001.20169



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	Construção de passagem molhada na comunidade de Sítio Monte Alegre, no Município de Várzea Alegre - CE	DATA : 27/07/2022	BDI : 29,77%			
DESCRIÇÃO:	Construção de passagem molhada na comunidade de Sítio Monte Alegre, no Município de Várzea Alegre - CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	Comunidade de Sítio Monte Alegre, no Município de Várzea Alegre - CE	SEINFRA	027 1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Várzea Alegre-CE	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						7.910,85
1.1	COMP-21595733	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	COMPOSIÇÃO	MES	3,00	2.636,95	7.910,85
2	SERVIÇOS PRELIMINARES						11.482,76
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	10,00	191,86	1.918,60
2.2	C0369	BARRAÇÃO ABERTO	SEINFRA	M2	40,00	151,66	6.066,40
2.3	C4995	LOCAÇÃO DE CONTÊINER BANHEIRO COM 02 VASOS SANITÁRIOS, 01 LAVATÓRIO E 04 CHUVEIROS - 6,00 X 2,35M	SEINFRA	MÊS	3,00	1.148,32	3.444,96
2.4	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	165,00	0,32	52,80
3	MOVIMENTO DE TERRA						18.327,60
3.1	C1287	ESCAVAÇÃO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	227,28	3,02	686,38
3.2	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	185,20	34,29	6.350,50
	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	95,20	118,60	11.290,72
4	FUNDAÇÃO E ELEVAÇÃO						143.259,20
4.1	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	SEINFRA	M3	206,59	542,99	112.176,30
4.2	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	364,78	85,21	31.082,90
5	REVESTIMENTO						3.819,00
5.1	C3407	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6	SEINFRA	M2	83,04	40,18	3.336,54
5.2	C0588	CAIÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	83,04	5,81	482,46
6	PAVIMENTAÇÃO						36.995,27
6.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	165,00	46,78	7.718,70
6.2	C0843	CONCRETO P/MBR. FCK 25 MPA COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	24,75	540,90	13.387,27
6.3	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	24,75	174,98	4.330,75
6.4	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0MM	SEINFRA	KG	646,09	17,89	11.558,55
7	DIVERSOS						27.659,99
7.1	C0837	CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL S/BETONEIRA P/LASTRO	SEINFRA	M3	11,53	498,55	5.748,28
7.2	C0919	CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80CM	SEINFRA	M	24,00	520,93	12.502,32
	C2764	ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO ARRUMADA (ADQUIRIDA)	SEINFRA	M3	26,25	173,03	4.542,03
	C3143	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT ATÉ 4,00 KM (Y = 0,93X + 0,97) - DMT = 2,00	SEINFRA	T	42,00	3,67	154,14
7.5	CP001-	BALIZADOR DE FERRO GALVANIZADO D=2 1/2" C/ENCHIMENTO DE	COMPOSIÇÃO	UN	18,00	261,84	4.713,12
8	LIMPEZA						333,30
8.1	C1623	LIMPEZA DE BASE OU LASTRO	SEINFRA	M2	165,00	2,02	333,30

VALOR BDI TOTAL: 57.290,83
 VALOR ORÇAMENTO: 192.497,04
 VALOR TOTAL: 249.787,87

DUZENTOS E QUARENTA E NOVE MIL SETECENTOS E OITENTA E SETE REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS

JOSE NELSON ARAUJO
 JANUARIO:04
 762744352

Assinado de forma digital por JOSE NELSON ARAUJO
 Nº: 50818782.2016012744352
 DN: c=BR, ou=CP, ou=AC, ou=SOLUTI Multiplex v5, ou=331165P000195, ou=Presencial, ou=Certificado PF A1, cn=JOSE NELSON ARAUJO
 JANEIRO 2022 08 01 12:51:44 -0100
 Versão do Adobe Acrobat Reader: 2017.001.20169

FRANCISCO NEIDJE IEB MONTEIRO
 NETO:062482043
 22


Assinado de forma digital por FRANCISCO NEIDJE IEB MONTEIRO
 Nº: 1006248204322
 DN: c=BR, ou=CP, ou=AC, ou=SOLUTI Multiplex v5, ou=331165P000195, ou=Presencial, ou=Certificado PF A1, cn=FRANCISCO NEIDJE IEB MONTEIRO
 NETO:06248204322
 Dados: 2022 08 01 14:08:43 -0100
 Versão do Adobe Acrobat Reader: 2017.001.20169

A

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



OBRA:	Construção de passagem molhada na comunidade de Sítio Monte Alegre, no Município de Várzea Alegre - CE	DATA : 27/07/2022	BDI : 29,77%			
DESCRIÇÃO:	Construção de passagem molhada na comunidade de Sítio Monte Alegre, no Município de Várzea Alegre - CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF
LOCAL:	Comunidade de Sítio Monte Alegre, no Município de Várzea Alegre - CE	SEINFRA	027 1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	09/2021
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Várzea Alegre-CE	Composição		0,00%	0,00%	



ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	7.910,85	33,33 % 2.636,69	33,33 % 2.636,69	33,34 % 2.637,47	100,00 % 7.910,85
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	11.482,76	100,00 % 11.482,76			100,00 % 11.482,76
3	MOVIMENTO DE TERRA	18.327,60	100,00 % 18.327,60			100,00 % 18.327,60
4	FUNDAÇÃO E ELEVAÇÃO	143.259,20	35,00 % 50.140,72	50,00 % 71.629,60	15,00 % 21.488,88	100,00 % 143.259,20
5	REVESTIMENTO	3.819,00			100,00 % 3.819,00	100,00 % 3.819,00
6	PAVIMENTAÇÃO	36.995,27			100,00 % 36.995,27	100,00 % 36.995,27
7	DIVERSOS	27.659,89			100,00 % 27.659,89	100,00 % 27.659,89
8	LIMPEZA	333,30			100,00 % 333,30	100,00 % 333,30
		249.787,87	82.587,77	74.266,29	92.933,81	249.787,87
			82.587,77	156.854,06	249.787,87	

JOSE NELSON ARAUJO
 Assinado de forma digital por JOSE NELSON ARAUJO
 JANUARIO:04762744352
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUT Multipia v5, ou=33416079000195, ou=Presencial, ou=Certificado PF A1, cn=JOSE NELSON ARAUJO
 JANUARIO:04762744352
 Dados: 2022.08.01 12:03:57 -03'00'
 Versão do Adobe Acrobat Reader: 2022.001.20169



FRANCISCO NEIDJE IEB MONTEIRO
 Assinado de forma digital por FRANCISCO NEIDJE IEB MONTEIRO NETO:06248204322
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUT Multipia v5, ou=33416079000195, ou=Presencial, ou=Certificado PF A1, ou=FRANCISCO NEIDJE IEB MONTEIRO NETO:06248204322
 Dados: 2022.08.01 14:08:51 -03'00'
 Versão do Adobe Acrobat Reader: 2022.001.20169





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS Página 7 de 15

OBRA:	Construção de passagem molhada na comunidade de Sítio Monte Alegre, no Município de Várzea Alegre - CE	DATA: 27/07/2022	BDI: 29,77%		
DESCRIÇÃO:	Construção de passagem molhada na comunidade de Sítio Monte Alegre, no Município de Várzea Alegre - CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	Comunidade de Sítio Monte Alegre, no Município de Várzea Alegre - CE	SEINFRA	027 1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Várzea Alegre-CE	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
					05/2021



COMP-21595733 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (MES)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18584 ENGENHEIRO JUNIOR	SEINFRA	MÊS	0,14000000	14.514,46	2.032,02
TOTAL Mão de Obra					2.032,02
VALOR:					2.032,02
VALOR BDI (29,77%):					604,93

C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	34,52	35,21
11100 ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	24,24	24,24
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	12,23	55,04
11725 PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	15,07	2,26
TOTAL Material					116,75

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	15,55	31,10
TOTAL Mão de Obra					31,10
VALOR:					147,85
VALOR BDI (29,77%):					44,01

C0369 - BARRACÃO ABERTO (M2)


Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10197 BARROTE DE 2"x2"	SEINFRA	M	0,63250000	5,24	3,31
10983 DISJUNTOR MONOPOLAR 20A	SEINFRA	UN	0,10260000	9,22	0,95
11075 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	0,10260000	3,40	0,35
12340 FIO DE COBRE ANTICHAMA 2.5MM2	SEINFRA	M	3,21000000	1,32	4,24
12357 INTERRUPTOR DE SOBREPOR 1 SEÇÃO	SEINFRA	UN	0,06840000	9,86	0,67
12373 LÂMPADA INCANDESCENTE DE 100W	SEINFRA	UN	0,10260000	2,96	0,30
10198 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO	SEINFRA	M	1,70940000	16,81	28,74
12408 PREGO 14X18 (1.1/2" x 14) (APROXIMADAMENTE 708UN/KG)	SEINFRA	KG	0,10260000	16,25	1,67
12429 TABUA DE VIROLA DE 12"x 1"	SEINFRA	M2	0,10260000	27,86	2,86
12440 TELHA DE FIBROCIMENTO DE 4MM (0.50 x 2.44M)	SEINFRA	UN	0,66838000	19,05	13,03
12444 TOMADA UNIVERSAL DE SOBREPOR (COMPLETA INCLUSIVE CAIXA)	SEINFRA	UN	0,20460000	14,64	3,00
TOTAL Material					59,12

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,02570000	20,77	21,30
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,51280000	20,77	10,65
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,28210000	15,55	19,94
TOTAL Mão de Obra					51,89

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------	-------	------	-------------	----------------	-------



OBRA:	Construção de passagem molhada na comunidade de Sítio Monte Alegre, no Município de Várzea Alegre - CE	DATA: 27/07/2022	BDI: 29,77%			
DESCRIÇÃO:	Construção de passagem molhada na comunidade de Sítio Monte Alegre, no Município de Várzea Alegre - CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF
LOCAL:	Comunidade de Sítio Monte Alegre, no Município de Várzea Alegre - CE	SEINFRA	027 1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Várzea Alegre-CE	Composição	PRÓPRIA	0,00%		



C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	0,01480000	397,33	5,88
					TOTAL Serviço	5,88
					VALOR:	116,87
					VALOR BDI (29,77%):	34,79

C4995 - LOCAÇÃO DE CONTÊINER BANHEIRO COM 02 VASOS SANITÁRIOS, 01 LAVATÓRIO E 04 CHUVEIROS - 6,00 X 2,35M (MÊS)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19476	LOCAÇÃO DE CONTÊINER BANHEIRO COM 02 VASOS SANITÁRIOS, 01 LAVATÓRIO E 04 CHUVEIROS - 6,00 X 2,35M	SEINFRA	MÊS	1,00000000	884,89	884,89
					TOTAL Material:	884,89
					VALOR:	884,89
					VALOR BDI (29,77%):	263,43

C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	0,00100000	72,36	0,07
10758	NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	0,67	0,00
10775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	1,32	0,00
					TOTAL Equipamento	0,07
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,00400000	16,77	0,07
12382	NIVELADOR	SEINFRA	H	0,00200000	24,86	0,05
12445	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	0,00200000	30,34	0,06
					TOTAL Mão de Obra:	0,18
					VALOR:	0,25
					VALOR BDI (29,77%):	0,07

C1267 - ESCAVAÇÃO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 2M (M3)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	232,87	2,33
					TOTAL Equipamento	2,33
					VALOR:	2,33
					VALOR BDI (29,77%):	0,69

C2921 - REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,70000000	15,55	26,44
					TOTAL Mão de Obra	26,44
					VALOR:	26,43
					VALOR BDI (29,77%):	7,86

OBRA:	Construção de passagem molhada na comunidade de Sítio Monte Alegre, no Município de Várzea Alegre - CE	DATA: 27/07/2022	BDI: 29,77%		
DESCRIÇÃO:	Construção de passagem molhada na comunidade de Sítio Monte Alegre, no Município de Várzea Alegre - CE	FONTES:	VERSÃO:	HORA:	MES:
LOCAL:	Comunidade de Sítio Monte Alegre, no Município de Várzea Alegre - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,78%
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Várzea Alegre-CE	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
					05/2021



C0330 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO (M3)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111 AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	1,10000000	59,05	64,96
TOTAL Material:					64,96

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,70000000	15,55	26,44
TOTAL Mão de Obra:					26,44

VALOR:	91,40
VALOR BDI (29,77%):	27,20

54 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (M3)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,36480000	65,48	23,89
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	109,50000000	0,54	59,13
11600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	1,10000000	64,08	70,49
TOTAL Material:					153,51

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	6,00000000	20,77	124,62
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	9,00000000	15,55	139,95
TOTAL Mão de Obra:					264,57

VALOR:	418,43
VALOR BDI (29,77%):	124,56

C1400 - FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X (M2)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10965 DESMOLDANTE PARA FORMAS	SEINFRA	L	0,40000000	7,13	2,85
11728 PREGO 18X27 (2 1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	13,39	2,01
11846 SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	0,50000000	4,60	2,30
11916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	1,00000000	9,71	9,71
TOTAL Material:					16,87

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,30000000	16,77	21,80
10498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,30000000	20,77	27,00
TOTAL Mão de Obra:					48,80

VALOR:	65,67
VALOR BDI (29,77%):	19,54

C3407 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6 (M2)

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	--------	------	-------------	----------------	-------



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS Página 10 de 15

OBRA:	Construção de passagem molhada na comunidade de Sibo Monte Alegre, no Município de Várzea Alegre - CE	DATA: 27/07/2022	BDI: 29,77%
DESCRIÇÃO:	Construção de passagem molhada na comunidade de Sibo Monte Alegre, no Município de Várzea Alegre - CE	FONTE: SEINFRA	VERSÃO: 027 1 COM DESONERAÇÃO
LOCAL:	Comunidade de Sibo Monte Alegre, no Município de Várzea Alegre - CE	HORA: 83,85%	MES: 47,78%
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Várzea Alegre-CE	REF.: 05/2021	



I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	20,77	12,46
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	15,55	9,33
TOTAL Mão de Obra						21,79

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0173	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:6	SEINFRA	M3	0,02500000	367,12	9,18
TOTAL Serviço					9,18	

VALOR:	30,97
VALOR BDI (29,77%):	9,21

C0588 - CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2496	SUPERCAL	SEINFRA	KG	0,30000000	1,12	0,34
TOTAL Material					0,34	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	20,77	4,15
TOTAL Mão de Obra					4,15	

VALOR:	4,48
VALOR BDI (29,77%):	1,33

C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	23,93	1,20
I0726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	82,17	0,82
TOTAL Equipamento					2,02	

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	59,05	8,86
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	64,08	9,61
TOTAL Material					18,47	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	20,77	6,23
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	15,55	9,33
TOTAL Mão de Obra					15,56	

VALOR:	36,05
VALOR BDI (29,77%):	10,73

C0843 - CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPA COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)


Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	22,21	15,86
TOTAL Equipamento					15,86	

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS Página 11 de 15

OBRA:	Construção de passagem molhada na comunidade de Sítio Monte Alegre, no Município de Várzea Alegre - CE	DATA: 27/07/2022	BDI: 29,77%
DESCRIÇÃO:	Construção de passagem molhada na comunidade de Sítio Monte Alegre, no Município de Várzea Alegre - CE	FONTE: VERSÃO	HORA: MES REF.
LOCAL:	Comunidade de Sítio Monte Alegre, no Município de Várzea Alegre - CE	SEINFRA: 027 1 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,79% 05/2021
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Várzea Alegre-CE	Composição: PRÓPRIA	0,00%



Item	Material	SEINFRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA		M3	0,86690000	65,48	56,78
10280	BRITA		M3	0,62700000	73,90	46,34
10805	CIMENTO PORTLAND		KG	349,00000000	0,54	188,46
11605	PEDRISCO		M3	0,20900000	71,68	14,98
TOTAL Material						308,54

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	15,55	93,30
TOTAL Mão de Obra						93,30

VALOR:	416,82
VALOR BDI (29,77%):	124,08

004 - LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO (M3)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	20,77	41,54
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	15,55	93,30
TOTAL Mão de Obra						134,84

VALOR:	134,84
VALOR BDI (29,77%):	40,14

C0216 - ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0MM (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	9,75	0,20
10163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,15000000	9,22	10,60
TOTAL Material						10,80

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	16,77	1,34
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	20,77	1,66
TOTAL Mão de Obra						3,00


VALOR:	13,79
VALOR BDI (29,77%):	4,10

C0837 - CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL S/BETONEIRA P/LASTRO (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,87650000	65,48	44,30
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,87800000	73,90	64,88
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,54	118,80
TOTAL Material						227,98

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	15,55	155,50
TOTAL Mão de Obra						155,50

OBRA:	Construção de passagem molhada na comunidade de Sítio Monte Alegre, no Município de Várzea Alegre - CE	DATA: 27/07/2022	BDI: 29,77%		
DESCRIÇÃO:	Construção de passagem molhada na comunidade de Sítio Monte Alegre, no Município de Várzea Alegre - CE	FONTE:	VERSÃO:	HORA:	MES:
LOCAL:	Comunidade de Sítio Monte Alegre, no Município de Várzea Alegre - CE	SEINFRA	027 1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,70%
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Várzea Alegre-CE	Composição	PRÓPRIA	0,00%	



VALOR:	114,37
VALOR BDI (29.77%):	114,37

C0919 - CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80CM (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2187 TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, DN= 800MM (NBR 8890:2018)	SEINFRA	M	1,00000000	189,64	189,64
TOTAL Material:					189,64

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	20,77	2,08
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	15,55	6,22
TOTAL Mão de Obra:					8,30

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0057 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	0,38600000	363,39	140,27
C3324 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0,03000000	362,73	10,88
C1402 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	SEINFRA	M2	0,90000000	58,15	52,34
TOTAL Serviço:					203,49

R

VALOR:	401,43
VALOR BDI (29.77%):	119,50

C2764 - ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO ARRUMADA (ADQUIRIDA) (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	1,15000000	64,08	73,69
TOTAL Material:					73,69

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	20,77	20,77
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	15,55	38,88
TOTAL Mão de Obra:					59,65

J

VALOR:	133,34
VALOR BDI (29.77%):	38,69

C3143 - TRANSPORTE LOCAL C/ DMT ATÉ 4,00 KM (Y = 0,93X + 0,97) (T)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0576 CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	47,02	0,00
I0688 CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,00000000	153,29	0,00
TOTAL Equipamento:					0,00

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2897 CONSTANTE DO TRANSPORTE	SEINFRA	UN	0,97110000	0,97	0,94
I2896 TRANSPORTE	SEINFRA	TxKM	0,93230000	0,97	0,90
TOTAL Material:					1,84

OBRA:	Construção de passagem molhada na comunidade de Sítio Monte Alegre, no Município de Várzea Alegre - CE	DATA: 27/07/2022	BDI: 29,77%			
DESCRIÇÃO:	Construção de passagem molhada na comunidade de Sítio Monte Alegre, no Município de Várzea Alegre - CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	Comunidade de Sítio Monte Alegre, no Município de Várzea Alegre - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Várzea Alegre-CE	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



FORMULA:	Y = 0,93X + 0,97
DMT:	2,00000000
VALOR:	2,83
VALOR BDI (29.77%):	0,84

CP001 - - BALIZADOR DE FERRO GALVANIZADO D=2 1/2" C/ENCHIMENTO DE (UN)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10704 CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 92 (CHP)	SEINFRA	H	0.45000000	90,81	40,86
TOTAL Equipamento					40,86

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12515 FITA REFLETIVA	SEINFRA	M2	0,01920000	264,92	5,09
12172 TUBO AÇO GALVANIZADO DE 65MM (2 1/2')	SEINFRA	M	1,50000000	85,50	128,25
TOTAL Material					133,34

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	20,77	10,39
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,00000000	15,55	15,55
TOTAL Mão de Obra					25,94

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3268 CONCRETO PMBR. FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	0,00500000	330,89	1,65
TOTAL Serviço					1,85

VALOR:	201,78
VALOR BDI (29.77%):	60,06

C1623 - LIMPEZA DE BASE OU LASTRO (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,10000000	15,55	1,56
TOTAL Mão de Obra					1,56

VALOR:	1,56
VALOR BDI (29.77%):	0,46

Handwritten signatures and initials in blue ink.

**JOSE NELSON
ARAUJO
JANUARIO:047
62744352**

Assinado de forma digital por JOSE NELSON ARAUJO JANUARIO:04762744352
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=33416079000195, ou=Presencial, ou=Certificado PF A1, cn=JOSE NELSON ARAUJO JANUARIO:04762744352
Dados: 2022.08.01 12:04:11 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2022.001.20169

**FRANCISCO
NEIDJE IEB
MONTEIRO
NETO:06248204
322**

Assinado de forma digital por FRANCISCO NEIDJE IEB MONTEIRO NETO:06248204322
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=33416079000195, ou=Presencial, ou=Certificado PF A1, cn=FRANCISCO NEIDJE IEB MONTEIRO NETO:06248204322
Dados: 2022.08.01 14:09:02 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2022.001.20169

COMPOSIÇÃO DO BDI



OBRA:	Construção de passagem molhada na comunidade de Sítio Monte Alegre, no Município de Várzea Alegre - CE	DATA: 27/07/2022	BDI: 29,77%			
DESCRIÇÃO:	Construção de passagem molhada na comunidade de Sítio Monte Alegre, no Município de Várzea Alegre - CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF
LOCAL:	Comunidade de Sítio Monte Alegre, no Município de Várzea Alegre - CE	SEINFRA	027 1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Várzea Alegre-CE	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



COD	DESCRIÇÃO	%
	BENEFÍCIO	
S + G	GARANTIA/SEGUROS	0,32
L	LUCRO	6,64
	TOTAL	6,96

DESPESAS INDIRETAS		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,80
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,02
R	RISCOS	0,50
	TOTAL	5,32

I IMPOSTOS		
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	CPRB (4,50%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO DO INSS)	4,50
	TOTAL	13,15

BDI = 29,77%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

JOSE NELSON ARAUJO
 ARAUJO
 JANUARIO:04
 762744352

Assinado de forma digital por JOSE NELSON ARAUJO
 DANILABO54762744352
 DN: c=BR, o=ICP Brasil, ou=AC SOLUTI
 Múltipla v5, ou=33416079000195,
 ou=Presencial, ou=Certificado PF A1,
 ou=JOSE NELSON ARAUJO
 DANILABO54762744352
 Dados: 2022.08.01 11:08:39 -03'00'
 Versão do Adobe Acrobat Reader:
 2022.001.20169


FRANCISCO NEIDJE
 IEB MONTEIRO
 NETO:0624820432
 2

Assinado de forma digital por FRANCISCO NEIDJE IEB MONTEIRO NETO:06248204322
 DN: c=BR, o=ICP Brasil, ou=AC SOLUTI
 Múltipla v5, ou=33416079000195,
 ou=Presencial, ou=Certificado PF A1,
 ou=FRANCISCO NEIDJE IEB MONTEIRO
 NETO:06248204322
 Dados: 2022.08.01 14:09:10 -03'00'
 Versão do Adobe Acrobat Reader:
 2022.001.20169

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS



DBRA:	Construção de passagem molhada na comunidade de Sítio Monte Alegre, no Município de Várzea Alegre - CE	DATA : 27/07/2022	BDI : 29,77%			
DESCRIÇÃO:	Construção de passagem molhada na comunidade de Sítio Monte Alegre, no Município de Várzea Alegre - CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	Comunidade de Sítio Monte Alegre, no Município de Várzea Alegre - CE	SEINFRA	027 1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/0001
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Várzea Alegre-CE	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,84	0,00
B2	FERIADOS	3,71	0,00
B3	AUXÍLIO - ENFERMIDADE	0,87	0,67
B4	13º SALARIO	10,80	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,08
B9	FÉRIAS GOZADAS	8,71	6,73
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,40	4,17
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,85	3,75
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3,90	3,01
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,46	2,77
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

HORISTA = 83,85%
MENSALISTA = 47,76%

A + B + C + D

JOSE
NELSON
ARAUJO
JANUARIO:04
762744352

Assinado de forma digital por JOSE NELSON ARAUJO
JANUARIO:04762744352
DNE c- BR, o/ IF P-Brazil, ou/ AK
SOLUTI Multiple vs
ou=33416079000195,
ou=Presencial, ou=Certificado PF
A1, ou=JOSE NELSON ARAUJO
JANUARIO:04762744352
Dados: 2022.08.01 12:04:29 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2022.001.20169

FRANCISCO
NEIDJE IEB
MONTEIRO
NETO:06248
204322

Assinado de forma digital por FRANCISCO NEIDJE IEB MONTEIRO
NETO:06248204322
DNE c- BR, o/ IF P-Brazil, ou=AK
SOLUTI Multiple vs,
ou=33416079000195,
ou=Presencial, ou=Certificado PF
A1, ou=FRANCISCO NEIDJE IEB
MONTEIRO NETO:06248204322
Dados: 2022.08.01 14:09:20 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2022.001.20169



Fortaleza, 22 de julho de 2022

À Comissão Permanente de Licitações
Prefeitura Municipal de Várzea Alegre

REF.: TOMADA DE PREÇOS nº 22.07.15.1

OBJETO: Contratação de serviços de engenharia para execução das obras de reforma e construção de passagens molhadas e bueiros no Município de Várzea Alegre - CE

1.0	Contratação de Serviços de engenharia para execução das obras e construção de passagem molhada na comunidade de Sítio Monte Alegre, no Município de Várzea Alegre - CE	100%	249.834,72
TOTAL GERAL DA OBRA.....		100%	249.834,72

Duzentos e Quarenta e Nove Mil Oitocentos e Trinta e Quatro reais e Setenta e Dois centavos

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Antonio Heitor da Silva Ribeiro, portador da Cédula de Identidade RG Nº: 20070894654, expedida pelo SSP/CE e inscrito no do CPF sob o nº 600.911.623 - 60, representante legal desta empresa.


Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da abertura da licitação

Declaramos que nos valores propostos estão contidas todas as despesas necessárias para a execução dos serviços, tais como: materiais, equipamentos e mão de obra; carga, transporte, descarga e montagem; salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros; tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações, seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza da infortunistica e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros; gerados direta ou indiretamente pela execução das obras e/ou serviços.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital de licitação e seus anexos

Proponente ACS CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA
Endereço: AV. Barão de Studart, no 1165 - Aldeota - Fortaleza - CE
CNPJ 21.080.628/0001 - 14
E-mail: acs.construtora@hotmail.com
Telefones: (88) 9.9812-8952 | (85) 4.4124-4094 | (85) 2181-4094


Antonio Heitor da Silva Ribeiro
Sócio Administrador -
CPF: 600.911.623 - 60
ACS Construções e Serviços LTDA
CNPJ: 21.080.628/0001 - 14


João Paulo Scarceia Nascimento Júnior
Engenheiro Civil | Responsável Técnico
CREA/CE 023819 | RNP: 0615666210
CPF: 044.918.433-17

Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.07.05.1

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS E BUEIROS, NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE

1. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1	MOVIMENTO DE TERRA								161.431,20
1.1	C2789	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 2,00m	SEINFRA	M3	2.520,00	7,33	1,88	9,21	23.209,20
1.2	C2920	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA.	SEINFRA	M3	840,00	22,41	5,73	28,14	23.637,50
1.3	C3180	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 401 A 600M	SEINFRA	M3	2.520,00	9,53	2,42	11,95	30.183,60
1.4	C0329	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	2.520,00	26,70	6,83	33,53	84.495,60
2	PASSAGEM MOLHADA								694.983,46
2.1	C3345	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	SEINFRA	M3	360,00	437,16	111,87	549,03	197.650,80
2.2	C2827	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA REFINADA, ESP. = 10mm UTIL. 3X	SEINFRA	M2	480,00	112,06	28,69	140,74	67.555,20
2.3	C0843	CONCRETO P/VIBR. FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	498,00	418,63	107,13	525,76	261.828,48
2.4	C4071	ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-92	SEINFRA	M2	3.000,00	9,60	2,46	12,06	36.180,00
2.5	C0215	ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm	SEINFRA	KG	1.155,60	14,71	3,76	18,47	21.343,93
2.6	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	10.665,00	13,86	3,55	17,41	185.677,65
2.7	C3348	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO PRODUZIDO)	SEINFRA	M2	1.000,00	24,18	6,19	30,37	30.370,00
2.8	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	400,00	23,54	6,02	29,56	11.824,00
2.9	C0104	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 100cm	SEINFRA	M	120,00	299,07	76,53	375,60	45.072,00
2.10	C0108	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=80cm	SEINFRA	M	90,00	239,95	61,40	301,35	27.121,50
2.11	C0105	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 60cm	SEINFRA	M	30,00	146,89	37,59	184,48	5.534,40
2.12	C0110	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES D=40cm	SEINFRA	M	30,00	73,94	18,92	92,86	2.785,80
2.13	C0109	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES D=30cm	SEINFRA	M	30,00	54,14	13,85	67,99	2.039,70
3.	SERVIÇOS DIVERSOS								140.882,40
VALOR BDI TOTAL:								57.513,55	
VALOR ORÇAMENTO:								749.235,17	
VALOR TOTAL:								249.834,72	

Duzentos e Quarenta e Nove Mil, Oitocentos e Trinta e Quatro reais e Setenta e Dois centavos

Fortaleza, 22 de julho de 2022

Antônio Heitor da Silva Ribeiro
Sócio Administrador
CPF: 600.911.623-60
ACS Construções e Serviços LTDA
CNPJ: 21.080.628/0001-14

João Paulo Scarcela Nascimento Junior
Engenheiro Civil - Responsável Técnico
CREA/CE 323819 | RNP: 0615666213
CPF: 041.918.433-17



Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.07.05.1


OBJEJO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS E BUEIROS, NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE


2. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	MOVIMENTO DE TERRA	13,48	161.431,20	8,33	13.447,22	8,33	13.447,22	8,33	13.447,22	8,33	13.447,22	8,33	13.447,22	8,33	13.447,22
2	PASSAGEM MOLHADA	74,75	894.983,46	8,33	74.552,12	8,33	74.552,12	8,33	74.552,12	8,33	74.552,12	8,33	74.552,12	8,33	74.552,12
3	SERVIÇOS DIVERSOS	11,77	140.882,40	8,33	11.735,50	8,33	11.735,50	8,33	11.735,50	8,33	11.735,50	8,33	11.735,50	8,33	11.735,50
VALOR SIMPLES VALOR ACUMULADO			1.197.297,06	8,33	99.734,84	8,33	99.734,84	8,33	99.734,84	8,33	99.734,84	8,33	99.734,84	8,33	99.734,84
				8,33	99.734,84	16,66	199.469,68	24,99	299.204,52	33,32	398.939,36	41,65	498.674,20	49,99	598.409,04

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS		11º MÊS		12º MÊS	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	MOVIMENTO DE TERRA	13,48	161.431,20	8,33	13.447,22	8,33	13.447,22	8,34	13.463,36	8,34	13.463,36	8,34	13.463,36	8,34	13.463,36
2	PASSAGEM MOLHADA	74,75	894.983,46	8,33	74.552,12	8,33	74.552,12	8,34	74.641,62	8,34	74.641,62	8,34	74.641,62	8,34	74.641,62
3	SERVIÇOS DIVERSOS	11,77	140.882,40	8,33	11.735,50	8,33	11.735,50	8,34	11.749,59	8,34	11.749,59	8,34	11.749,59	8,34	11.749,59
VALOR SIMPLES VALOR ACUMULADO			1.197.297,06	8,33	99.734,84	8,33	99.734,84	8,34	99.854,57	8,34	99.854,57	8,34	99.854,57	8,34	99.854,63
				58,31	698.143,58	66,64	797.878,72	74,98	897.733,29	83,32	997.587,86	91,66	1.097.442,43	100,00	249.834,72

Fortaleza, 22 de julho de 2022


 Antonio Heitor da Silva Ribeiro
 Sócio Administrador
 CPF: 600.911.823 - 60
 ACS Construções e Serviços LTDA
 CNPJ: 21.080.628/0001 - 14


 João Paulo Scarcela Nascimento Junior
 Engenheiro Civil | Responsável Técnico
 CREA/CE 323819 | RNP 06156652-3
 CPF: 044.918.433-77

Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.07.05.1


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS E BUEIROS, NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE – CE

3. COMPOSIÇÃO DO BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,93
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,50
TOTAL		5,45
Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	6,64
TOTAL		6,96
Impostos		
I	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB	4,50
TOTAL		10,15
BDI = 26,59%		
$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)*(1+I)-1$		

Fortaleza, 22 de julho de 2022


 Antonio Heitor da Silva Ribeiro
 Sócio Administrador
 CPF: 600.911.623 - 60
 ACS Construções e Serviços LTDA
 CNPJ: 21.080.628/0001 - 14


 João Paulo Scarcela Nascimento Junior
 Engenheiro Civil // Responsável Técnico
 CREA/CE 323818 // RNP: 0615666213
 CPF: 044.918.433-17

Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.07.05.1


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS E BUEIROS, NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE – CE

4. COMPOSIÇÃO ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12
<p>Horista = 83,86% Mensalista = 47,76% A + B + C + D</p>			

Fortaleza, 22 de julho de 2022


Antonio Heitor da Silva Ribeiro
Sócio Administrador
CPF: 600.911.623 - 60
ACS Construções e Serviços LTDA
CNPJ: 21.080.628/0001 - 14


João Paulo Scarcela Nascimento Junior
Engenheiro Civil || Responsável Técnico
CREA/CE 323819 || RNP: 0615666213
CPF: 044.918.433-17

Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.07.06.1

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS E BUEIROS, NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE

5. COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

1.1. C2789 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 2,00m (M3)						
Equipamento Custo Horário						
ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10765	RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,05500000	102,2000	5,6210
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	5,6210
Mão de Obra						
ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,11000000	15,5500	1,7105
					TOTAL Mão de Obra:	1,7105
					VALOR:	7,33
					VALOR ENCARGOS (83,85%):	1,90
					VALOR COM ENCARGOS:	7,33
					VALOR BDI (25,59%):	1,88
					VALOR COM BDI:	9,21

1.2. C2920 - REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3)						
Equipamento Custo Horário						
ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10706	CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,03500000	132,1200	4,6242
10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,03500000	41,6000	1,4560
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	6,0802
Mão de Obra						
ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,05000000	15,5500	16,3275
					TOTAL Mão de Obra:	16,3275
					VALOR:	22,41
					VALOR ENCARGOS (83,85%):	11,42
					VALOR COM ENCARGOS:	22,41
					VALOR BDI (25,59%):	5,73
					VALOR COM BDI:	28,14

1.3. C3180 - ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 401 A 600M (M3)						
Equipamento Custo Horário						
ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10576	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHI)	SEINFRA	H	0,00411765	47,1600	0,1942
10688	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,02529412	154,0600	3,8968
10596	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	SEINFRA	H	0,00019608	85,4900	0,0168
10710	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	SEINFRA	H	0,00960784	276,1700	2,6534
10666	TRATOR DE ESTEIRAS CLÁMINA E ESC. HP 155 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	74,6000	0,0000
10779	TRATOR DE ESTEIRAS CLÁMINA E ESC. HP 155 (CHP)	SEINFRA	H	0,00980392	234,0900	2,2960
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	8,0562
Mão de Obra						
ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,02941176	15,5500	0,4574
					TOTAL Mão de Obra:	0,4574
					VALOR:	9,51
					VALOR ENCARGOS (83,85%):	0,96
					VALOR COM ENCARGOS:	9,51
					VALOR BDI (25,59%):	2,43
					VALOR COM BDI:	11,94

1.4. C0329 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.) (M3)						
Equipamento Custo Horário						
ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10706	CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,03500000	132,1200	4,6242
10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,03500000	41,6000	1,4560
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	6,0802
Mão de Obra						
ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,05000000	15,5500	16,3275
					TOTAL Mão de Obra:	16,3275
Serviço						
ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3129	AREIA DE CAMPO - EXTRAÇÃO	SEINFRA	M3	1,10000000	3,9000	4,2900
					TOTAL Serviço:	4,2900
					VALOR:	26,70
					VALOR ENCARGOS (83,85%):	11,83
					VALOR COM ENCARGOS:	26,70
					VALOR BDI (25,59%):	6,83
					VALOR COM BDI:	33,53

2.1. C3345 - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS (M3)						
Material						
ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11900	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	1,15000000	64,4547	74,1229
					TOTAL Material:	74,1229
Mão de Obra						
ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	5,00000000	20,7700	103,8500
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	7,00000000	15,5500	108,8500
					TOTAL Mão de Obra:	212,7000
Serviço						
ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,30000000	501,1400	150,3420
					TOTAL Serviço:	150,3420
					VALOR:	437,16
					VALOR ENCARGOS (83,85%):	183,13
					VALOR COM ENCARGOS:	437,16
					VALOR BDI (25,59%):	111,87
					VALOR COM BDI:	549,03

2.2. C2827 - FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm UTIL. 3X (M2)						
Material						
ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10528	CHAPA COMPENSADA RESINADA 10MM (1,10 X 2,20M)	SEINFRA	M2	0,43000000	23,2314	9,9895
11681	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	2,00000000	12,3036	24,6072
12408	PREGO 14X18 (1,1/2" x 14) (APROXIMADAMENTE 708UN/KG)	SEINFRA	KG	0,25000000	16,3430	4,0858
11245	SARRAFO DE 1"x4"	SEINFRA	M	1,63000000	4,6245	7,0798
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	1,60000000	9,7668	15,6269
					TOTAL Material:	61,3893
Mão de Obra						
ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINEIRO	SEINFRA	H	1,35000000	16,7700	22,6395
10498	CARPINEIRO	SEINFRA	H	1,35000000	20,7700	28,0395
					TOTAL Mão de Obra:	50,6790
					VALOR:	112,06
					VALOR ENCARGOS (83,85%):	30,85
					VALOR COM ENCARGOS:	112,06
					VALOR BDI (25,59%):	28,68
					VALOR COM BDI:	140,74

2.3. C0843 - CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)						
---	--	--	--	--	--	--

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	22,2200	15,8551
TOTAL Equipamento Custo Horário:						15,8551
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MÉDIA	SEINFRA	M3	0,86690000	65,8598	57,0939
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,62700000	74,3386	46,8103
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	349,00000000	0,5464	190,6936
11605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,20900000	72,1042	15,0698
TOTAL Material:						309,4876
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	15,5500	93,3000
TOTAL Mão de Obra:						93,3000
TOTAL Material:						418,63
VALOR ENCARGOS (83,85%):						88,63
VALOR COM ENCARGOS:						418,63
VALOR BDI (25,59%):						107,13
VALOR COM BDI:						625,76

2.4. C4071 - ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-92 (M2)		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Material						
17555	TELA DE AÇO SOLDÁVEL Q-92	SEINFRA	M2	1,00000000	8,4691	8,4691
TOTAL Material:						8,4691
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,03000000	16,7700	0,5031
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,03000000	20,7700	0,6231
TOTAL Mão de Obra:						1,1262
VALOR ENCARGOS (83,85%):						0,89
VALOR COM ENCARGOS:						0,89
VALOR BDI (25,59%):						2,46
VALOR COM BDI:						12,06

2.5. C0219 - ARMADURA CA-60A GROSSA D= 12,8 A 26,0mm (KG)		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Material						
10163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,15000000	9,2692	10,6596
10103	ARAME RECOZIDO N. 18 BWG	SEINFRA	KG	0,03000000	9,8058	0,2942
TOTAL Material:						10,9538
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	16,7700	1,6770
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	20,7700	2,0770
TOTAL Mão de Obra:						3,7540
VALOR ENCARGOS (83,85%):						2,29
VALOR COM ENCARGOS:						3,76
VALOR BDI (25,59%):						3,76
VALOR COM BDI:						18,47

2.6. C0216 - ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Material						
10163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,15000000	9,2692	10,6596
10103	ARAME RECOZIDO N. 18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	9,8058	0,1961
TOTAL Material:						10,8557
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	16,7700	1,3416
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	20,7700	1,6616
TOTAL Mão de Obra:						3,0032
VALOR ENCARGOS (83,85%):						1,83
VALOR COM ENCARGOS:						13,88
VALOR BDI (25,59%):						3,55
VALOR COM BDI:						17,41

2.7. C3348 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO PRODUZIDO) (M2)		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Equipamento Custo Horário						
10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	23,9500	1,1975
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPULSADO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	82,5100	0,8251
TOTAL Equipamento Custo Horário:						2,0226
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	20,7700	6,2310
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	15,5500	9,3300
TOTAL Mão de Obra:						15,5610
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3130	AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	SEINFRA	M3	0,15000000	7,4100	1,1115
C3227	PEDRA DE MÃO POLIÉDRICA	SEINFRA	M3	0,15000000	36,5500	5,4825
TOTAL Serviço:						6,5940
VALOR ENCARGOS (83,85%):						24,18
VALOR COM ENCARGOS:						12,01
VALOR BDI (25,59%):						24,18
VALOR COM BDI:						6,19
VALOR COM BDI:						30,37

2.8. C0365 - BANQUETA/ MEIO RIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Material						
12544	FORMA METÁLICA PIBANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	1,00000000	3,3564	3,3564
TOTAL Material:						3,3564
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	20,7700	3,1155
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	15,5500	3,8875
TOTAL Mão de Obra:						7,0030
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	4,4900	1,1225
C3288	CONCRETO PVIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (STRANSF.)	SEINFRA	M3	0,03400000	332,0800	11,2911
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,03700000	4,0600	0,1502
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A. CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	0,01500000	41,2100	0,6182
TOTAL Serviço:						13,1820
VALOR ENCARGOS (83,85%):						23,54
VALOR COM ENCARGOS:						8,29
VALOR BDI (25,59%):						23,54
VALOR COM BDI:						6,02
VALOR COM BDI:						29,56

2.9. C0104 - AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 100cm (M)		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Equipamento Custo Horário						
10746	GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 45 (CHP)	SEINFRA	H	0,13600000	93,6300	12,7337
TOTAL Equipamento Custo Horário:						12,7337
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MÉDIA	SEINFRA	M3	0,01820000	65,8598	1,1985
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	7,29000000	0,5464	3,9833

12183		TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, DN=1000MM (NBR 8890 2018)		SEINFRA	M	1,02000000	229,5298	227,8737
Mão de Obra						TOTAL Material:		233,1566
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,40000000		20,7700		29,0780
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,55000000		15,5500		24,1025
						TOTAL Mão de Obra:		63,1808
						VALOR:		289,07
						VALOR ENCARGOS (83,85%):		35,06
						VALOR COM ENCARGOS:		299,07
						VALOR BDI (25,59%):		76,53
						VALOR COM BDI:		375,60

2.10. C0108 - AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=80cm (M)									
Equipamento Custo Horário									
10746	GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 45 (CHP)	SEINFRA	H	0,05400000		93,6300		5,0560	
						TOTAL Equipamento Custo Horário:		5,0560	
Material									
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00970000		65,8598		0,6388	
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,89000000		0,5464		2,1255	
12187	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, DN= 800MM (NBR 8890 2018)	SEINFRA	M	1,02000000		190,7494		194,5644	
						TOTAL Material:		197,3287	
Mão de Obra									
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000		20,7700		20,7700	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,05000000		15,5500		16,7940	
						TOTAL Mão de Obra:		37,5640	
						VALOR:		239,95	
						VALOR ENCARGOS (83,85%):		24,15	
						VALOR COM ENCARGOS:		239,95	
						VALOR BDI (25,59%):		61,40	
						VALOR COM BDI:		301,35	

2.11. C0105 - AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=60cm (M)									
Equipamento Custo Horário									
10746	GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 45 (CHP)	SEINFRA	H	0,02700000		93,6300		2,5280	
						TOTAL Equipamento Custo Horário:		2,5280	
Material									
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00490000		65,8598		0,3227	
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,94000000		0,5464		1,0600	
12186	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, DN= 600MM (NBR 8890 2018)	SEINFRA	M	1,02000000		114,6448		116,9377	
						TOTAL Material:		118,3204	
Mão de Obra									
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,70000000		20,7700		14,5390	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,74000000		15,5500		11,5070	
						TOTAL Mão de Obra:		26,0460	
						VALOR:		148,89	
						VALOR ENCARGOS (83,85%):		16,58	
						VALOR COM ENCARGOS:		148,89	
						VALOR BDI (25,59%):		37,59	
						VALOR COM BDI:		184,48	

2.12. C0110 - AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES D=40cm (M)									
Material									
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00240000		65,8598		0,1581	
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,97000000		0,5464		0,5300	
12189	TUBO CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS-1, DN=400MM (NBR 8890 2018)	SEINFRA	M	1,05000000		39,3402		41,3072	
						TOTAL Material:		41,9953	
Mão de Obra									
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,40000000		20,7700		8,3080	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,52000000		15,5500		23,6360	
						TOTAL Mão de Obra:		31,9440	
						VALOR:		73,94	
						VALOR ENCARGOS (83,85%):		20,30	
						VALOR COM ENCARGOS:		73,94	
						VALOR BDI (25,59%):		18,92	
						VALOR COM BDI:		92,86	

2.13. C0109 - AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES D=30cm (M)									
Material									
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00120000		65,8598		0,0790	
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,49000000		0,5464		0,2677	
12188	TUBO CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS-1, DN=300MM (NBR 8890 2018)	SEINFRA	M	1,02000000		28,1782		28,7418	
						TOTAL Material:		29,0885	
Mão de Obra									
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000		20,7700		6,2310	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,21000000		15,5500		18,8155	
						TOTAL Mão de Obra:		25,0465	
						VALOR:		54,14	
						VALOR ENCARGOS (83,85%):		19,93	
						VALOR COM ENCARGOS:		54,14	
						VALOR BDI (25,59%):		13,85	
						VALOR COM BDI:		67,99	

3.1. C0354 - BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO (UN)									
Equipamento Custo Horário									
10704	CAMINHÃO C/CARROÇERIA DE MADEIRA HP 92 (CHP)	SEINFRA	H	0,45000000		91,2100		41,0445	
						TOTAL Equipamento Custo Horário:		41,0445	
Material									
10157	AO CA-25	SEINFRA	KG	2,00000000		9,2789		18,5578	
12515	FITA REPLETIVA	SEINFRA	M2	0,01920000		266,4734		5,1163	
12222	TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 3"	SEINFRA	M	1,00000000		73,4019		73,4019	
						TOTAL Material:		97,0760	
Mão de Obra									
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000		20,7700		10,3850	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,00000000		15,5500		15,5500	
						TOTAL Mão de Obra:		25,9350	
Serviço									
C3268	CONCRETO PVIBR, FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (STRANSF)	SEINFRA	M3	0,00500000		332,0900		1,6605	
						TOTAL Serviço:		1,6605	
						VALOR:		185,72	
						VALOR ENCARGOS (83,85%):		22,57	
						VALOR COM ENCARGOS:		185,72	
						VALOR BDI (25,59%):		42,41	
						VALOR COM BDI:		208,13	


3.2. C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)									
Mão de Obra									
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,70000000		15,5500		10,8850	
						TOTAL Mão de Obra:		10,8850	

	VALOR:	
VALOR ENCARGOS (83,88%):		7,04
VALOR COM ENCARGOS:		10,99
VALOR BDI (26,89%):		2,79
VALOR COM BDI:		13,08

Fortaleza, 22 de julho de 2022

Antonio Heitor da Silva Ribeiro
Sócio Administrador
CPF: 600.911.623 - 60
ACS Construções e Serviços LTDA
CNPJ: 21.080.628/0001 - 14

João Paulo Scarcela Nascimento Junior
Engenheiro Civil || Responsável Técnico
CREA/CE 323819 || RNP: 0615666213
CPF: 044.918.433-17



Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.07.06.1

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS E BUIELOS, NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE

6. COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS AUXILIARES

10816 - CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHI) (H)

Material	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12781	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H	SEINFRA	H	1,00000000	25,3000
12701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	145,73390000	0,9757
12702	JUROS	SEINFRA	H	12,78220000	0,9757
TOTAL Material:					179,9739
VALOR:					179,97
VALOR ENCARGOS (83,85%):					14,42
VALOR COM ENCARGOS:					179,97
VALOR BDI (25,59%):					46,05
VALOR COM BDI:					226,02

12716 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET. MOTOR DIESEL (H)

Mão de Obra	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12548	OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	H	1,00000000	18,7400
TOTAL Mão de Obra:					18,7400
VALOR:					18,74
VALOR ENCARGOS (83,85%):					11,43
VALOR COM ENCARGOS:					18,74
VALOR BDI (25,59%):					4,80
VALOR COM BDI:					23,54

10686 - TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI) (H)

Material	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12842	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	25,3000
12701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	45,58090000	0,9757
12702	JUROS	SEINFRA	H	4,95120000	0,9757
TOTAL Material:					74,6042
VALOR:					74,60
VALOR ENCARGOS (83,85%):					14,42
VALOR COM ENCARGOS:					74,60
VALOR BDI (25,59%):					19,09
VALOR COM BDI:					93,69

12728 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO C/ CARROCERIA DE MADEIRA (92 HP) (H)

Mão de Obra	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	SEINFRA	H	1,00000000	22,8700
TOTAL Mão de Obra:					22,8700
VALOR:					22,87
VALOR ENCARGOS (83,85%):					12,97
VALOR COM ENCARGOS:					22,87
VALOR BDI (25,59%):					5,85
VALOR COM BDI:					28,72

12724 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 12M3 (H)

Mão de Obra	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	SEINFRA	H	1,00000000	22,8700
TOTAL Mão de Obra:					22,8700
VALOR:					22,87
VALOR ENCARGOS (83,85%):					12,97
VALOR COM ENCARGOS:					22,87
VALOR BDI (25,59%):					5,85
VALOR COM BDI:					28,72

10759 - PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP) (H)

Material	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12823	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA	SEINFRA	H	1,00000000	18,7400
12701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	1,72850000	0,9757
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,07590000	0,9757
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	0,96030000	0,9757
TOTAL Material:					21,4578
VALOR:					21,44
VALOR ENCARGOS (83,85%):					11,43
VALOR COM ENCARGOS:					21,44
VALOR BDI (25,59%):					5,49
VALOR COM BDI:					26,93

10826 - GRUPO GERADOR 145 KVA (CHI) (H)

Material	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12792	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA	SEINFRA	H	1,00000000	18,7400
12701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	6,22530000	0,9757
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,55330000	0,9757
TOTAL Material:					25,3639
VALOR:					25,35
VALOR ENCARGOS (83,85%):					11,43
VALOR COM ENCARGOS:					25,35
VALOR BDI (25,59%):					6,49
VALOR COM BDI:					31,84

12801 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS (45 HP) (H)

Material	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12705	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	6,75000000	3,9906
TOTAL Material:					26,9366
VALOR:					26,84
VALOR ENCARGOS:					0,00
VALOR COM ENCARGOS:					26,84
VALOR BDI (25,59%):					6,89
VALOR COM BDI:					33,83

12776 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM (H)

Mão de Obra	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12553	OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR	SEINFRA	H	1,00000000	18,7400
TOTAL Mão de Obra:					18,7400
VALOR:					18,74
VALOR ENCARGOS (83,85%):					11,43
VALOR COM ENCARGOS:					18,74
VALOR BDI (25,59%):					4,80

VALOR COM BDI: 23,44

10614 - COMPRESSOR DE AR 200 PCM (CHI) (H)

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12776	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 200 PCM	SEINFRA	H	1,00000000	18,7400	18,7400
12701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	12,28710000	0,9757	11,3114
12702	JUROS	SEINFRA	H	1,07500000	0,9757	1,0523
TOTAL Material						31,1037
VALOR						31,78
VALOR ENCARGOS (83,88%)						11,43
VALOR COM ENCARGOS						31,78
VALOR BDI (28,88%)						8,13
VALOR COM BDI						39,91

12744 - MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 8 000 L (H)

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	SEINFRA	H	1,00000000	22,8700	22,8700
TOTAL Mão de Obra						22,8700
VALOR						22,87
VALOR ENCARGOS (83,88%)						12,07
VALOR COM ENCARGOS						22,87
VALOR BDI (28,88%)						6,65
VALOR COM BDI						29,52

10778 - TRATOR DE ESTERAS CLÁMINA E ESC HP 188 (CHP) (H)

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12842	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTERAS C/ LÁMINA E ESC (188 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	25,3000	25,3000
12841	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTERAS C/ LÁMINA E ESC (188 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	92,7800	92,7800
12701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	45,23000000	0,9757	44,4733
12702	JUROS	SEINFRA	H	4,95120000	0,9757	4,8309
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	65,37140000	0,9757	63,7100
TOTAL Material						234,0842
VALOR						234,08
VALOR ENCARGOS (83,88%)						14,42
VALOR COM ENCARGOS						234,08
VALOR BDI (28,88%)						69,90
VALOR COM BDI						293,98

12782 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP) (H)

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12708	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	16,85000000	3,3000	55,4400
TOTAL Material						55,4400
VALOR						55,44
VALOR ENCARGOS						0,00
VALOR COM ENCARGOS						55,44
VALOR BDI (28,88%)						17,00
VALOR COM BDI						72,44

12841 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTERAS C/ LÁMINA E ESC (188 HP) (H)

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12708	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	23,25000000	3,9900	92,7816
TOTAL Material						92,7816
VALOR						92,78
VALOR ENCARGOS						0,00
VALOR COM ENCARGOS						92,78
VALOR BDI (28,88%)						23,74
VALOR COM BDI						116,52

C3130 - AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO (M3)

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10596	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	85,4900	0,0000
10710	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	SEINFRA	H	0,01388889	276,1700	3,8333
10666	TRATOR DE ESTERAS CLÁMINA E ESC HP 155 (CHI)	SEINFRA	H	0,00069444	74,6000	0,0518
10779	TRATOR DE ESTERAS CLÁMINA E ESC HP 155 (CHP)	SEINFRA	H	0,01319444	234,0900	3,0887
TOTAL Equipamento Custo Horário						6,9738
VALOR						6,9738
VALOR ENCARGOS (83,88%)						0,58
VALOR COM ENCARGOS						7,41
VALOR BDI (28,88%)						1,90
VALOR COM BDI						9,31

12772 - MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP) (H)

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12502	OPERADOR DE COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA	SEINFRA	H	1,00000000	18,7400	18,7400
TOTAL Mão de Obra						18,7400
VALOR						18,74
VALOR ENCARGOS (83,88%)						11,43
VALOR COM ENCARGOS						18,74
VALOR BDI (28,88%)						4,80
VALOR COM BDI						23,54

12782 - MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR (48 KVA) (H)

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12555	OPERADOR DE GRUPO GERADOR	SEINFRA	H	1,00000000	18,7400	18,7400
TOTAL Mão de Obra						18,7400
VALOR						18,74
VALOR ENCARGOS (83,88%)						11,43
VALOR COM ENCARGOS						18,74
VALOR BDI (28,88%)						4,80
VALOR COM BDI						23,54

C3211 - ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (M3)

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10596	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	SEINFRA	H	0,00007519	85,4900	0,0004
10710	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	SEINFRA	H	0,00744361	276,1700	2,0667
10666	TRATOR DE ESTERAS CLÁMINA E ESC HP 155 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	74,6000	0,0000
10779	TRATOR DE ESTERAS CLÁMINA E ESC HP 155 (CHP)	SEINFRA	H	0,00751923	234,0900	1,7801
TOTAL Equipamento Custo Horário						3,8472
VALOR						3,8472
VALOR ENCARGOS (83,88%)						0,32
VALOR COM ENCARGOS						4,08
VALOR BDI (28,88%)						0,37
VALOR COM BDI						4,45

VALOR BDI (25,59%):	1,00
VALOR COM BDI:	5,10

10692 - BETONEIRA ELÉTRICA 90L (CHP) (H)

Material	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET ELET 580L	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2714	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET ELET 580L	SEINFRA	H	1,00000000	15,7400	15,7400
I2701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	2,26540000	0,9757	2,2104
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,11300000	0,9757	0,1103
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	1,19230000	0,9757	1,1633
TOTAL Material:						22,2240
VALOR:						22,22
VALOR ENCARGOS (83,85%):						11,43
VALOR COM ENCARGOS:						22,22
VALOR BDI (25,59%):						5,69
VALOR COM BDI:						27,91

C3235 - ROCHA PARA BRITAGEM (M3)

Equipamento Custo Horário						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0614	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	31,7800	0,0000
I0728	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP)	SEINFRA	H	0,05882353	101,3700	5,9629
I0645	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	20,5000	0,0000
I0759	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP)	SEINFRA	H	0,17647059	21,4400	3,7835
TOTAL Equipamento Custo Horário:						9,7484
Material						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0860	CORDEL DETONANTE	SEINFRA	M	1,24000000	5,1127	6,3397
I2507	DINAMITE 60%	SEINFRA	KG	0,05000000	25,4072	1,2704
I2568	DINAMITE GRANULADA	SEINFRA	KG	0,54000000	14,7916	7,9875
I2326	ESPOLETA	SEINFRA	UN	0,00900000	5,6591	0,0509
I2329	ESTOPIM	SEINFRA	M	0,06000000	7,0738	0,4244
I2535	SÉRIE DE BROCAS S.12 D=22MM	SEINFRA	JG	0,00050000	598,1041	0,2991
TOTAL Material:						16,3720
Mão de Obra						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0221	BLASTER	SEINFRA	H	0,05882353	21,8300	1,2841
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,58823529	15,5500	9,1471
TOTAL Mão de Obra:						10,4312
VALOR:						36,55
VALOR ENCARGOS (83,85%):						8,34
VALOR COM ENCARGOS:						36,55
VALOR BDI (25,59%):						9,35
VALOR COM BDI:						45,90

C3227 - PEDRA DE MÃO/POLIÉDRICA (M3)

Equipamento Custo Horário						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0614	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	31,7800	0,0000
I0728	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP)	SEINFRA	H	0,05882353	101,3700	5,9629
I0645	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	20,5000	0,0000
I0759	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP)	SEINFRA	H	0,17647059	21,4400	3,7835
TOTAL Equipamento Custo Horário:						9,7484
Material						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0860	CORDEL DETONANTE	SEINFRA	M	1,24000000	5,1127	6,3397
I2507	DINAMITE 60%	SEINFRA	KG	0,05000000	25,4072	1,2704
I2568	DINAMITE GRANULADA	SEINFRA	KG	0,54000000	14,7916	7,9875
I2326	ESPOLETA	SEINFRA	UN	0,00900000	5,6591	0,0509
I2329	ESTOPIM	SEINFRA	M	0,06000000	7,0738	0,4244
I2535	SÉRIE DE BROCAS S.12 D=22MM	SEINFRA	JG	0,00050000	598,1041	0,2991
TOTAL Material:						16,3720
Mão de Obra						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0221	BLASTER	SEINFRA	H	0,05882353	21,8300	1,2841
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,58823529	15,5500	9,1471
TOTAL Mão de Obra:						10,4312
VALOR:						36,55
VALOR ENCARGOS (83,85%):						8,34
VALOR COM ENCARGOS:						36,55
VALOR BDI (25,59%):						9,35
VALOR COM BDI:						45,90

C2784 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)

Mão de Obra						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,65000000	15,5500	41,2075
TOTAL Mão de Obra:						41,2075
VALOR:						41,21
VALOR ENCARGOS (83,85%):						28,87
VALOR COM ENCARGOS:						41,21
VALOR BDI (25,59%):						10,55
VALOR COM BDI:						51,76

I0708 - CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP) (H)

Material						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2753	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	25,3000	25,3000
I2752	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	66,4400	66,4400
I2701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	28,66170000	0,9757	27,9652
I2702	JUROS	SEINFRA	H	2,54730000	0,9757	2,4854
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	42,99250000	0,9757	41,9478
TOTAL Material:						164,1384
VALOR:						164,14
VALOR ENCARGOS (83,85%):						14,42
VALOR COM ENCARGOS:						164,14
VALOR BDI (25,59%):						42,00
VALOR COM BDI:						206,14

I0728 - COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP) (H)

Material						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2776	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	SEINFRA	H	1,00000000	18,7400	18,7400
I2775	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	SEINFRA	H	1,00000000	56,2700	56,2700
I2701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	12,28710000	0,9757	11,9885
I2702	JUROS	SEINFRA	H	1,07850000	0,9757	1,0523
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	13,65230000	0,9757	13,3205
TOTAL Material:						101,3713
VALOR:						101,37
VALOR ENCARGOS (83,85%):						11,43
VALOR COM ENCARGOS:						101,37
VALOR BDI (25,59%):						25,84
VALOR COM BDI:						127,31

I2727 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO C/ CARROCERIA DE MADEIRA (92 HP) (H)

Material						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	9,20000000	3,9909	36,7135
TOTAL Material:						36,7135

VALOR:	36,71
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	36,71
VALOR BDI (25,59%):	9,39
VALOR COM BDI:	46,10

10732 - CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHP) (H)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12751	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H	SEINFRA	H	1,00000000	25,3000
12701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	145,73300000	0,9757
12702	JUROS	SEINFRA	H	12,79220000	0,9757
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	194,31190000	0,9757
TOTAL Material:					369,9646
VALOR:					369,96
VALOR ENCARGOS (83,85%):					14,42
VALOR COM ENCARGOS:					389,68
VALOR BDI (25,59%):					94,67
VALOR COM BDI:					484,15

10566 - BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHI) (H)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12718	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET MOTOR DIESEL	SEINFRA	H	1,00000000	15,7400
12701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	1,94620000	0,9757
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,09710000	0,9757
TOTAL Material:					20,7356
VALOR:					20,73
VALOR ENCARGOS (83,85%):					11,43
VALOR COM ENCARGOS:					20,73
VALOR BDI (25,59%):					5,30
VALOR COM BDI:					26,03

12715 - MATERIAL DE OPERAÇÃO BET MOTOR DIESEL (H)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	1,12500000	3,9906
TOTAL Material:					4,4894
VALOR:					4,48
VALOR ENCARGOS:					0,00
VALOR COM ENCARGOS:					4,48
VALOR BDI (25,59%):					1,15
VALOR COM BDI:					5,64

12723 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 12M3 (H)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	18,40000000	3,9906
TOTAL Material:					73,4270
VALOR:					73,43
VALOR ENCARGOS:					0,00
VALOR COM ENCARGOS:					73,43
VALOR BDI (25,59%):					18,79
VALOR COM BDI:					92,22

10704 - CAMINHÃO C/ CARROCERIA DE MADEIRA HP 92 (CHP) (H)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12728	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO C/ CARROCERIA DE MADEIRA (92 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	22,8700
12727	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO C/ CARROCERIA DE MADEIRA (92 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	36,7100
12701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	12,42670000	0,9757
12702	JUROS	SEINFRA	H	1,34980000	0,9757
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	18,64000000	0,9757
TOTAL Material:					81,2087
VALOR:					81,21
VALOR ENCARGOS (83,85%):					12,97
VALOR COM ENCARGOS:					91,21
VALOR BDI (25,59%):					23,34
VALOR COM BDI:					114,55

12743 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 6.000 L (H)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	13,60000000	3,9906
TOTAL Material:					54,2722
VALOR:					54,27
VALOR ENCARGOS:					0,00
VALOR COM ENCARGOS:					54,27
VALOR BDI (25,59%):					13,89
VALOR COM BDI:					68,16

10724 - COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP) (H)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12770	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (4 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	18,7400
12769	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (4HP)	SEINFRA	H	1,00000000	2,3900
12701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	1,24480000	0,9757
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,07250000	0,9757
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	1,57240000	0,9757
TOTAL Material:					23,9496
VALOR:					23,95
VALOR ENCARGOS (83,85%):					11,43
VALOR COM ENCARGOS:					23,95
VALOR BDI (25,59%):					6,13
VALOR COM BDI:					30,08

12755 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP) (H)

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12550	OPERADOR DE CARREGADEIRA	SEINFRA	H	1,00000000	25,3000
TOTAL Mão de Obra:					25,3000
VALOR:					25,30
VALOR ENCARGOS (83,85%):					14,42
VALOR COM ENCARGOS:					25,30
VALOR BDI (25,59%):					6,47
VALOR COM BDI:					31,77

12775 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM (H)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	14,10000000	3,9906
TOTAL Material:					56,2675
VALOR:					56,27
VALOR ENCARGOS:					0,00
VALOR COM ENCARGOS:					56,27
VALOR BDI (25,59%):					14,40

12771 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP) (H)							VALOR COM BDI:	75,87
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
12706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	1,05000000	3,9906	4,1901		
						TOTAL Material:	4,1901	
						VALOR:	4,19	
						VALOR ENCARGOS:	0,00	
						VALOR COM ENCARGOS:	4,19	
						VALOR BDI (25,59%):	1,07	
						VALOR COM BDI:	5,26	

10740 - GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP) (H)							
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12792	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA	SEINFRA	H	1,00000000	18,7400	18,7400	
12791	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA	SEINFRA	H	1,00000000	107,7500	107,7500	
12701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	6,22530000	0,9757	6,0740	
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,55330000	0,9757	0,5399	
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	5,44720000	0,9757	5,3148	
						TOTAL Material:	138,4187
						VALOR:	138,42
						VALOR ENCARGOS (83,85%):	11,43
						VALOR COM ENCARGOS:	138,42
						VALOR BDI (25,59%):	35,42
						VALOR COM BDI:	173,84

10594 - CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI) (H)							
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12753	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	25,3000	25,3000	
12701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	28,66170000	0,9757	27,9652	
12702	JUROS	SEINFRA	H	2,54730000	0,9757	2,4854	
						TOTAL Material:	55,7506
						VALOR:	55,75
						VALOR ENCARGOS (83,85%):	14,42
						VALOR COM ENCARGOS:	55,75
						VALOR BDI (25,59%):	14,27
						VALOR COM BDI:	70,02

12791 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA (H)							
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	27,00000000	3,9906	107,7462	
						TOTAL Material:	107,7462
						VALOR:	107,75
						VALOR ENCARGOS:	0,00
						VALOR COM ENCARGOS:	107,75
						VALOR BDI (25,59%):	27,67
						VALOR COM BDI:	135,32

C0170 - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIPEN, TRAÇO 1:3 (M3)							
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21800000	65,8598	80,0855	
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	486,00000000	0,5464	265,5504	
						TOTAL Material:	345,6359
Mão de Obra							
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	15,5500	155,5000	
						TOTAL Mão de Obra:	155,5000
						VALOR:	501,14
						VALOR ENCARGOS (83,85%):	100,82
						VALOR COM ENCARGOS:	501,14
						VALOR BDI (25,59%):	128,24
						VALOR COM BDI:	629,38

C3129 - AREIA DE CAMPO - EXTRAÇÃO (M3)							
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10596	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	SEINFRA	H	0,00090228	85,4900	0,0771	
10710	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	SEINFRA	H	0,00661654	276,1700	1,8273	
10686	TRATOR DE ESTEIRAS CLÁMINA E ESC. HP 155 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	74,6000	0,0000	
10779	TRATOR DE ESTEIRAS CLÁMINA E ESC. HP 155 (CHP)	SEINFRA	H	0,00751880	234,0900	1,7601	
						TOTAL Equipamento Custo Horário:	3,6645
Mão de Obra							
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,01503759	15,5500	0,2338	
						TOTAL Mão de Obra:	0,2338
						VALOR:	3,90
						VALOR ENCARGOS (83,85%):	0,37
						VALOR COM ENCARGOS:	3,90
						VALOR BDI (25,59%):	1,00
						VALOR COM BDI:	4,90

10795 - RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS (CHP) (H)							
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12827	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS	SEINFRA	H	1,00000000	25,3000	25,3000	
12826	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS	SEINFRA	H	1,00000000	44,8900	44,8900	
12701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	12,67110000	0,9757	12,3632	
12702	JUROS	SEINFRA	H	1,12810000	0,9757	1,0967	
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	19,00670000	0,9757	18,5448	
						TOTAL Material:	102,1967
						VALOR:	102,20
						VALOR ENCARGOS (83,85%):	14,42
						VALOR COM ENCARGOS:	102,20
						VALOR BDI (25,59%):	26,15
						VALOR COM BDI:	128,35

12827 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS (H)							
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12561	OPERADOR DE RETRO ESCAVADEIRA	SEINFRA	H	1,00000000	25,3000	25,3000	
						TOTAL Mão de Obra:	25,3000
						VALOR:	25,30
						VALOR ENCARGOS (83,85%):	14,42
						VALOR COM ENCARGOS:	25,30
						VALOR BDI (25,59%):	6,47
						VALOR COM BDI:	31,77

10689 - CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHP) (H)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12724	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 12M3	SEINFRA	H	1,00000000	22,8700	22,8700
12723	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 12M3	SEINFRA	H	1,00000000	73,4300	73,4300
12701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	22,86880000	0,9757	22,3109
12702	JUROS	SEINFRA	H	2,03230000	0,9757	1,9829

18

12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	34,28090000	0,9757	33,4664												
<table border="1"> <tr><td>TOTAL Material:</td><td>154,0602</td></tr> <tr><td>VALOR:</td><td>154,06</td></tr> <tr><td>VALOR ENCARGOS (83,85%):</td><td>12,97</td></tr> <tr><td>VALOR COM ENCARGOS:</td><td>154,06</td></tr> <tr><td>VALOR BDI (25,59%):</td><td>39,42</td></tr> <tr><td>VALOR COM BDI:</td><td>193,48</td></tr> </table>							TOTAL Material:	154,0602	VALOR:	154,06	VALOR ENCARGOS (83,85%):	12,97	VALOR COM ENCARGOS:	154,06	VALOR BDI (25,59%):	39,42	VALOR COM BDI:	193,48
TOTAL Material:	154,0602																	
VALOR:	154,06																	
VALOR ENCARGOS (83,85%):	12,97																	
VALOR COM ENCARGOS:	154,06																	
VALOR BDI (25,59%):	39,42																	
VALOR COM BDI:	193,48																	

12714 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L (H)																		
Mão de Obra																		
12548	OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	H	1,00000000	18,7400	18,7400												
<table border="1"> <tr><td>TOTAL Mão de Obra:</td><td>18,7400</td></tr> <tr><td>VALOR:</td><td>18,74</td></tr> <tr><td>VALOR ENCARGOS (83,85%):</td><td>11,43</td></tr> <tr><td>VALOR COM ENCARGOS:</td><td>18,74</td></tr> <tr><td>VALOR BDI (25,59%):</td><td>4,80</td></tr> <tr><td>VALOR COM BDI:</td><td>23,54</td></tr> </table>							TOTAL Mão de Obra:	18,7400	VALOR:	18,74	VALOR ENCARGOS (83,85%):	11,43	VALOR COM ENCARGOS:	18,74	VALOR BDI (25,59%):	4,80	VALOR COM BDI:	23,54
TOTAL Mão de Obra:	18,7400																	
VALOR:	18,74																	
VALOR ENCARGOS (83,85%):	11,43																	
VALOR COM ENCARGOS:	18,74																	
VALOR BDI (25,59%):	4,80																	
VALOR COM BDI:	23,54																	

10725 - COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP) (H)																		
Material																		
12772	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	18,7400	18,7400												
12771	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP)	SEINFRA	H	4,1900	4,1900	4,1900												
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	8,24100000	0,9757	8,0407												
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,47970000	0,9757	0,4680												
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	10,46970000	0,9757	10,1567												
<table border="1"> <tr><td>TOTAL Material:</td><td>41,8954</td></tr> <tr><td>VALOR:</td><td>41,80</td></tr> <tr><td>VALOR ENCARGOS (83,85%):</td><td>11,43</td></tr> <tr><td>VALOR COM ENCARGOS:</td><td>41,80</td></tr> <tr><td>VALOR BDI (25,59%):</td><td>10,65</td></tr> <tr><td>VALOR COM BDI:</td><td>52,25</td></tr> </table>							TOTAL Material:	41,8954	VALOR:	41,80	VALOR ENCARGOS (83,85%):	11,43	VALOR COM ENCARGOS:	41,80	VALOR BDI (25,59%):	10,65	VALOR COM BDI:	52,25
TOTAL Material:	41,8954																	
VALOR:	41,80																	
VALOR ENCARGOS (83,85%):	11,43																	
VALOR COM ENCARGOS:	41,80																	
VALOR BDI (25,59%):	10,65																	
VALOR COM BDI:	52,25																	

12823 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (H)																		
Mão de Obra																		
12523	OPERADOR DE PERFURATRIZ / ROMPEDOR PNEUMATICO	SEINFRA	H	1,00000000	18,7400	18,7400												
<table border="1"> <tr><td>TOTAL Mão de Obra:</td><td>18,7400</td></tr> <tr><td>VALOR:</td><td>18,74</td></tr> <tr><td>VALOR ENCARGOS (83,85%):</td><td>11,43</td></tr> <tr><td>VALOR COM ENCARGOS:</td><td>18,74</td></tr> <tr><td>VALOR BDI (25,59%):</td><td>4,80</td></tr> <tr><td>VALOR COM BDI:</td><td>23,54</td></tr> </table>							TOTAL Mão de Obra:	18,7400	VALOR:	18,74	VALOR ENCARGOS (83,85%):	11,43	VALOR COM ENCARGOS:	18,74	VALOR BDI (25,59%):	4,80	VALOR COM BDI:	23,54
TOTAL Mão de Obra:	18,7400																	
VALOR:	18,74																	
VALOR ENCARGOS (83,85%):	11,43																	
VALOR COM ENCARGOS:	18,74																	
VALOR BDI (25,59%):	4,80																	
VALOR COM BDI:	23,54																	

12754 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP) (H)																		
Material																		
12706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	27,00000000	3,9508	107,7462												
<table border="1"> <tr><td>TOTAL Material:</td><td>107,7462</td></tr> <tr><td>VALOR:</td><td>107,75</td></tr> <tr><td>VALOR ENCARGOS:</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>VALOR COM ENCARGOS:</td><td>107,75</td></tr> <tr><td>VALOR BDI (25,59%):</td><td>27,57</td></tr> <tr><td>VALOR COM BDI:</td><td>135,32</td></tr> </table>							TOTAL Material:	107,7462	VALOR:	107,75	VALOR ENCARGOS:	0,00	VALOR COM ENCARGOS:	107,75	VALOR BDI (25,59%):	27,57	VALOR COM BDI:	135,32
TOTAL Material:	107,7462																	
VALOR:	107,75																	
VALOR ENCARGOS:	0,00																	
VALOR COM ENCARGOS:	107,75																	
VALOR BDI (25,59%):	27,57																	
VALOR COM BDI:	135,32																	

10680 - BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP) (H)																		
Material																		
12716	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET MOTOR DIESEL	SEINFRA	H	1,00000000	18,7400	18,7400												
12715	MATERIAL DE OPERAÇÃO BET MOTOR DIESEL	SEINFRA	H	4,4900	4,4900	4,4900												
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	1,84620000	0,9757	1,8889												
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,09710000	0,9757	0,0947												
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	1,02430000	0,9757	0,9994												
<table border="1"> <tr><td>TOTAL Material:</td><td>26,2230</td></tr> <tr><td>VALOR:</td><td>26,22</td></tr> <tr><td>VALOR ENCARGOS (83,85%):</td><td>11,43</td></tr> <tr><td>VALOR COM ENCARGOS:</td><td>26,22</td></tr> <tr><td>VALOR BDI (25,59%):</td><td>6,71</td></tr> <tr><td>VALOR COM BDI:</td><td>32,93</td></tr> </table>							TOTAL Material:	26,2230	VALOR:	26,22	VALOR ENCARGOS (83,85%):	11,43	VALOR COM ENCARGOS:	26,22	VALOR BDI (25,59%):	6,71	VALOR COM BDI:	32,93
TOTAL Material:	26,2230																	
VALOR:	26,22																	
VALOR ENCARGOS (83,85%):	11,43																	
VALOR COM ENCARGOS:	26,22																	
VALOR BDI (25,59%):	6,71																	
VALOR COM BDI:	32,93																	

12762 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPAC. LISO TANDEM AUTOPR. (H)																		
Mão de Obra																		
12551	OPERADOR DE COMPACTADOR AUTO PROPELIDO	SEINFRA	H	1,00000000	25,3000	25,3000												
<table border="1"> <tr><td>TOTAL Mão de Obra:</td><td>25,3000</td></tr> <tr><td>VALOR:</td><td>25,30</td></tr> <tr><td>VALOR ENCARGOS (83,85%):</td><td>14,42</td></tr> <tr><td>VALOR COM ENCARGOS:</td><td>25,30</td></tr> <tr><td>VALOR BDI (25,59%):</td><td>6,47</td></tr> <tr><td>VALOR COM BDI:</td><td>31,77</td></tr> </table>							TOTAL Mão de Obra:	25,3000	VALOR:	25,30	VALOR ENCARGOS (83,85%):	14,42	VALOR COM ENCARGOS:	25,30	VALOR BDI (25,59%):	6,47	VALOR COM BDI:	31,77
TOTAL Mão de Obra:	25,3000																	
VALOR:	25,30																	
VALOR ENCARGOS (83,85%):	14,42																	
VALOR COM ENCARGOS:	25,30																	
VALOR BDI (25,59%):	6,47																	
VALOR COM BDI:	31,77																	

C3253 - BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS (M3)														
Equipamento Custo Horário														
10594	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI)	SEINFRA	H	0,01583333	55,7500	0,8827								
10708	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	SEINFRA	H	0,02583333	164,1400	4,2403								
10618	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	179,9700	0,0000								
10732	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHP)	SEINFRA	H	0,04166667	369,5600	15,3983								
10626	GRUPO GERADOR 145 KVA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	25,3500	0,0000								
10740	GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP)	SEINFRA	H	0,04166667	138,4200	5,7575								
<table border="1"> <tr><td>TOTAL Equipamento Custo Horário:</td><td>26,2988</td></tr> <tr><td>COEFICIENTE:</td><td>0,00040000</td></tr> <tr><td>PREÇO UNITÁRIO:</td><td>25,937,0331</td></tr> <tr><td>TOTAL:</td><td>10,3748</td></tr> </table>							TOTAL Equipamento Custo Horário:	26,2988	COEFICIENTE:	0,00040000	PREÇO UNITÁRIO:	25,937,0331	TOTAL:	10,3748
TOTAL Equipamento Custo Horário:	26,2988													
COEFICIENTE:	0,00040000													
PREÇO UNITÁRIO:	25,937,0331													
TOTAL:	10,3748													

Material																				
12528	PEÇAS DE DESGASTE DO BRITADOR	SEINFRA	C,J	0,00040000	25,937,0331	10,3748														
<table border="1"> <tr><td>TOTAL Material:</td><td>10,3748</td></tr> <tr><td>COEFICIENTE:</td><td>0,20833333</td></tr> <tr><td>PREÇO UNITÁRIO:</td><td>15,5500</td></tr> <tr><td>TOTAL:</td><td>3,2396</td></tr> </table>							TOTAL Material:	10,3748	COEFICIENTE:	0,20833333	PREÇO UNITÁRIO:	15,5500	TOTAL:	3,2396						
TOTAL Material:	10,3748																			
COEFICIENTE:	0,20833333																			
PREÇO UNITÁRIO:	15,5500																			
TOTAL:	3,2396																			
Mão de Obra																				
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,00000000	36,5500	40,2050														
<table border="1"> <tr><td>TOTAL Mão de Obra:</td><td>40,2050</td></tr> <tr><td>VALOR:</td><td>40,2050</td></tr> <tr><td>VALOR ENCARGOS (83,85%):</td><td>80,11</td></tr> <tr><td>VALOR COM ENCARGOS:</td><td>14,05</td></tr> <tr><td>VALOR BDI (25,59%):</td><td>80,11</td></tr> <tr><td>VALOR COM BDI:</td><td>20,50</td></tr> <tr><td>VALOR COM BDI:</td><td>100,81</td></tr> </table>							TOTAL Mão de Obra:	40,2050	VALOR:	40,2050	VALOR ENCARGOS (83,85%):	80,11	VALOR COM ENCARGOS:	14,05	VALOR BDI (25,59%):	80,11	VALOR COM BDI:	20,50	VALOR COM BDI:	100,81
TOTAL Mão de Obra:	40,2050																			
VALOR:	40,2050																			
VALOR ENCARGOS (83,85%):	80,11																			
VALOR COM ENCARGOS:	14,05																			
VALOR BDI (25,59%):	80,11																			
VALOR COM BDI:	20,50																			
VALOR COM BDI:	100,81																			

12770 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (4 HP) (H)																
Mão de Obra																
12552	OPERADOR DE COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA	SEINFRA	H	1,00000000	18,7400	18,7400										
<table border="1"> <tr><td>TOTAL Mão de Obra:</td><td>18,7400</td></tr> <tr><td>VALOR:</td><td>18,74</td></tr> <tr><td>VALOR ENCARGOS (83,85%):</td><td>11,43</td></tr> <tr><td>VALOR COM ENCARGOS:</td><td>18,74</td></tr> <tr><td>VALOR BDI (25,59%):</td><td>4,80</td></tr> </table>							TOTAL Mão de Obra:	18,7400	VALOR:	18,74	VALOR ENCARGOS (83,85%):	11,43	VALOR COM ENCARGOS:	18,74	VALOR BDI (25,59%):	4,80
TOTAL Mão de Obra:	18,7400															
VALOR:	18,74															
VALOR ENCARGOS (83,85%):	11,43															
VALOR COM ENCARGOS:	18,74															
VALOR BDI (25,59%):	4,80															

VALOR COM BDI: 23,64

I0706 - CAMINHÃO TANQUE 6.000 L (CHP) (H)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2744	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 6.000 L	SEINFRA	H	1,00000000	22,8700	22,8700
I2743	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 6.000 L	SEINFRA	H	1,00000000	54,2700	54,2700
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	21,76470000	0,9757	21,2358
I2702	JUROS	SEINFRA	H	1,93430000	0,9757	1,8873
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	32,64710000	0,9757	31,8538
TOTAL Material:						132,1169
VALOR:						132,12
VALOR ENCARGOS (83,85%):						12,97
VALOR COM ENCARGOS:						132,12
VALOR BDI (25,59%):						33,81
VALOR COM BDI:						165,93

I2826 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS (H)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	11,25000000	3,9906	44,8943
TOTAL Material:						44,8943
VALOR:						44,89
VALOR ENCARGOS:						0,00
VALOR COM ENCARGOS:						44,89
VALOR BDI (25,59%):						11,49
VALOR COM BDI:						56,38

I0645 - PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHI) (H)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2823	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA	SEINFRA	H	1,00000000	18,7400	18,7400
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	1,72850000	0,9757	1,6885
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,07590000	0,9757	0,0741
TOTAL Material:						20,5006
VALOR:						20,50
VALOR ENCARGOS (83,85%):						11,43
VALOR COM ENCARGOS:						20,50
VALOR BDI (25,59%):						5,25
VALOR COM BDI:						25,75

I0710 - CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP) (H)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2755	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	25,3000	25,3000
I2754	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	107,7500	107,7500
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	56,65780000	0,9757	55,2810
I2702	JUROS	SEINFRA	H	5,03550000	0,9757	4,9131
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	84,98670000	0,9757	82,9215
TOTAL Material:						276,1656
VALOR:						276,17
VALOR ENCARGOS (83,85%):						14,43
VALOR COM ENCARGOS:						276,17
VALOR BDI (25,59%):						70,67
VALOR COM BDI:						346,84

I2769 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (4HP) (H)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	0,60000000	3,9906	2,3944
TOTAL Material:						2,3944
VALOR:						2,39
VALOR ENCARGOS:						0,00
VALOR COM ENCARGOS:						2,39
VALOR BDI (25,59%):						0,61
VALOR COM BDI:						3,00

I2802 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS (45 HP) (H)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2561	OPERADOR DE RETRO ESCAVADEIRA	SEINFRA	H	1,00000000	25,3000	25,3000
TOTAL Mão de Obra:						25,3000
VALOR:						25,30
VALOR ENCARGOS (83,85%):						14,42
VALOR COM ENCARGOS:						25,30
VALOR BDI (25,59%):						6,47
VALOR COM BDI:						31,77

I0576 - CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHI) (H)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2724	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 12M3	SEINFRA	H	1,00000000	22,8700	22,8700
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	22,86660000	0,9757	22,3109
I2702	JUROS	SEINFRA	H	2,03230000	0,9757	1,9829
TOTAL Material:						47,1638
VALOR:						47,18
VALOR ENCARGOS (83,85%):						12,97
VALOR COM ENCARGOS:						47,18
VALOR BDI (25,59%):						12,07
VALOR COM BDI:						59,25

I0728 - COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPULIDO (CHP) (H)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2762	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPAC. LISO TANDEM AUTOPR.	SEINFRA	H	1,00000000	25,3000	25,3000
I2761	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPAC. LISO TANDEM AUTOPR.	SEINFRA	H	1,00000000	26,3400	26,3400
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	15,15220000	0,9757	14,7840
I2702	JUROS	SEINFRA	H	1,33000000	0,9757	1,2977
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	15,15220000	0,9757	14,7840
TOTAL Material:						82,5057
VALOR:						82,51
VALOR ENCARGOS (83,85%):						14,43
VALOR COM ENCARGOS:						82,51
VALOR BDI (25,59%):						21,11
VALOR COM BDI:						103,62

I2842 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP) (H)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2562	OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRAS	SEINFRA	H	1,00000000	25,3000	25,3000
TOTAL Mão de Obra:						25,3000
VALOR:						25,30
VALOR ENCARGOS (83,85%):						14,42
VALOR COM ENCARGOS:						25,30
VALOR BDI (25,59%):						6,47
VALOR COM BDI:						31,77

R

1272 - GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS NP 66 (CNP) (H)						
Materiais	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12802	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS (45 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	25,3000	25,3000
12801	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS (45 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	26,2400	26,2400
12701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	18,20000000	0,9751	17,9234
12702	JUROS	SEINFRA	H	1,08840000	0,9751	1,0800
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	72,86000000	0,9751	72,4042
TOTAL Material						83,4236
VALOR						83,83
VALOR ENCARGOS (83,86%):						14,43
VALOR COM ENCARGOS						93,83
VALOR BDI (26,56%):						28,96
VALOR COM BDI						117,88

1273 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP) (H)						
Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12800	OPERADOR DE CARREGADEIRA	SEINFRA	H	1,00000000	25,3000	25,3000
TOTAL Mão de Obra:						25,3000
VALOR						25,30
VALOR ENCARGOS (83,86%):						14,43
VALOR COM ENCARGOS:						28,30
VALOR BDI (26,56%):						8,47
VALOR COM BDI:						31,77

12781 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPAC. LISO TANDEM AUTOPR. (H)						
Materiais	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	9,60000000	3,3900	32,3380
TOTAL Material						28,3380
VALOR						28,34
VALOR ENCARGOS						0,00
VALOR COM ENCARGOS:						28,34
VALOR BDI (26,56%):						8,74
VALOR COM BDI:						33,08

12804 - CALAÇÃO EM DUAS CAMADAS COM SUPERF. LISO						
Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12496	SUPERCAL	SEINFRA	KG	0,30000000	1,1221	0,3366
TOTAL Material						0,3366
Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12396	PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	20,7700	6,2310
TOTAL Mão de Obra:						6,2310
VALOR						4,49
VALOR ENCARGOS (83,86%):						2,50
VALOR COM ENCARGOS:						4,49
VALOR BDI (26,56%):						1,15
VALOR COM BDI:						6,64

12781 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CONJUNTO DE BRITAGEM 80 M3M (H)						
Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12854	OPERADOR DE CONJUNTO DE BRITAGEM	SEINFRA	H	1,00000000	25,3000	25,3000
TOTAL Mão de Obra:						25,3000
VALOR						25,30
VALOR ENCARGOS (83,86%):						14,42
VALOR COM ENCARGOS:						25,30
VALOR BDI (26,56%):						6,47
VALOR COM BDI:						31,77

10586 - CARREGADEIRA DE PNEUS NP 180 (CH) (H)						
Materiais	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12755	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	25,3000	25,3000
12701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	66,65780000	0,2127	14,1810
12702	JUROS	SEINFRA	H	1,03550000	0,9119	0,9119
TOTAL Material						86,4911
VALOR						86,49
VALOR ENCARGOS (83,86%):						14,42
VALOR COM ENCARGOS:						86,49
VALOR BDI (26,56%):						21,88
VALOR COM BDI:						107,37

C3288 - CONCRETO PMBR, FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (STRANSF) (M3)						
Equipamento Custo Fixo	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10656	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CH)	SEINFRA	H	0,00000000	30,7300	0,0000
10650	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP)	SEINFRA	H	1,00000000	26,2200	26,2200
TOTAL Equipamento Custo Fixo						26,2200
Materiais	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10806	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	254,00000000	0,5464	138,7956
TOTAL Material						138,7956
Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	8,00000000	18,5000	148,0000
TOTAL Mão de Obra:						148,0000
Service	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3130	AREA DE RIO - EXTRAÇÃO	SEINFRA	M3	0,91970000	7,4100	6,8147
C3163	BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS	SEINFRA	M3	0,81600000	80,1100	65,3720
TOTAL Service:						73,7970
VALOR						332,08
VALOR ENCARGOS (83,86%):						84,17
VALOR COM ENCARGOS:						332,08
VALOR BDI (26,56%):						86,88
VALOR COM BDI:						417,07

Fortaleza, 22 de julho de 2022

Antonio Heitor da Silva Ribeiro
 Antonio Heitor da Silva Ribeiro
 Sócio Administrador
 CPF: 600.911.623 - 60
 ACS Construções e Serviços LTDA
 CNPJ: 21.080.628/0001 - 14

João Paulo Scarcela Nascimento Junior
 João Paulo Scarcela Nascimento Junior
 Engenheiro Civil // Responsável Técnico
 CREA/CE 323819 // RNP: 0615666213
 CPF: 044.918.433-17